

Утверждаю:  
Директор АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный



А.А. Волошин

### Дефектная ведомость №1

на ремонт помещений здания по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, 7  
микрорайон, дом 33, помещения № 7,8.

№ п/п	Наименование помещений, необходимый перечень работ по текущему ремонту с указанием марки материалов и параметров конструкций	Ед. измер.	Объём	Особые условия производства работ и методы ремонта
1	2	4	5	6
<b>Двери</b>				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2/шт	0,0189	однопольная-3шт
2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2/шт	0,0189	однопольная скобянные изделия, замок врезной с ручкой
3	Монтаж наличников	м2	10,206	
<b>Полы</b>				
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м2	0,2223	
5	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	0,26	
6	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	0,26	
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м2	0,22	
<b>Окна</b>				
8	Демонтаж / Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (однокамерных)	м2	0,09	

9	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	0,02	
10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	0,09	
11	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2	м2	8,64	
12	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	0,07	
13	Установка экранов под ванну/под батарею	шт	0,02	
<b>Стены</b>				
14	Демонтаж/ Установка уголков ПВХ на клею	м	0,45	
15	Демонтаж / Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	м2	0,55	
16	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	0,10	
17	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	0,45	
18	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	м2	0,45	
19	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	м2	0,02	
20	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	0,57	
21	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	0,57	

22	Установка уголков ПВХ на клею	м	0,12	
23	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен	м2	0,57	
<b>Потолки</b>				
24	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	26,00	
25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	м2	0,26	
26	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	м2	0,26	
27	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм	м	0,22	
28	Плинтус потолочный	м	22,45	
<b>РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>				
29	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	0,06	
30	Демонтаж/ Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	2,00	
31	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	0,05	
32	Демонтаж/ Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м	0,10	
33	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2	м	0,12	
34	Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах	шт	0,03	
35	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,18	
36	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,18	

37	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 13 км	т	0,18	
----	---	---	------	--