



Директор
АУ ГМУ "Верхор М" города Радужный
А.А. Волошин
"17" _____ 2026 года

Ведомость объёмов работ № 01-01-01

Текущий ремонт помещения здания по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 7 мкр, дом 33 - лестничное пространство, холл, гардероб

№ п/п ЛСР	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1.						
лестничное пространство, холл, гардероб						
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0273		
2	2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0273		
3	3	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм	м	14,74		
4	4	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2	2,73		
5	5	Замок врезной цилиндрический, тип 3В4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл	1		
6	6	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	1		
7	7	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт	4		
8	8	Снятие дверных полотен (со снятием петель)	100 м2	0,012		
9	9	Снятие наличников	100 м	0,0366		
10	10	Расчистка вручную поверхностей т/г от старых покрасок с лесов	м2	2,4		
11	11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2	0,024		
12	12	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,5938		

1	2	3	4	5	6	7
13	13	Навеска плотных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1	100 м2	0,012		
14	14	Пелля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм	шт	2		
15	15	Установка и крепление наличников	100 м	0,0366		
Двери холл (0,9*2,1-2шт, 0,8*2,1-1шт, 0,7*2,1-2шт)						
16	16	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм	м	4,1		
17	17	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,084		
18	18	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,084		
19	19	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм	м	45,36		
20	20	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2	8,4		
21	21	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл	5		
22	22	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	5		
23	23	Пелля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт	10		
Пол						
24	24	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,2843		
25	25	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,58		
26	26	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,036		
27	27	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01	100 м2	-0,0324		
28	28	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01	100 м2	0,36		
29	29	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2	м3	2,61		
30	30	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,072		
31	31	Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из керамической плитки: лестничных площадок	100 м2	0,036		

1	2	3	4	5	6	7
32	32	Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из керамической плитки: лестничных маршей	100 м2	0,054		
33	33	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная	м2	17		
34	34	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,459		
35	35	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,68		
36	36	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	13,6		
37	37	Смеси сухие бетонные, песчаные, ремонтные, безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй, класс В80 (М1000), П5, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм	т	0,573		
38	38	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08	100 м2	0,68		
39	39	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения	т	0,115		
40	40	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,68		
41	41	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	69,7		
42	42	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,555		
43	43	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	м	56,1		
44	44	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,012		
45	45	Профиль угловой алюминиевый, радиус скругления 50 мм, размеры 51x51 мм	м	1,26		
46	46	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз	100 м2	0,0012		
47	47	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,02		
Окна						
48	48	Снятие подоконных досок, пластиковых	100 м2	0,0205		
49	49	Демонтаж / Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (однокамерных)	100 м2	0,0353		
50	50	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0353		

1	2	3	4	5	6	7
51	51	Блок оконный из ПВХ-профиля двусторончатый, с глухой и поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2	3,53		
52	52	Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,0205		
53	53	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0,2		
54	54	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм	м	2,05		
55	55	Демонтаж/ Установка экранов под ванну/под батарею	100 шт	0,04		
56	56	Установка экранов под ванну Применительно	100 шт	0,04		
57	57	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х425 мм	шт	4		

Стены

58	58	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтально й проекции	0,1		
59	59	Доска обрешетная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II	м3	0,022		
60	60	Демонтаж/ Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,5		
61	61	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	1,45		
62	62	Снятие обоев: простых и улучшенных / с лесов	100 м2	0,31		
63	63	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,24		
64	64	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,31		
65	65	Расчистка вручную поверхностей т/г от старых покрысок с лесов	м2	121		
66	66	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	1,21		
67	67	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,0121		
68	68	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,17		
69	69	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0,4		
70	70	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,4		
71	71	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,24		

1	2	3	4	5	6	7
72	72	Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм	м2	25,2		
73	73	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,31		
74	74	Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм	м2	32,55		
75	75	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен / Общей толщиной 20 мм	100 м2	1,45		
76	76	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен / Общей толщиной 20 мм	100 м2	0,31		
77	77	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	3,01		
78	78	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,278		31*0,138
79	79	Установка уголков ПВХ на клее (размеры 30х30 мм	100 м	0,5		
80	80	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	5		
81	81	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	1,45		
82	82	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,31		
83	83	Окраска поливинилацетатными водозумульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1,45		
84	84	Окраска поливинилацетатными водозумульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,31		
85	85	Краска водно-дисперсионная акрилатная +коллер	т	0,11088		0,09135+0,01953
86	86	Демонтаж/ Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фаянverka, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг /швеллер	т	0,0312		
87	87	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,1		
88	88	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	100 м2	0,0721		
89	89	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0721		
90	90	Краска масляная МА-025, цветная	кг	1,161		
ПОТОЛОК						
91	91	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расправых	100 м2	0,98		

1	2	3	4	5	6	7
92	92	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса. плит растровых	100 м2	0,1		
93	93	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растровых смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,98		
94	94	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растровых смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,1		
95	95	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердующие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,98		
96	96	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,38		10*0,138
97	97	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,98		
98	98	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,1		
99	99	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,98		
100	100	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,1		
101	101	Краска водо-дисперсионная акрилатная + коллер	т	0,06804		0,06174+0,0063
102	102	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка	100 м2	0,98		
103	103	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка	100 м2	0,1		
104	104	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 4000 мм	м2	111,24		
105	105	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	0,555		
106	106	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 50х50 мм	м	56,055		
Вентиляция						
107	107	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,42		

1	2	3	4	5	6	7
108	108	Состав (эмаль) одноконтентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20 °С: плотность 0,98 кг/см ³ , абсолютная вязкость 0,11 Па*с	кг	10,332		
109	109	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ²	100 шт	0,01		
110	110	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ²	100 шт	0,01		
111	111	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200х250 мм	шт	1		

разные работы

112	112	Разборка: кирпичных стен	м ³	1,34		
113	113	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,07		
114	114	Демонтаж/ Извешатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	26		
115	115	Демонтаж/ Камеры видеонаблюдения: внутренняя	10 шт	0,2		
116	116	Демонтаж/ Устройство оптического (фото)электрическое, отражатель неподвижный	шт	1		
117	117	Демонтаж/ Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,29		
118	118	Демонтаж кабеля	100 м	0,45		
119	119	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,07		
120	120	Извешатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	26		
121	121	Извешатель пожарный	шт	26		
122	122	Световые настенные указатели	100 шт	0,03		
123	123	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, размеры 300х170х58 мм, IP54	шт	3		
124	124	Камеры видеонаблюдения: внутренняя	10 шт	0,2		
125	125	Камера видеонаблюдения	шт	2		
126	126	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0,35		
127	127	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	1,56		
128	128	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	156		
129	129	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	31,2		(156*2) / 10

1	2	3	4	5	6	7
130	130	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	1,56		
131	131	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,8		
132	132	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40x25 мм	100 м	0,29		
133	133	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,023		
134	134	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,133		
135	135	Коробки ответвительные с тремя выводами, IP43, размеры 80x80x43 мм	10 шт	2		
136	136	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0,8		
137	137	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01		
138	138	Розетки открытой проводки двухнезачные с заземлением	100 шт	0,01		
139	139	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,06		
140	140	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP54	шт	6		
141	141	Светильник светодиодный линейный встраиваемый в несущий профиль эксплуатируемого потолка для чистых помещений	100 шт	0,25		
142	142	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 1200x200 мм, мощность 30 Вт	шт	25		
143	143	Светильник светодиодный линейный встраиваемый в несущий профиль эксплуатируемого потолка для чистых помещений	100 шт	0,3		
144	144	Светильник встраиваемый направленного света, с лампами накаливания, со стеклом, мощность 1x100 Вт, IP54, размеры 150x182x130 мм	шт	30		
145	145	Светильник светодиодный линейный встраиваемый в несущий профиль эксплуатируемого потолка для чистых помещений	100 шт	0,02		
146	146	Светильник подвесной НСП 09-200, с лампами накаливания, защитной сеткой и стеклом, тип цоколя E27, мощность 200 Вт, IP51	шт	2		

1	2	3	4	5	6	7
147	147	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2	100 м	0,95		
148	148	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRNF 1х2х0,5	1000 м	0,095		

Раздел 2. Коридор

Двери

149	149	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0475		
150	150	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0475		
151	151	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм	м	25,65		
152	152	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2	4,75		
153	153	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	шт	2		
154	154	Пегля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт	6		
155	155	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	0,28		
156	156	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,02		
157	157	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм	м	10,8		
158	158	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2	2		
159	159	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл	1		
160	160	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	шт	1		
161	161	Пегля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт	2		

Пол

162	162	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,082		
-----	-----	---	--------	-------	--	--

1	2	3	4	5	6	7
163	163	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,13		
164	164	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,082		
165	165	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,64		
166	166	Смеси сухие бетонные, песчаные, ремонтные, безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй, класс В80 (М1000), П5, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм	т	0,07		
167	167	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08	100 м2	0,68		
168	168	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения	т	0,01		
169	169	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,082		
170	170	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	8,41		
171	171	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,12		
172	172	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	м	12,12		

Стены

173	173	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,46		
174	174	Расчистка вкруную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов	м2	25,4		
175	175	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,46		
176	176	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,46		
177	177	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	6,348		
178	178	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен / Общей толщиной 20 мм	100 м2	0,46		
179	179	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,787		
180	180	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	6,348		46*0,138
181	181	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,46		

1	2	3	4	5	6	7
182	182	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,46		
183	183	Краска водно-дисперсионная акрилатная + коллер	т	0,02898		

потолок

184	184	Разборка элементов облицовки потолка с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	0,082		
185	185	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растровых смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,082		
186	186	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,07		
187	187	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,1316		8,2*0,138
188	188	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,082		
189	189	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,082		
190	190	Краска водно-дисперсионная акрилатная + коллер	т	0,005166		
191	191	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка	100 м2	0,082		
192	192	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 4000 мм	м2	8,446		
193	193	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	0,12		
194	194	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 50x50 мм	м	12,12		

разные работы

195	195	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02		
196	196	Демонтаж/ Извешатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	6		
197	197	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01		
198	198	Световые настенные указатели	100 шт	0,02		
199	199	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, размеры 300x170x58 мм, IP54	шт	2		
200	200	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,03		
201	201	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,03		

1	2	3	4	5	6	7
202	202	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	3		
203	203	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	0,6		(3*2) / 10
204	204	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,03		
205	205	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,05		
206	206	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40x25 мм	100 м	0,05		
207	207	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5к(Н, РЕ)-660	1000 м	0,003		
208	208	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5к(Н, РЕ)-660	1000 м	0,003		
209	209	Коробки ответвительные с тремя выводами, IP43, размеры 80x80x43 мм	10 шт	0,1		
210	210	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0,1		
211	211	Извешатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	6		
212	212	Выключатель: двухклавишный неуглоленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01		
213	213	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP54	шт	1		
214	214	Светильник светодиодный линейный встраиваемый в несущий профиль эксплуатируемого потолка для чистых помещений	100 шт	0,04		
215	215	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 1200x200 мм, мощность 30 Вт	шт	4		
216	216	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм ²	100 м	0,03		
217	217	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRNF 1х2х0,5	1000 м	0,003		

Раздел 3. Гардероб

Двери

218	218	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м ²	0,0189		
-----	-----	--	--------------------	--------	--	--

1	2	3	4	5	6	7
219	219	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0189		
220	220	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм	м	10,206		
221	221	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2	1,89		
222	222	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл	1		
223	223	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	1		
224	224	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт	2		

Пол

225	225	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,17		
226	226	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,14		
227	227	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,17		
228	228	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,4		
229	229	Смеси сухие бетонные, песчаные, ремонтные, безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй, класс В80 (М1000), П5, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм	т	0,14		
230	230	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08	100 м2	0,17		
231	231	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения	т	0,14		
232	232	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,17		
233	233	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	17,43		
234	234	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1535		
235	235	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	м	15,5		

Стены

236	236	Расчистка вручную поверхностей тлг от старых покрасок с лесов	м2	56,46		
-----	-----	---	----	-------	--	--

1	2	3	4	5	6	7
237	237	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,5572		
238	238	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,5572		
239	239	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	7,68936		
240	240	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих расстановных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен / Общей толщиной 20 мм	100 м2	0,5646		
241	241	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,965		
242	242	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	7,79148		56,46*0,138
243	243	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,5646		
244	244	Окраска поливинилацетатными водозумльсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,5646		
245	245	Краска водо-дисперсионная акрилатная + коллер	т	0,0355698		

потолок

246	246	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих расстановных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,16		
247	247	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,15		
248	248	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,208		16*0,138
249	249	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,16		
250	250	Окраска поливинилацетатными водозумльсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,16		
251	251	Краска водо-дисперсионная акрилатная + коллер	т	0,01008		
252	252	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка	100 м2	0,16		
253	253	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 4000 мм	м2	16,48		
254	254	Устройство плинтусов поливинилхлоридных, на клею КН-2	100 м	0,1535		
255	255	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 50x50 мм	м	15,5035		

1	2	3	4	5	6	7
Вентиляция						
256	256	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,06		
257	257	Состав (эмаль) однокомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20 °С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па*с	кг	1,476		
разные работы						
258	258	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02		
259	259	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,03		
260	260	Демонтаж/ Извешатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	2		
261	261	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02		
262	262	Световые настенные указатели	100 шт	0,01		
263	263	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, размеры 300х170х58 мм, IP54	шт	1		
264	264	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,03		
265	265	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,03		
266	266	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	3		
267	267	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	0,6		(3*2) / 10
268	268	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,03		
269	269	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1		
270	270	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм	100 м	0,1		
271	271	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,005		
272	272	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,005		
273	273	Коробки ответвительные с тремя выводами, IP43, размеры 80х80х43 мм	10 шт	0,1		

1	2	3	4	5	6	7
291	291	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м³/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	2		
292	292	Затаривание строительного мусора в мешки	т	3,7		
Раздел 4. Строительный мусор						
293	293	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	3,7		
294	294	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 13 км	1т груза	3,7		