

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 89/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/лр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 61/лр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 89/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/лр

Реквизиты письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.10.2025 № 346

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-03

Текущий ремонт помещения здания по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, 7 мкр, дом 33  
(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_ дефактная ведомость №1  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ I квартал 2026 года

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1 057,52 тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	на единицу измерения	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Зап экспертных встреч (2 этаж)</b>											
<b>Пол</b>											
1	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,152	1	0,152					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,57304					311,04
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,57304			542,79		311,04
		999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,01672					
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 890,72</b>		<b>743,39</b>
2	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытый полов: из линолеума и релина	100 м2	0,322	1	0,322					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,66758					1 990,73
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		3,66758			542,79		1 990,73
		2 ЭМ									3,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04186					24,81
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,04186		1,99	74,27		3,11
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,04186			592,58		24,81
		999-9900 Строительный мусор	т	0,47		0,15134					
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 969,72</b>		<b>4 820,25</b>
3	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,322	1	0,322					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,63244					6 300,57
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,02		10,63244			592,58		6 300,57
		2 ЭМ									22,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05474					33,40
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,13		0,04186		1,99	60,91		2,55
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,04186			592,58		24,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,01288			792,36		10,21
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01288			667,28		8,59
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8		0,9016		1,7	10,81		9,75
		4 М									34,16
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,174		0,056028			50,18		2,81
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,6276		0,5240872			7,95		4,17
		01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мм	м2	10		3,22		1,18	8,44		27,18
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0,842		0,271124					
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	20		6,44					
		<b>Всего по позиции</b>							<b>50 719,91</b>		<b>16 331,81</b>
3.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Деревянные конструкции)	кг	6,44	1	6,44		1,95	133,17		857,61
3.2	ФСБЦ-04.3.02.09-1007	Смеси сухие бетонные, песчаные, ремонтные, безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй, класс В80 (М1000), П5, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм (Деревянные конструкции)	т	0,27	1	0,27		1,58	42 849,68		11 569,41
3.3	ГЭСН11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08	100 м2	0,322	1	0,322					
		<b>Всего по позиции</b>									<b>11 569,41</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,77924					461,76
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,42		0,77924			592,58		461,76
	2 ЭМ										2,94
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00966					5,97
	91.06.06-046 Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,02		0,00644		30,61	1,99		0,39
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02		0,00644			592,58		3,82
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,00322			792,36		2,55
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,00322			667,28		2,15
	4 м										1,16
	01.7.03.01-0001 Вода		кВт-ч	0,03		0,00966			50,18		0,48
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,2652		0,0653944			7,96		0,68
П/Н	04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе		т	0		0					
	Всего по позиции								3 745,12		1 205,93
3.4	ФСБЦ-04.3.02.01-0602	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (W250), ручного нанесения (Деревянные конструкции)	т	0,27	1	0,27	7 357,55	1,34	9 859,12		2 661,96
4	ГЭСН11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,322	1	0,322					2 661,96
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,2611			4 302,78		4 302,78
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	22,55		7,2611			592,58		4 302,78
	2 ЭМ										25,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0322					21,49
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1		0,0322			792,36		25,51
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,0322			667,28		21,49
	4 м										576,70
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,581		0,187082			7,96		1,49
	11.3.03.08-0004 Подложка из вспененного полистилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм		10 м2	10,5		3,381		108,36	1,57		575,21
Н	11.2.03.02 Покрытые напольное ламинированное (ламинат)		м2	102,5		33,005					
	Всего по позиции								36 377,08		11 713,42
4.1	ФСБЦ-01.6.03.01-1008	Плиты ПВХ для полов, толщина 3,5 мм Zeta LaCasa Венеци (Деревянные конструкции)	м2	33,01	1	33,01	1 246,07	1,49	1 856,64		61 287,69
	Всего по позиции										61 287,69
5	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,152	1	0,152					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,01536			647,19		647,19
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68		1,01536			637,40		647,19
	2 ЭМ										3,67
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00532					3,49
	91.06.06-048 Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,005		0,00076		37,32	1,99		0,06
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005		0,00076			592,58		0,45
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,00456			792,36		3,61
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,00456			667,28		3,04
	4 м										246,75
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,3862016			7,96		3,07
	01.7.15.07-0021 Дюбели полистиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,039976		174,13	1,31		9,12
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,39976		88,86	1,31		46,54
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,02432		1 815,16	1,18		52,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,0608	1 448,40	1,18		1 709,11	
	11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,02128	1 275,12	1,18		1 504,64	
H	11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		м	101		15,352					
	Всего по позиции								12 846,97		1 922,34
5.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011 Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной (Деревянные конструкции)		м	15,4	1	15,4	27,65	1,18		32,83	502,50
	Всего по позиции										502,50
окна											
6	ГЭСН10-01-034-06 Демонтаж / Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (однокамерных)		100 м2	0,1296	1	0,1296					
	571лр_2022_п.84_т.3_стр.1_ Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОСП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; ст6.3 МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7		чел.-ч			13,1716368					8 002,03
	1-100-32 Средний разряд работы 3.2		чел.-ч	145,19	0,7	13,1716368				607,52	8 002,03
	2 ЭМ										240,23
	ОТм(ЗТм)					0,3574368					234,04
	91.06.06-048 Подъемники однокамерные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,66	0,7	0,0598752	37,32	1,99		74,27	4,45
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,66	0,7	0,0598752				592,58	35,48
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,28	0,7	0,2975616				792,36	235,78
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,28	0,7	0,2975616				667,28	198,56
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	14,55	0	0				7,96	0,00
	01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, перпроищаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антигазозонным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм		м	300	0	0	24,39	1,98		48,29	0,00
	01.7.06.11-0001 Ленты предварительно скатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким стоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в скатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм		10 м	15,6	0	0	158,82	1,98		314,46	0,00
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	51,75	0	0	241,35	1,25		301,69	0,00
	01.7.15.07-0005 Добели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм		10 шт	38,9	0	0	92,73	1,31		121,48	0,00
	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные		100 шт	8	0	0	369,80	1,18		436,36	0,00
H	09.4.03.01 Блоки оконные пластиковые		м2	100	0	0					
	Всего по позиции						157 455,56			20 406,24	
7	ГЭСНр56-01-003-04 Снятие подоконных досок: пластиковые		100 м2	0,0875	1	0,0875					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,28625					692,40
	1-100-19 Средний разряд работы 1.9		чел.-ч	14,7		1,28625				538,31	692,40
H	999-9900 Строительный мусор		т	0,7		0,06125					
	Всего по позиции								18 833,26		1 647,91
8	ГЭСН10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых		100 м2	0,1296	1	0,1296					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,816624					11 431,48
	1-100-32 Средний разряд работы 3.2		чел.-ч	145,19		18,816624				607,52	11 431,48
	2 ЭМ										343,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,510824					334,34
	91.06.06-048 Подъемники однокамерные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,66		0,085536	37,32	1,99		74,27	6,35
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,66		0,085536				592,58	50,69
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,28		0,425088				792,36	336,82
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,28		0,425088				667,28	283,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	14,55		1,65588				7,96	5 616,51
	01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, паропропускаемые бутылчужковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм		м	300		38,88	24,39	1,98		48,29	1 877,52
	01.7.06.11-0001 Ленты предверительно скатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в скатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм		10 м	15,6		2,02176	158,82	1,98		314,46	635,76
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	51,75		6,7068	241,35	1,25		301,69	2 023,37
	01.7.15.07-0005 Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм		10 шт	38,9		5,04144	92,73	1,31		121,48	612,43
	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные		100 шт	8		1,0368	369,80	1,18		436,36	452,42
H	09.4.03.01 Блоки оконные пластиковые		м2	100		12,96					
	Всего по позиции						268 273,84				34 768,29
8.1	ФСБЦ-11.3.02.01-0019 Блок оконный из ПВХ-профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2 (Деревянные конструкции)		м2	12,96	1	12,96	3 963,17	1,6		6 341,07	82 180,27
9	ГЭСН10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м		100 м	0,0875	1	0,0875					82 180,27
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,701					1 007,98
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	19,44		1,701				592,58	1 007,98
	2 ЭМ		чел.-ч			0,01575					9,97
	ОТм(ЗТм)		маш.-ч	0,04		0,0035				74,27	10,24
	91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,04		0,0035				592,58	2,07
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,14		0,01225				792,36	9,71
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,14		0,01225				667,28	8,17
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		шт	42,45		3,714375				301,69	1 273,32
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	4		0,35				436,36	152,73
П,Н	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные		м	0		0					
П,Н	11.3.03.14-1000 Завушки торцевые двухсторонние к лодочной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм		10 шт	0		0					
	Всего по позиции						43 158,86				3 776,40
9.1	ФСБЦ-11.3.03.01-0007 Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм (Деревянные конструкции)		м	8,75	1	8,75	273,79	1,6		438,06	3 833,03
	Всего по позиции										3 833,03
10	ГЭСН17-01-010-03 Установка экранов под ванну/под батарею		100 шт	0,03	1	0,03					356,99
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,618					356,99
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	20,6		0,618				577,65	40,30
	2 ЭМ		чел.-ч			0,0582					38,23
	ОТм(ЗТм)		маш.-ч	0,27		0,0081				74,27	0,60
	81.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,27		0,0081				592,58	4,80
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	1,67		0,0501				792,36	39,70
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	1,67		0,0501				667,28	33,43
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		шт	100		3				37 044,67	1 111,34
H	11.2.04.06 Экраны под ванну										
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225x425 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт	3	1	3	2 450,31	1,13	2 768,85		8 306,55
Всего по позиции											8 306,55
<b>Стены</b>											
11	ГЭСН10-01-036-01 571пр_2022_п.83_т.2_стр.2_сб.3	Демонтаж/Установка уголков ПВХ на клею сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м	0,155	1	0,155					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	0,8	0,8308			592,58		492,32
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8	0	0	234,33	1,68	393,67		0,00
	11.3.03.13	Узелок ПВХ	л.м	100	0	0					0,00
	Всего по позиции						7 777,10				1 205,45
12	ГЭСН15-01-050-01	Демонтаж / Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешке	100 м2	0,55	1	0,55					
	571пр_2022_п.83_т.2_стр.2_сб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	чел.-ч	49,75	0,8	21,89			637,40		13 952,69
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			21,89					19,49
	2 ЭМ		чел.-ч			0,07128					43,95
	91.06.05-013	Автомобильные вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,022	0,8	0,00968			561,54		5,44
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,022	0,8	0,00968			667,28		6,46
	91.06.06-048	Подъемники одноименные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,11	0,8	0,0484	37,32	1,99	74,27		3,59
	4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,11	0,8	0,0484			592,58		28,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,8	0,0132			792,36		10,46
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,8	0,0132			667,28		8,81
	4 М		кВт.-ч	7,8976	0	0			7,96		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	Т	0,00011	0	0	70 296,20	1,31	92 088,02		0,00
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	Т	0,00009	0	0	104 800,96	1,31	137 289,26		0,00
	01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	М2	0,5	0	0	531,44	1,7	903,45		0,00
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	кг	0,26	0	0	58,11	1,68	94,26		0,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	М3	0,005	0	0	11 821,04	1,05	12 412,09		0,00
	11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	кг	0,36	0	0	65,33	2,1	137,19		0,00
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	Т	0,00326	0	0	98 039,57	1,7	166 667,27		0,00
	14.5.06.03-0002	Паsta антисептическая	М3	0,03	0	0					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	М2	101,4	0	0					
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	М	128,61	0	0					
	11.3.03.11	Профили декоративные для монтажа стеновых панелей	т	0,00126	0	0					
	14.5.05.01	Олифы комбинированные									
	Всего по позиции						59 215,78				32 568,68
13	ГЭСН15-01-050-03	Демонтаж / Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошной основе на клею	100 м2	0,05	1	0,05					
	571пр_2022_п.83_т.2_стр.2_сб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	чел.-ч	39,43	0,8	1,5772			629,93		993,53
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч			1,5772					993,53
	1 ОТ(ЗТ)										1,15
	2 ЭМ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,00484					2,95
	91.06.05-013	Автопозумки вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,011	0,8	0,00044			561,54		0,25
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,011	0,8	0,00044			667,28		0,29
	91.06.06-048	Подъемники одноамчатые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09	0,8	0,0036		1,99	74,27		0,27
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,09	0,8	0,0036			592,58		2,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,8	0,0008			792,36		0,63
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,8	0,0008			667,28		0,53
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182	0	0			7,96		0,00
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	29,1	0	0		2,1	137,19		0,00
H	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	M2	101,8	0	0					0,00
		Всего по позиции							46 369,20		2 318,46
14	ГЭСН10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 M2	0,06	1	0,06					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,8462					3 016,57
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	80,77		4,8462			622,46		3 016,57
	2	ЭМ	чел.-ч			0,0084					0,46
	91.06.06-045	Подъемники одноамчатые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,14		0,0084		1,99	54,23		4,98
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,14		0,0084			592,58		4,98
									1 474,42		0,11
	01.7.03.01-0001	Вода	M3	0,035		0,0021			50,18		0,11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,1132		0,126792			7,96		1,01
	01.7.06.01-0042	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50x30000 мм	M	93,81		5,6286		1,98	9,54		53,70
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	M	130		7,8		0,92	2,39		18,64
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и прилегающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	M	0,3333		0,019998		1,98	3 871,36		77,42
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,53		0,2118		1,51	79,03		16,74
	01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,29		0,2574		1,31	30,04		7,73
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	16,67		1,0002		1,31	29,92		29,93
	07.2.06.03-0119	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	M	80,85		4,857		1,02	45,04		218,76
	07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	M	171,83		10,3098		1,02	65,73		677,66
	07.2.06.04-0083	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвески 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,14		0,1284		1,85	1 599,99		205,44
	07.2.06.05-0017	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,36		0,0216		1,85	3 724,92		80,46
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,57		0,0342		1,95	133,17		4,55
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41,4		2,484		1,91	33,12		82,27
H	01.6.01.02	Листы вилсокартонные	M2	105		6,3			147 885,67		8 873,14
		Всего по позиции							232,43		1 464,31
14.1	ФСБЦ-01.6.01.02-0001	Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм	M2	6,3	1	6,3		1,99	116,80		1 464,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции									1 464,31
15	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,565	1	0,565					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	3,69		2,08465					1 328,86
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			2,08465		637,40			1 328,86
		2 ЭМ						29,63			
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02825					18,43
		91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,00565		30,61	1,99		0,34
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00565					3,35
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0226					17,91
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0226					15,08
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		1,5933		4,52	1,58		11,38
		4 М									53,54
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00565				50,18	0,28
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,565		56,11	1,68		53,26
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		7,797					
		Всего по позиции						68,29	1,95		3 216,33
15.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паронепроницаемая (Деревянные конструкции)	кг	8	1	8				133,17	1 065,36
		Всего по позиции									1 065,36
16	ГЭСН15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,625	1	0,625					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			40,625					25 590,91
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	65		40,625		629,93			25 590,91
		2 ЭМ									84,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,325					1 970,32
		91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62		0,3875		37,32	1,99		28,78
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,62		0,3875					229,62
		91.07.07-041 Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4,7		2,9375		10,81	1,77		56,19
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	4,7		2,9375					1 740,70
		4 М									6 747,28
		01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,00007		0,0000498		76 630,40	1,31		4,40
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,006		0,00375		4 338,27	1,69		27,49
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,51		0,94375		3 392,36	1,87		5 986,88
		08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	2,77		1,73125		353,61	1,19		728,51
		Всего по позиции						113 481,42			70 925,89
17	ГЭСН15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню, плоских	100 м2	0,036	1	0,036					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,444					4 155,54
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	179		6,444		644,87			4 155,54
		2 ЭМ									5,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07416					43,95
		91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,06		0,07416		37,32	1,99		5,51
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,06		0,07416					43,95
		4 М									1 004,84
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,1584		3 392,36	1,87		1 004,84
		Всего по позиции						299 340,83			10 776,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ГЭСНр61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих расстановных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,66	1	0,66					
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч			23,6478					13 895,45
	2 ЭМ		чел.-ч	35,83		23,6478			587,60		13 895,45
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч	0,02		0,6204					38,10
	91.06.05-011 Покрываемые односторонние фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч			0,0132			1 947,18		369,83
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02		0,0132			766,87		10,12
	91.06.06-048 Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,21		0,1386	37,32	1,99	74,27		10,29
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21		0,1386			592,58		82,13
	91.07.08-024 Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,71		0,4686	2,31	1,95	4,50		2,11
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,71		0,4686			592,58		277,68
	4 М		м3	0,513		0,33858			50,18		16,99
	01.7.03.01-0001 Вода		т	0,855		0,5643					16,99
	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0		0					
	14.4.01.02 Грунтовея		т	0		0					
	Всего по позиции		т	0,564	1	0,564	12 024,05	1,91	50 660,73		33 436,08
18.1	ФСБЦ-04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение (Деревянные конструкции)	т	0,564	1	0,564			22 965,94		12 952,79
18.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Деревянные конструкции)	кг	23	1	23	68,29	1,95	133,17		12 952,79
19	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,661	1	0,661					3 062,91
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,2049					4 753,87
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9		7,2049			659,81		4 753,87
	2 ЭМ		чел.-ч			0,02644			17,15		16,20
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч	0,01		0,00861			0,49		0,49
	91.06.06-048 Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01		0,00661			592,58		3,92
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,03		0,01983			792,36		15,71
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,03		0,01983			667,28		13,23
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,01983					1 120,18
	4 М		м2	0,44		0,29084	531,44	1,7	903,45		262,76
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		кг	0,15		0,09915	56,11	1,68	94,26		9,35
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		т	0,029		0,019169	24 995,33	1,77	44 241,73		848,07
	14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеявая		т	0,029		0,019169					
	Всего по позиции		т	0,42	1	0,42	18 504,37		18 504,37		12 231,39
20	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,42	1	0,42					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,814					1 667,52
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	6,7		2,814			592,58		1 667,52
	4 М		кг	0,8		0,336	234,33	1,68	393,67		132,27
	14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н		л.м	100		42					132,27
	11.3.03.13 Уголок ПВХ		л.м	100		42					132,27
	Всего по позиции		л.м	100	4,2	4,2	188,79	1,18	222,77		4 215,20
20.1	ФСБЦ-11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	4,2	1	4,2					935,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции									935,63
21	ГЭСН15-04-026-06	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	0,661	1	0,661					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			48,3191					32 242,37
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	73,1		48,3191			667,28		32 242,37
		2 ЭМ									74,30
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,02		0,10576					69,56
		4-100-030 ОТМ(ЗТм)	маш.-ч			0,01322	37,32	1,99	74,27		0,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,02		0,01322			592,58		7,83
		4-100-040 ОТМ(ЗТм)	маш.-ч	0,14		0,09254			792,36		73,32
		4 М	чел.-ч	0,14		0,09254			667,28		61,75
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2,64		1,74504	2 507,62	1,7	4 262,95		11 569,15
	01.7.17.11-0011	Шурка шиферная, двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		0,58168	531,44	1,7	903,45		7 439,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		0,23796	56,11	1,68	94,26		525,52
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,0075		0,0049575	51 280,15	1,85	99 996,29		22,43
	14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной)	т	0,0119		0,0078659	82 967,99	1,22	101 220,95		495,73
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,079		0,052219	24 985,33	1,77	44 241,73		796,19
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0184		0,0121624					2 310,26
H		Всего по позиции					52 285,82	1,97	131 323,59		86 804,89
21.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,012	1	0,012			102 963,67		1 235,56
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									1 235,56
22	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит рastroвых	100 м2	0,35	1	0,35					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,0785					7 097,33
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51		12,0785			587,60		7 097,33
	999-9999	Строительный мусор и массавозратных материалов	т	0,356		0,1246					
		Всего по позиции							47 856,29		16 749,70
23	ГЭСНр61-01-001-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или ошпаклеивания обоями: потолков	100 м2	0,35	1	0,35					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,7035					8 639,78
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	42,01		14,7035			587,60		8 639,78
		2 ЭМ									20,53
	91.06.05-011	Погрузчики однокорпусные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	чел.-ч	0,02		0,3465			1 947,18		206,55
		4 М	маш.-ч			0,007					13,63
	4-100-050	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч	0,02		0,007			766,87		5,37
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22		0,077	37,32	1,99	74,27		5,72
		4-100-030 ОТМ(ЗТм)	чел.-ч	0,22		0,077			592,58		45,63
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75		0,2625	2,31	1,95	4,50		1,18
		4 М	чел.-ч	0,75		0,2625			592,58		155,55
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,543		0,19005			50,18		9,54
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,31745					9,54
П,Н		14.4.01.02	Грунтовка	т	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							59 229,97		20 730,49
23.1	ФСБЦ-04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))	Т	0,31745	1	0,31745	12 024,05	1,91	22 965,94		7 290,54
		Всего по позиции									7 290,54
23.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Деревянные конструкции)	кг	12	1	12	66,29	1,95	133,17		1 598,04
		Всего по позиции									1 598,04
24	ГЭСН15-04-027-06	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,35	1	0,35					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч								3 464,00
	1-100-38	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15					659,81		3 464,00
	2 ЭМ										11,35
		ОТм(3Тм)	чел.-ч	0,0175					74,27		11,41
	91.06.06-048	Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0035	0,01		37,32	1,99			0,26
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01					592,58		2,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,014	0,04				792,36		11,09
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,014	0,04				667,28		9,34
	4 М										639,59
	01.7.17.11-0011	Шукурка шпифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44			531,44	1,7	903,45		139,13
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15			56,11	1,66	94,26		4,95
	14.5.11.01-0003	Шпателька масляно-клеевая	Т	0,032			24 995,33	1,77	44 241,73		495,51
		Всего по позиции							24 951,46		8 733,01
25	ГЭСН15-04-026-07	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	100 м2	0,35	1	0,35					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч								21 206,16
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	90,8					667,28		21 206,16
	2 ЭМ										44,89
		ОТм(3Тм)	чел.-ч	0,063							41,52
	91.06.06-048	Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,007	0,02		37,32	1,99	74,27		0,52
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,007					592,58		4,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,056	0,16				792,36		44,37
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,056	0,16				667,28		37,37
	4 М										6 439,95
	01.7.10.17-0141	Пеназа	кг	2,64			2 507,62	1,7	4 262,95		3 898,97
	01.7.17.11-0011	Шукурка шпифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88			531,44	1,7	903,45		278,26
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36			56,11	1,68	94,26		11,88
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	Т	0,0088			51 280,15	1,95	99 995,29		307,99
	14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной)	Т	0,0135			82 967,99	1,22	101 220,95		478,27
	14.5.11.01-0003	Шпателька масляно-клеевая	Т	0,092			24 995,33	1,77	44 241,73		1 424,56
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	м	0,0213							
		Всего по позиции							159 703,77		55 896,32
25.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 (Деревянные конструкции)	Т	0,0075	1	0,0075	52 265,82	1,97	102 963,67		772,23
		Всего по позиции									772,23
26	ГЭСН15-01-055-01	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка	100 м2	0,35	1	0,35					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч								7 060,09
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,8					614,99		7 060,09
	2 ЭМ										0,52



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0988	0	0			7,96		
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		100 шт	0,03	0	0	978,09	1,31	1 281,30		
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00002	0	0	4 338,27	1,69	7 331,68		
	10.3.02.03-0012 Припои опоявочно-свинцовые бесурьмянистые, марка ПОС40		кг	0,004	0	0	899,56	1,62	1 457,29		
29.1	421/пр_2020_п.75_п.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2	2	2				0,4	44,01
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 314,84</b>		<b>5 259,34</b>
30	ГЭСНр67-01-004-01 Демонтаж: выключателей, розеток		100 шт	0,03	1	0,03					95,10
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1752					95,10
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	5,84		0,1752			542,79		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>7 609,00</b>		<b>228,24</b>
31	ГЭСНм08-02-390-01 Демонтаж/Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м	0,1	1	0,1					429,83
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3. Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОСП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4		чел.-ч			0,6516					429,83
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	16,29	0,4	0,6516			659,81		
	1-100-38 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч								0,03
	2 ЭМ		чел.-ч			0,0004					0,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0004					0,03
	91.06.06-048 Подъемники одноомачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	0,4	0,0004	37,32	1,99	74,27		
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	0,4	0,0004			592,58		0,24
	4 м		чел.-ч	6,5664	0	0					0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,2	0	0			7,96		0,00
	01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,2	0	0	261,09	1,31	342,03		0,00
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,001	0	0	99 190,96	1,31	129 840,16		0,00
31.1	421/пр_2020_п.75_п.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2	2	2				0,4	8,60
	<b>Всего по позиции</b>								<b>10 797,60</b>		<b>1 079,76</b>
32	ГЭСН46-03-015-06 Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с исползованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2		100 м	0,15	1	0,15					1 954,63
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,2985					1 954,63
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	21,99		3,2985			592,58		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>34 271,20</b>		<b>5 140,68</b>
33	ГЭСНм08-02-403-03 Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах		100 м	0,15	1	0,15					1 614,54
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,475					1 614,54
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	16,5		2,475			652,34		
	2 ЭМ		чел.-ч			0,006					9,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,003			2 251,56		4,69
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02		0,003			896,35		6,75
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02		0,003			792,36		2,69
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,003			667,28		2,00
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,003					49,15
	4 м		т	0,01		0,0015	4 338,27	1,69	7 331,68		1,00
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		кг	0,3		0,045	79,88	1,83	146,18		6,58
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный		кг	0,53		0,0795	374,60	1,06	397,08		31,57
	21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-0,00 мм		%	2	2	2					32,29
33.1	421/пр_2020_п.75_п.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы								<b>27 483,07</b>		<b>4 122,46</b>
	<b>Всего по позиции</b>						<b>72 551,44</b>	<b>1,2</b>	<b>87 061,73</b>		<b>1 305,93</b>
33.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0152 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ж(Н, РЕ)-660 (Деревянные конструкции)		1000 м	0,015	1	0,015					1 305,93
	<b>Всего по позиции</b>										<b>1 305,93</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01.7.03.04.0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		0,53376				7,96		4,25
	01.7.15.07-0152	Любелиты пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,175		52,34		79,03		13,83
35.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные нематериальные ресурсы	%	2		2						19,38
		Всего по позиции							24 498,90			2 449,89
35.1	ФСБЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протажкой, номинальный диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м	10	1	10		12,11	1,06	12,84		128,40
35.2	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	Клипсы пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм (Электротехнические установки на других объектах)	10 шт	5,2	1	5,2		31,73	1,45	46,01		239,25
		Всего по позиции										128,40
36	ГЭСНм08-03-594-16	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт	0,06	1	0,06						239,25
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч					5,712				3 925,29
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	95,2				5,712		687,20		3 925,29
		2 ЭМ										142,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч					0,0936				73,18
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,78				0,0468		2 251,56		105,37
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,78				0,0468		896,35		41,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,78				0,0468		792,36		37,08
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,78				0,0468		667,28		31,23
		4 М										15,82
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35				5,87	0,92	5,40		11,34
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	1				37,71	1,98	74,67		4,48
36.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные нематериальные ресурсы	%	2		2						78,51
		Всего по позиции							169 882,83			10 192,97
36.1	ФСБЦ-20.3.03.07-0098	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2800 лм, степень защиты IP40, 1200x1200x42 (Электротехнические установки на других объектах)	шт	6	1	6		2 367,84	1,41	3 338,65		20 031,90
		Всего по позиции										20 031,90
37	ГЭСНм08-02-402-02	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2	100 м	0,12	1	0,12						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч					1,3536				883,01
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,28				1,3536		652,34		883,01
		2 ЭМ										46,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч					0,024				18,77
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1				0,012		2 251,56		27,02
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1				0,012		896,35		10,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1				0,012		792,36		9,51
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1				0,012		667,28		8,01
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16				0,2592		38,02		9,85
		4 М										583,81
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч		0,416						7,96		0,40
01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м		13,33				5,87	0,92	5,40		8,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,06	37,71	1,98	74,67		4,48
	01.7.07.29-0221	Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб	кг	7,2		0,864	480,01	1,25	612,51		529,21
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,228	155,63	0,96	149,40		34,06
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный	кг	0,4		0,048	79,88	1,83	146,18		7,02
37.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					17,66
		<b>Всего по позиции</b>							<b>24 110,67</b>		<b>2 893,28</b>
37.1	ФСБЦ-21.1.08.01-0131	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,5 (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))	1000 м	0,012	1	0,012	18 097,09	1,13	20 449,71		245,40
		<b>Всего по позиции</b>									<b>245,40</b>
38	ГЭСНп10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	4	1	4					5 501,40
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,72					5 501,40
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68		6,72			818,66		181,69
		4 М									0,87
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,0016	284,15	1,92	545,57		3,15
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		0,3952	7,96		7,96		153,76
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,12	978,09	1,31	1 281,30		0,59
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00008	4 338,27	1,69	7 331,68		23,32
	10.3.02.03-0012	Припои опьянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,016	899,56	1,62	1 457,29		110,03
38.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					13 330,03
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 332,51</b>		<b>13 330,03</b>
39	ГЭСНп08-03-591-04	Выключатель: двухглавный неуплотненного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					241,41
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3513			687,20		241,41
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	35,13		0,3513					0,84
		2 ЭМ									0,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005			2 251,56		0,68
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			896,35		0,27
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			792,36		0,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			667,28		0,13
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002					1,57
		4 М									0,17
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			7,96		0,56
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,31	54,64		0,45
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,000016	214 135,65	1,31	280 517,70		0,39
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,31	129 940,16		4,83
39.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					609,34
		<b>Всего по позиции</b>							<b>60 934,00</b>		<b>174,84</b>
39.1	ФСБЦ-20.4.01.01-1045	Выключатель открытого монтажа, двухглавный, 10 А, цвет белый, IP54 (Деревянные конструкции)	шт	1	1	1	111,36	1,57	174,84		
		<b>Всего по позиции</b>									<b>174,84</b>
40	ГЭСНп08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуплотненного типа при открытой проводке	100 шт	0,04	1	0,04					949,99
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,3824			687,20		949,99
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56		1,3824					3,33
		2 ЭМ									1,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,002			2 251,56		2,70
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0012					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03		0,0012			896,35		1,08
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,0008			792,36		0,63
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0008			667,28		0,53
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,132		0,06528			7,96		8,25
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	9,17		0,3668	5,87	0,92	5,40		0,68
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0408			54,64		2,23
	01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм		т	0,00016		0,0000064	214 135,65	1,31	280 517,70		1,80
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,0003		0,000012	99 190,96	1,31	129 840,16		1,56
40.1	421/пр_2020_п_75_п.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					19,00
	<b>Всего по позиции</b>								<b>60 001,75</b>		<b>2 400,07</b>
40.1	ФСБЦ-20.4.03.05-0003 Розетки открытой проводки двухжесткие с заземлением (деревянные конструкции)		100 шт	0,04	1	0,04	6 992,98	1,23	8 601,37		344,05
	<b>Всего по позиции</b>										<b>344,05</b>
41	ГЭСН18-03-005-01 Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах		100 шт	0,03	1	0,03					1 636,75
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,5983					1 636,75
	1-100-36 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	86,61		2,5983			629,93		0,92
	2 ЭМ										0,47
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0006					0,68
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,0003			2 251,56		0,27
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,0003			896,35		0,24
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0003			792,36		0,20
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0003			667,28		17,50
	4 М		кВт-ч	7		0,21			7,96		1,67
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кг	0,3		0,009	911,59	1,93	1 759,37		15,83
	01.7.06.11-0021 Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозионной, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм										
	18.1.10.07 Клапаны терморегуляторов		шт	100		3			148 509,67		4 455,29
	<b>Всего по позиции</b>								<b>3 471,72</b>	<b>1,42</b>	<b>14 789,52</b>
41.1	ФСБЦ-18.1.10.07-0014 Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямая, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м <sup>3</sup> /ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм		шт	3	1	3	3 471,72	1,42	4 929,84		
	<b>Всего по позиции</b>										<b>14 789,52</b>
	<b>Всего по разделу 1 Зал экспертных встреч (2 этаж)</b>								<b>839 733,24</b>		
<b>Раздел 2. Строительный мусор</b>											
42	ГЭСНр69-01-015-01 Затаривание строительного мусора в мешки		т	0,21	1	0,21					107,71
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2163					107,71
	1-100-10 Средний разряд работы 1,0		чел.-ч	1,03		0,2163			497,97		129,02
	4 М		100 шт	0,2		0,042	1 828,55	1,68	3 071,96		129,02
	01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг										384,29
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 829,95</b>		<b>304,26</b>
43	47-1 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную		т	0,21	1	0,21			1 448,84		304,26
	<b>Всего по позиции</b>										<b>304,26</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	02-15-1-01-0013	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 13 км	Т	0,21	1	0,21			283,07		59,44
Всего по позиции											59,44
Всего по разделу 2 Строительный мусор											747,99
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Перевозка											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Непредвиденные затраты 3%											
Всего с непредвиденными											
Сбор и размещение отходов к ТКО 0,21*5371,17											
Всего с учетом доп. работ и затрат											
НДС 22%											
ВСЕГО по смете											
544 100,97											
211 917,25											
1 256,81											
3 629,86											
326 933,35											
363,70											
769 732,56											
769 368,88											
192 055,29											
1 046,85											
3 525,58											
305 186,36											
181 372,57											
86 182,23											
363,70											
70 748,65											
19 861,96											
209,96											
104,28											
21 746,99											
19 027,77											
9 797,69											
840 481,23											
215 547,11											
200 400,34											
95 979,92											
25 214,44											
865 695,67											
1 127,95											
866 823,62											
190 701,20											
1 057 524,82											

Составил:

Проверил:

[Формальность, подпись (инициалы, фамилия)]

[Формальность, подпись (инициалы, фамилия)]

