


Дефектная ведомость

Ремонт помещений по адресу ул. Комсомольская 17 (помещение 2)

№ п/п	Наименование работ	ед.изм	кол-во		
1	2	3	4	6	7
	Комната 1. размеры 2,85x2,85м h=2,65м				
1	Расчистка стен от обоев	м2	26,73	2,85*4*2,65-1,68-1,8	
2	Расчистка потолка от старой краски	м2	8,12	2,85*2,85	
3	Демонтаж сигнализации	м.п.	9		
4	Смена плинтусов	м.п.	10,6	2,85*4-0,8	
5	Смена светильников светодиодных 60*60 мм	шт	2		
9	Грунтовка стен	м2	26,73		
10	Грунтовка потолка	м2	8,12		
7	Шпаклевка стен	м2	26,73		
8	Шпаклевка потолка	м2	8,12		
11	Покраска потолка в/э краской	м2	8,12		
12	Оклейка стен обоями под покраску	м2	26,73		
13	Окраска стен по обоям в/э краской	м2	26,73		
14	Установка порожка	м.п.	0,9		
15	Покраска труб отопления	м2	0,5		
16	Заделка отверстия в наружной стене монтажной пеной	м2/м3	0,08/0,02		
17	Замена дверного блока	м2	1,89		
Сан.узел размер 1,52*1,75 + 1,04*1,2 h=2,56 м					
18	Расчистка стен от старой краски	м2	23,8	(1,52+1,75)*2*2,56-1,47+(1,04+1,2)*2*2,56-1,47-1,47	
19	Расчистка потолка от старой краски	м2	3,8	1,52*1,75+1,04*1,2-0,35*0,39	
20	Демонтаж напольной плитки	м2	3,8		
21	Смена унитаза с компактбачком	шт	1		
22	Смена керамической раковины "Тюльпан"	шт	1		
23	Смена смесителя	шт	1		
24	Замена ДГ 21-7 с обнеаличкой	шт	2		
25	Грунтовка стен	м2	23,8		
26	Облицовка стен керамической плиткой	м2	23,8		
27	Грунтовка потолка	м2	3,8		

28	Шпаклевка потолка	м2	3,8		
29	Покраска потолка в/э краской	м2	3,8		
30	Демонтаж бетонной стяжки	м2	3,8		
31	Устройство бетонной стяжки	м2	3,8		
32	Устройство пола из керамической плитки	м2	3,8		
33	Снятиетруб отопления с крепежей со стены	м.м	2,5		
34	Крепление существующего трубопровода отопления $d=20$ м к стене с установкой новых крепежных элементов	м.п.	2,5		
35	Замена счетчиков горячего и холодного водоснабжения	шт	2		
36	Замена светильников настенных "Таблетка"	шт	2		
37	Замена вентиляционной жалюзийной решетки	шт	2		
Коридор 2,9*1,3 + 1,37*1,52 h=2,56 м					
38	Расчистка стен от обоев	м2	33,7	$(2,9+1,3)*2*2,6+(1,37*1,52)*2*2,6-1,47-1,68-0,9*2,6$	
39	Расчистка потолка от старой краски	м2	5,55	$2,9*1,3+1,37*1,52-0,3*1$	
40	Смена плинтусов	м.п.	11,2	$(2,9+1,3)*2+(1,37*1,52)*2-0,7-0,7-0,9-0,9$	
41	Демонтаж свтильника настенного	шт	1		
42	Установка светильников настенного	шт	1		
43	Шпаклевка стен	м2	33,7		
44	Шпаклевка потолка	м2	5,55		
45	Грунтовка стен	м2	33,7		
46	Грунтовка потолка	м2	5,55		
47	Покраска потолка в/э краской	м2	5,55		
48	Оклейка стен обоями под покраску	м2	33,7		
49	Окраска стен по обоям в/э краской	м2	33,7		
50	Установка порожка	м.п.	0,9		
51	Покраска труб отопления $d=0,02$ мм	м2	0,2		
52	Замена пластиковых уголков	м.п.	13	2,6*5	
Большая комната 2,85*5,86 h=2,6 м					
53	Расчистка стен от обоев	м2	40,85	$(2,85+5,86)*2,6-2,1*1-0,9*2,6$	
54	Расчистка потолка от старой краски	м2	16,7	2,85*5,86	

55	Демонтаж сигнализации	м.п.	7		
56	Смена плинтусов	м.п.	16,52		
57	Демонтаж светильников	шт	3		
58	Установка светильников светодиодных 60*60 мм	шт	3		
59	Шпаклевка стен	м2	40,85		
60	Шпаклевка потолка	м2	16,7		
61	Грунтовка стен	м2	40,85		
62	Грунтовка потолка	м2	16,7		
63	Покраска потолка в/э краской	м2	16,7		
64	Оклейка стен обоями под покраску	м2	40,85		
65	Окраска стен по обоям в/э краской	м2	40,85		
66	Установка порожка	м.п.	0,9		
67	Демонтаж металлической решетки	кг	40		
68	Кирпичная кладка стен t=40см	м3	0,44	0,47*2,35*0,4	
69	Штукатурка по кирпичной кладке	м2	2,2		
70	Установка пластикового дверного блока ДГ2,4*1	шт	1		
71	Облицовка оконных откосов пластиковыми сэндвич панелями	м2	1,71	(2,35+1+2,35)*0,3	
72	Наклейка пластикового уголка	м.п.	5,7		
73	Демонтаж бетонной стяжки	м2	16,7		
74	Устройство бетонной стяжки	м2	16,7		
75	Устройство выравнивающей стяжки из ветонита t=3 мм	м2	16,7		
76	Устройство поля из линолеума	м2	16,7		
Входной тамбур 1,02*2,44					
77	Расчистка стен от старой краски	м2	13,3	(1,02+2,44)*2*2,6-2,1*1-1,25-2,1	
78	Расчистка потолка от старой краски	м2	2,5		
79	Демонтаж светильника настенного	шт	1		
80	Установка светильников настенного	шт	1		
81	Шпаклевка стен	м2	13,3		
82	Шпаклевка потолка	м2	2,5		
83	Грунтовка стен	м2	13,3		
84	Грунтовка потолка	м2	2,5		
85	Покраска потолка в/э	м2	2,5		

	краской				
86	Оклейка стен обоями под покраску	м2	13,3		
87	Окраска стен по обоям в/э краской	м2	13,3		
88	Демонтаж бетонной стяжки	м2	2,5		
89	Устройство бетонной стяжки	м2	2,5		
90	Устройство пола из керамической плитки	м2	2,5		
91	Замена металлической входной двери ДГ2,1*1,25	м2	2,625		
Наружные работы. Крыльцо					
92	Покраска металлических конструкций ограждения лестницы и площадки	м2	7,3		
93	Покраска фасадной стены акриловой краской для наружных работ	м2	5,24		
Составил:		 Директор МУ "УКС" Гамзатов Р.Э.			
Проверил:		Заместитель главы города Покачи Вафин Н.Ш.			