

Утверждаю:

Директор АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный

А.А. Волошин



Дефектная ведомость № 3

на ремонт помещений здания по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, 7 микрорайон, дом 33, помещение № 25

№ п/п	Наименование помещений, необходимый перечень работ по текущему ремонту с указанием марки материалов и параметров конструкций	Ед. измер.	Объём	Особые условия производства работ и методы ремонта
1	2	4	5	6
Полы				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,152	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м ²	0,322	
3	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м ²	0,322	
4	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08	100 м ²	0,322	
5	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м ²	0,322	
6	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,152	
Окна				
7	Демонтаж / Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых (однокамерных)	100 м ²	0,1296	
8	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м ²	0,0875	
9	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых	100 м ²	0,1296	
10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,0875	

11	Установка экранов под ванну/под батарею	100 шт	0,03	
Стены				
12	Демонтаж/ Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,155	
13	Демонтаж / Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,55	
14	Демонтаж / Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее	100 м2	0,05	
15	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,06	
16	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,565	
17	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,625	
18	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,036	
19	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,66	
20	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,661	
21	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,42	
22	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	0,661	
Потолки				
23	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	0,35	
24	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,35	

25	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,35	
26	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	100 м2	0,35	
27	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка	100 м2	0,35	
28	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм	100 м	0,152	
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
29	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,08	
30	Демонтаж/ Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	4	
31	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03	
32	Демонтаж/ Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1	
33	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2	100 м	0,15	
34	Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах	100 шт	0,03	
35	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,21	
36	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,21	
37	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 13 км	т	0,21	