

< 1 * 17 * 38 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

2 654 331.60 руб.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Сметная сумма

2 654 331.60 руб.

Форма 4т

« _____ » _____ 20__ г.

Стройка:
Объект:

Сметная сумма
2 654 331.60 руб.
Итого
2 654 331.60 руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

(Локальный сметный расчет)

на Молодёжная зона МБУ "ЦДМ "Современник", по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, мкр. 3, д. 11.

Нормативная трудоемкость:

0.755 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

217.908 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 06.2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу		Базисная стоимость всего		Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п Эксп.	Всего	Осн. 3/п Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п Эксп.	
											Материал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Глобальные начисления: Н15= 1.7, Н16= 1.7											

Раздел 1. Демонтажные работы

1.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.687	2 542.89	797.32	1 745.57	250.61	1 747	548	1 199	172	18.93	1	7.72	18.93	19 627	10 369	9 258
		Накладные расходы		114%				821						97%		13 219		3 259
		Сметная прибыль		60%				432						48%		6 541		
		Всего с НР и СП						3 000						=(60.0* (0.8))		39 388		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1																		
		Всего по разделу 1						1 747	548	1 199	172					19 627	10 369	9 258
		Всего накладные расходы						3 000								39 387		3 259
		Всего сметная прибыль						432								13 219		
		Всего						432								6 541		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2. Монтажные работы													

2.	E01-01-030-01 (Применительно) Срезка плодородного слоя и грунта (толщина 100мм), 1000 м3 грунта	0.0108	1 319.47		1 319.47	14								113	47
	Объем: 54*0.2				231.95										
	Накладные расходы		105%			3								42	
	Сметная прибыль		43%			1								16	
	Всего с НР и СП					18								171	
3.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.054	4 756.56	324.87	4 416.15	257	18	238	18.93	6.54	1 895	332	1 560		457
	Объем: 54*0.1			15.54	446.86		1	24	3.63	18.93		3			
	Удел.ресурсы: C408-9080														
	Накладные расходы		156%			66				133%	1 049				
	Сметная прибыль		81%			34				=(156.0 * (0.85))	65%	513			
	Всего с НР и СП					357				=(80.75 * (0.8))		3 457			
4.	C408-0015 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	68.04	158.62	158.62		10 793	10 793		2		193 649	193 649			
	Объем: 54*1.26								846.11						
5.	E06-01-001-16 (Применительно. Бетонное основание т. 100мм) Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.054	7 786.08	3 124.77	3 897.43	420	169	210	18.93	5.66	4 734	3 194	1 191		597
				763.88	584.05		41	32	8.44	18.93		348			

< 1 * 17 * 38 >

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Объем: 54*0.1												
Вычит. ресурсы: C204-0100: [M-(52259.26=6451.76*8.1)]; C401-0066: [M-(63017.29=620.86*101.5)]													
	Накладные расходы		116%			233							
	Сметная прибыль		55%			111				99%	3 753		
	Всего с НР и СП					764				=(116.0* (0.85))	44%	1 668	
										=(55.25* (0.8))		10 155	
6.	C401-0008	54.81	670.53	670.53		36 752	36 752		6		371 080	371 080	
	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), м3								770.3				
	Объем: 54*1.015												
7.	C204-0020	0.4374	5 713.53	5 713.53		2 499	2 499		33		14 755	14 755	
	Горючкатааная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т								732.98				
	Объем: (0.054)*8.1												
8.	E06-01-001-01	0.1815	7 243.72	2 331.72	2 451.56	1 315	423	445	18.93	5.21	13 674	8 011	2 318
	Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле			2 460.44	385.87		447	70	7.49	18.93		3 345	1 326
	Объем: 33*11*0.05												
Вычит. ресурсы: C401-0061: [M-(50218.68=492.34*102)]													
	Накладные расходы		116%			572				99%	9 244		
	Сметная прибыль		55%			271				=(116.0* (0.85))	44%	4 108	
	Всего с НР и СП					2 158				=(55.25* (0.8))		27 026	
9.	C401-0066	18.513	620.86	620.86		11 494	11 494		6		121 370	121 370	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), м3								555.96				
	Объем: (0.1815)*102.0												

< 1 * 17 * 38 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	С101-3891	363	34.60	34.60		12 560	12 560		72.72		26 397	26 397	
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2													

11.	Е27-09-022-01	185	10.85	$\frac{1.92}{-0.01}$	$\frac{8.94}{0.17}$	2 007	$\frac{355}{-2}$	$\frac{1.654}{31}$	$\frac{18.93}{4.24}$	$\frac{10.89}{18.93}$	24 731	$\frac{6.727}{-8}$	$\frac{18.011}{595}$
Устройство бесшовного резинового покрытия, 1 м2													
Вычт.ресурсы: С101-2278:[M-(0.35=5.98*0.058)]; С101-2782:[M-(12.32=3.52*3.5)]; С101-2783:[M-(22.50=899.83*0.025)]; С101-2784:[M-(610.10=61.01*10)]; С113-0420:[M-(410.93=410.93*1)]; С113-0456:[M-(378.41=378.41*1)]; С113-2224:[M-(250.54=313.17*0.8)]													
Накладные расходы													

			156%			602				133%	9 738		
Сметная прибыль													
			81%			313				65%	4 759		
Всего с НР и СП													
						2 922				=(80.75*(0.8))	39 229		

12.	С402-8310-01244	185							$\frac{1}{613.22}$		298 446	298 446	
Резиновое покрытие,													

13.	Ц38-01-003-04	3.0210 56	2 858.61	$\frac{1.915.56}{351.18}$	$\frac{591.87}{24.12}$	8 636	$\frac{5.787}{1.061}$	$\frac{1.788}{73}$	$\frac{18.93}{7.76}$	$\frac{6.66}{18.93}$	129 690	$\frac{109.548}{8.233}$	$\frac{11.909}{1.380}$
Изготовление металлоконструкций из трубы квадратной 100х100х5мм, 1 т конструкций													
Объем: 248.4*0.01184+0.08													
Вычт.ресурсы: С101-1026:[M-(6707.28=6499.30*1.032)]													
Накладные расходы													
			66%			3 868				56%	62 120		
Сметная прибыль													
			40%			2 344				32%	35 497		
Всего с НР и СП													
						14 848				=(40.0*(0.8))	227 307		

14.	С103-1531	256.34 88	162.80	162.80		41 734	41 734		684.27		175 412	175 412	
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 5 мм, м													
Объем: 248.4*1.032													

< 1 * 17 * 38 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15. С101-1627	0,0825	6 419.99	6 419.99	530	530	31	468.91				2 598	2 598	
Объем: 0.08*1.032													
16. Е11-01-033-01	2.75	1 118.95	859.86	140.51	3 077	2 365	386	18.93	10.85	51 025	44 762	4 192	
Устройство покрытия дощатых толщиной 28 мм, 100 м2 покрытия			118.58	10.68		326	29	6.35	18.93		2 071	556	
Вычт.ресурсы: С203-0344: [М-(5202.23=1806.33*2.88)]													
Накладные расходы		135%			3 232				115%	52 116			
Сметная прибыль		64%			1 532				=(135.0* (0.85))	23 112			
Всего с НР и СП					7 841				=(63.75* (0.8))	126 253			
17. С203-0344	7.92	1 806.33	1 806.33	14 306	14 306	11	556.79			91 530	91 530		
Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм, м3													
Объем: (2.75)*2.88													
18. Е15-04-025-10	2.75	1 507.80	513.62	5.45	4 146	1 412	15	18.93	11.45	32 918	26 738	172	
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности			988.73	0.19		2 719	1	2.21	18.93		6 009	10	
Вычт.ресурсы: С101-0456: [М-(325.80=17735.22*0.01837)]													
Накладные расходы		116%			1 639				99%	26 481			
Сметная прибыль		47%			664				=(116.0* (0.85))	9 897			
Всего с НР и СП					6 449				=(46.75* (0.8))	69 295			

< 1 * 17 * 38 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	C101-4418	0.0505 175	24 334.71	24 334.71		1 229	1 229		75		3 799	3 799	
	Краска фасадная, АКРИЛ, т								208.85				
	Объем: (2.75)*0.01837												
20.	C116-0080	2	2 060.77	2 060.77		4 122	4 122		12		25 986	25 986	
	Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками), шт.								992.79				
21.	C116-0093	3	520.38	520.38		1 561	1 561		3		9 843	9 843	
	Урна металлическая опрокидывающаяся, шт.								280.9				
22.	C301-8156-06649	2							33		67 994	67 994	
	Велопарковка нержавеющая сталь 7 мест, шт.								996.98				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						157 452	10 529	4 750			1 661 639	199 312	39 466
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						172 937	142 173	263			1 905 751	1 422 860	4 968
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						10 215					164 542		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						5 270					79 570		
ИТОГО ПО СМЕТЕ						159 199	11 077	5 949			1 681 266	209 681	48 724
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							142 173	435				1 422 860	8 227
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						175 937					1 945 138		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						11 036					177 761		
Доп. транспорт материалов 14% (без учета демонтажа 39 387)						5 702					86 111		
Итого с Доп. транспортировкой материалов											266 805		
НДС 20%											2 211 943		
Итого с НДС											442 388.60		
											2 654 331.60		

Составил:

Михаил *Павлов*

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:


(должность, подпись, Ф.И.О)

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.



Объект: Молодёжная зона МБУ "ЦДДМ "Современник", по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, мкр. 3, д. 11.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Молодёжная зона МБУ "ЦДДМ "Современник", по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, мкр. 3, д. 11.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Ко-во
Раздел 1. Демонтажные работы			
1.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.687
Раздел 2. Монтажные работы			
2.	(Применительно) Срезка плодородного слоя и грунта (толщина 100мм)	1000 м3	0.0108
3.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0.054
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	68.04
4.	(Применительно. Бетонное основание т. 100мм) Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3	0.054
	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	м3	54.81
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.4374
5.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.1815
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	18.513
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	363
6.	Устройство бесшовного резинового покрытия	1 м2	185
	Резиновое покрытие		185
7.	Изготовление металлоконструкций из трубы квадратной 100х100х5мм	1 т	3.021056
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 5 мм	м	256.3488
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 5 мм	т	0.08256

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Ко-во
8.	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100 м2	2.75
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	7.92
9.	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2	2.75
	Краска фасадная, АКРИАЛ	т	0.050517
10.	Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	шт.	5
11.	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	2
12.	Велопарковка нержавеющая сталь 7 мест	шт.	3
		шт.	2

Составил: Игнатьев Алексей С.Р.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

