

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.06.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр

Реализованы приказы Минстроя России об утверждении, дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 28 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2023 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр

Реализованы письма Минстроя России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реализованы нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 8859-ИФ/09

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.10.2025 № 346

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-05

Текущий ремонт помещения здания по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 7 мкр. Дом 33
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	дефектная ведомость №1 (проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	квартал 2026 года	
Сметная стоимость		1 792,10 тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Тренажерный зал												
Двери												
1	ГЭСН46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0504	1	0,0504						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,59396						2 585,07
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15		4,59396			562,71			2 585,07
	2 ЭМ											28,97
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,390096						231,16
	91.06.06-048	Подъемники одноконтные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74		0,390096		37,32	74,27	1,99		28,97
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	7,74		0,390096			592,58			231,16
	Всего по позиции											
			100 м2	0,0672	1	0,0672			136 916,07			6 900,57
2	ГЭСН10-01-039-06	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,728						4 810,37
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	115		7,728			622,46			4 810,37
	2 ЭМ											193,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,273504						180,04
	91.06.06-048	Подъемники одноконтные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,49		0,032928		37,32	74,27	1,99		2,45
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,49		0,032928						19,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,58		0,240576			792,36			190,62
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,58		0,240576			667,28			160,53
	4 М											120,45
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0101		0,0006787		70 296,20	92 088,02	1,31		62,50
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,005376		5 764,42	10 779,47	1,87		57,95
П,Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0						
П,Н	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0						
Н	11.1.01.10	Налочки	м	540		36,288						
Н	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		6,72						
	Всего по позиции											
2.1	ФСБЦ-11.1.01.10-0004	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм (Деревянные конструкции)	м	36,288	1	36,288		45,95	85,93	1,87		12 532,54
	Всего по позиции											
2.2	ФСБЦ-11.2.02.01-1082	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок (Деревянные конструкции)	м2	6,72	1	6,72		2 184,62	3 255,08	1,49		3 119,23
	Всего по позиции											
2.3	ФСБЦ-01.7.04.04-1008	Замок аркадной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости (Деревянные конструкции)	компл	4	1	4		1 071,51	1 446,54	1,35		21 874,14
	Всего по позиции											
2.4	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	4	1	4		241,35	301,69	1,25		5 785,16
	Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции									1 206,76
2.5	ФСБЦ-01.7.04.09-0012	Пятля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт	8	1	8	76,82	1,51	116,00		928,00
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции									928,00
Пол											
3	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,43	1	0,43					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6211					879,92
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,6211			542,79		879,92
		999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,0473					
		Всего по позиции							4 890,72		2 103,01
4	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,49	1	0,49					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,5811					3 029,37
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		5,5811			542,79		3 029,37
		2 ЭМ									4,73
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0637					37,75
		91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,0637	37,32	1,99	74,27		4,73
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,0637			592,58		37,75
		999-9900 Строительный мусор	т	0,47		0,2303					
		Всего по позиции							14 969,69		7 335,15
5	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,38	1	0,38					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,6272					3 697,18
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		6,6272			542,79		3 697,18
		999-9900 Строительный мусор	т	4,67		1,7746					
		Всего по позиции							22 624,37		8 597,26
6	ГЭСН11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,66					2 132,39
		1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3,66		3,66			582,62		2 132,39
		2 ЭМ									6,97
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,48		0,48	8,54	1,7	14,52		6,97
		4 М									207,03
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,35			50,18		17,56
		11.1.03.05-0066 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	0,001		0,001	7 555,00	1,87	14 127,85		14,13
		01.2.03.03-0156 Мастика битумно-латексная гидроизоляционная, кровельная, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т	0,002		0,002	39 492,01	2,22	87 672,26		175,34
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,02		1,02			5 693,18		
		Всего по позиции							4 044,61	1,83	7 549,67
6.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(150), W2 (Польша)	м3	1,02	1	1,02					
		Всего по позиции									
7	ГЭСН11-01-037-01	Устройство покрытий: из резины на клею "Бустилат"	100 м2	0,11	1	0,11					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,1766					3 041,77
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	47,06		5,1766			587,60		3 041,77
		2 ЭМ									48,26
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0968					61,64
		91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,36		0,0396	37,32	1,99	74,27		2,94
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,36		0,0396			592,58		23,47
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,52		0,0572			792,36		45,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М		чел.-ч	0,52		0,0572			667,28		38,17
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,5		0,055	56,11	1,68	94,26		595,53
	14.1.02.04-0101 Клей-мастика, марка Бустиплат		т	0,05		0,0055	51 112,25	2,1	107 335,73		5,18
	01.6.03.04 Релин		м2	102		11,22					590,35
	Всего по позиции						78 345,45				8 618,00
7.1	ФСБЦ-01.6.03.04-0001	Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове, с дополнительным защитным слоем, с рисунком (Поль)	м2	11,22	1	11,22	239,00	1,49	356,11		3 995,55
	Всего по позиции										3 995,55
8	ГЭСН11-01-057-91	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнощ в стыках	100 м2	0,38	1	0,38					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,1988					10 191,66
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	45,26		17,1988			592,58		10 191,66
	2 ЭМ		чел.-ч			0,019					9,69
	ОТм(ЗТм)		маш.-ч	0,04		0,0152	37,32	1,99	74,27		11,55
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,04		0,0152					1,13
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,04		0,0038	592,58	0,01	592,58		9,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0038	792,36	3,01	792,36		3,01
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0038	667,28		667,28		2,54
	91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт 4 М		маш.-ч	1,35		0,513	6,36	1,7	10,81		5,55
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	10,76		4,0688			7,96		8 879,63
	01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,2584	4 165,89	1,98	8 248,46		32,55
	14.1.02.04-0102 Клей для укладки ПВХ-покрытий		кг	27		10,26	311,69	2,1	654,55		2 131,40
	01.6.03.04 Линолеум без подосновы		м2	102		38,76					6 715,68
	Всего по позиции						1 472,73	1,49	2 194,37		35 106,46
8.1	ФСБЦ-01.6.03.04-0111	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМБ (Г4, В3, Д2, Т2, Р1П1), толщина 2,5 мм, вес 3010 г/м2 (Поль)	м2	38,76	1	38,76					85 053,78
	Всего по позиции										85 053,78
9	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитинусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,43	1	0,43					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,8724					1 830,87
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68		2,8724			637,40		1 830,87
	2 ЭМ		чел.-ч			0,01505					10,38
	ОТм(ЗТм)		маш.-ч	0,005		0,00215	37,32	1,99	74,27		9,88
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,005		0,00215					0,16
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005		0,00215	592,58		592,58		1,27
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,0129	792,36		792,36		10,22
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М		чел.-ч	0,03		0,0129	667,28		667,28		8,61
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		1,092544			7,96		688,05
	01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,11309	174,13	1,31	228,11		8,70
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		1,1309	88,86	1,31	116,41		25,80
	11.3.03.14-0001 Заглушки горцевые для плитинуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,0688	1 815,16	1,18	2 141,89		131,65
	11.3.03.14-0021 Соединители для плитинуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,172	1 448,40	1,18	1 709,11		147,36
	11.3.03.14-0031 Уголки для плитинуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,0602	1 275,12	1,18	1 504,64		293,97
	11.3.03.06 Плитинуса для полов пластиковые		м	101		43,43					90,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							12 647,07		5 438,24
9.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной (Деревянные конструкции)	м	43,43	1	43,43	27,65	1,18	32,83		1 417,12
		Всего по позиции									1 417,12
Окна											
10	ГЭСН10-01-034-05	Демонтаж / Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0132	1	0,0132					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									1 052,81
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,732962					1 052,81
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2	чел.-ч	187,55	0,7	1,732962			607,52		25,22
		2 ЭМ									29,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,7	0,0465696					1,21
	91.06.06-048	Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	0,7	0,0162624		37,32	74,27		9,64
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,76	0,7	0,0162624			592,58		24,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	0,7	0,0303072			792,36		20,22
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28	0,7	0,0303072			667,28		0,00
		4 М									0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	22,89	0	0			7,96		0,00
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паронепроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	418	0	0	24,39	1,98	48,29		0,00
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно скатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в скатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	20,7	0	0	158,82	1,98	314,46		0,00
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	69	0	0	241,35	1,25	301,69		0,00
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	60,6	0	0	92,73	1,31	121,48		0,00
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	0	0	369,80	1,18	436,36		0,00
	09.4.03.01	Блоки оконные пластиковые	м2	100	0	0					
		Всего по позиции					202 737,88				2 676,14
11	ГЭСН10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0132	1	0,0132					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,47566					1 504,01
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2	чел.-ч	187,55		2,47566			607,52		36,04
		2 ЭМ									42,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,066528					1,73
	91.06.06-048	Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76		0,023232		37,32	74,27		13,77
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,76		0,023232			592,58		34,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28		0,043296			792,36		28,89
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28		0,043296			667,28		772,80
		4 М									2,41
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	22,89		0,302148			7,96		266,44
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паронепроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	418		5,5176	24,39	1,98	48,29		
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно скатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в скатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	20,7		0,27324	158,82	1,98	314,46		85,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	69		0,9108	241,35	1,25		301,69	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	60,6		0,79992	92,73	1,31		121,48	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,1056	369,80	1,18		436,36	
H	09.4.03.01	Блоки оконные пластиковые	m2	100		1,32				348 171,21	
	Всего по позиции 4 595,86										
11.1	ФСБЦ-11.3.02.01-0020	Блок оконный из ПВХ-профиля двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2 (Деревянные конструкции)	m2	1,32	1	1,32	5 477,94	1,6		8 764,70	11 569,40
	Всего по позиции 11 569,40										
Стены											
12	ГЭСН10-01-036-01	Демонтаж Установка углов ПВХ на клею	100 м	0,964	1	0,964					
	571/лр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	чел.-ч	6,7	0,8	5,16704				592,58	3 061,88
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			5,16704					3 061,88
	4 М		кг	0,8	0	0	234,33	1,68		393,67	0,00
H	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	л/м	100	0	0					0,00
	11.3.03.13	Уголок ПВХ			0	0					0,00
	Всего по позиции 7 776,98										
13	ГЭСН15-01-050-03	Демонтаж зеркала/ Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	100 м2	0,243	1	0,243					
	571/лр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	чел.-ч	39,43	0,8	7,665192				629,93	4 828,53
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч			7,665192					4 828,53
	2 ЭМ										5,56
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0235224					14,39
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,011	0,8	0,0021364				561,54	1,20
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,011	0,8	0,0021364				667,28	1,43
	91.06.06-048	Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09	0,8	0,017496	37,32	1,99		74,27	1,30
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,09	0,8	0,017496				592,58	10,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,8	0,003888				792,36	3,08
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,8	0,003888				667,28	2,59
	4 М		кВт-ч	0,182	0	0				7,96	0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кг	29,1	0	0	65,33	2,1		137,19	0,00
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	m2	101,8	0	0					0,00
H	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные									0,00
	Всего по позиции 46 369,51										
14	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,85	1	0,85					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,84					4 798,26
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		8,84				542,79	4 798,26
	999-9900	Строительный мусор	m	0,03		0,0255					
	Всего по позиции 13 323,90										
15	ГЭСН15-01-050-01	Демонтаж / Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,28	1	0,28					
	571/лр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	чел.-ч	49,75	0,8	11,144				637,40	7 103,19
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			11,144					7 103,19
	2 ЭМ										9,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТМ)									
	91.06.05-013	Автогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 Т	чел.-ч			0,036288					22,37
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,022	0,8	0,004928			561,54		2,77
	91.06.05-048	Подъемники одномяточные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,022	0,8	0,004928			667,28		3,29
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,11	0,8	0,02464		1,99	74,27		1,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	чел.-ч	0,11	0,8	0,02464			592,58		14,60
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,03	0,8	0,00672			792,36		5,32
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	чел.-ч	0,03	0,8	0,00672			667,28		4,48
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	кВт.-ч	7,8976	0	0			7,96		0,00
	01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	Т	0,00011	0	0		1,31	92 088,02		0,00
	01.7.17.11-0011	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	Т	0,00009	0	0		1,31	137 289,26		0,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	М2	0,5	0	0		1,7	531,44		0,00
	11.1.03.01-0064	Бруски образные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	кг	0,26	0	0		1,68	56,11		0,00
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	М3	0,005	0	0		1,05	11 821,04		0,00
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	кг	0,36	0	0		2,1	65,33		0,00
	11.2.04.05	Рейки деревянные	Т	0,00328	0	0		1,7	98 039,57		0,00
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	М3	0,03	0	0					0,00
	11.3.03.11	Профили декоративные для монтажа стеновых панелей	М2	101,4	0	0					0,00
	14.5.05.01	Олифы комбинированные	М	128,61	0	0					0,00
		Олифы комбинированные	л	0,00126	0	0					0,00
		Всего по позиции									
16	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка поверхностей шпательем, щетками от старых покрасок	М2	110	1	110			59 215,75		16 580,41
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			63,8					33 486,07
		1-100-16	Средний разряд работы 1,6			63,8			524,86		33 486,07
		Всего по позиции									
17	ГЭСН10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,275	1	0,275			721,47		79 361,98
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,21175					13 825,93
		1-100-34	Средний разряд работы 3,4			22,21175			622,46		13 825,93
		2 ЭМ									2,09
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0385					22,81
	91.06.05-045	Подъемники одномяточные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,14	0,14	0,0385		1,99	54,23		2,09
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,14	0,14	0,0385			592,58		22,81
		4 М									6 757,73
	01.7.03.01-0001	Вода	М3	0,035		0,009625			50,18		0,48
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт.-ч	2,1132		0,58113			7,96		4,63
	01.7.06.01-0042	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50x30000 мм	М	93,81		25,79775		1,98	9,54		246,11
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 62 мм	М	130		35,75		0,92	2,39		85,44
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыканиями поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антадизеионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,3333		0,0916575		1,98	3 871,36		354,84
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,53		0,97075		1,51	79,03		76,72
	01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,29		1,17975		1,31	30,04		35,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	16,67		4,58425	22,84	1,31	29,92		137,16
	07.2.06.03.0119	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	М	80,95		22,26125	44,16	1,02	45,04		1 002,65
	07.2.06.03.0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	М	171,83		47,25325	64,44	1,02	65,73		3 105,96
	07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвес 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,14		0,5885	864,86	1,85	1 599,99		941,59
	07.2.06.05-0017	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые лоточные (краб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,36		0,099	2 013,47	1,85	3 724,92		368,77
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстрохлещая, паропроницаемая	кг	0,57		0,15675	68,29	1,95	133,17		20,87
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41,4		11,385	17,34	1,91	33,12		377,07
H	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		28,875					
	Всего по позиции										
17.1	ФСБЦ-01.6.01.02-0001	Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм	м2	28,875	1	28,875	116,80	1,99	147 885,31		40 668,46
	(Деревянные конструкции)										
	Всего по позиции										
18	ГЭСН17-01-010-03	Установка экранов под ванну/под батарею	100 шт	0,02	1	0,02					6 711,42
	1 ОТ(3Т)										
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,412					237,99
	2 ЭМ										
	91.06.06-048	Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	20,6		0,412			577,65		237,99
	ОТм(3Тм)										
	4-100-030	Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,27		0,0388					26,86
	маш.-ч										
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27		0,0054			74,27		0,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	1,67		0,0054			592,58		3,20
	маш.-ч										
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,67		0,0334			792,36		26,46
	шт										
	11.2.04.06	Экраны под ванну	шт	100		0,0334			667,28		22,29
H	Всего по позиции										
18.1	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225x425 мм	шт	2	1	2	2 450,31	1,13	37 044,50		740,89
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
	Всего по позиции										
19	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	1,1	1	1,1					5 537,70
	1 ОТ(3Т)										
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			4,059					2 587,21
	2 ЭМ										
	91.06.06-046	Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	чел.-ч	3,69		4,059			637,40		2 587,21
	ОТм(3Тм)										
	4-100-030	Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	чел.-ч	0,01		0,055					57,68
	маш.-ч										
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,011			60,91		0,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,04		0,044			592,58		6,52
	маш.-ч										
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,044			792,36		34,86
	маш.-ч										
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	шт	2,82		3,102			4,52		29,36
	4 М										
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,011					104,24
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,1			50,18		0,55
H	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		15,18			94,26		
	Всего по позиции										
	5 692,65										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Деревянные конструкции)	кг	15,18	1	15,18	68,29	1,95		133,17	2 021,52
Всего по позиции											2 021,52
20	ГЭСН15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая стен	100 м2	1,375	1	1,375					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			89,375					56 299,99
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	65		89,375			629,93		56 299,99
	2 ЭМ										186,95
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			7,315					4 334,72
	91.06.06-048 Подъемники одноамчатые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,62		0,8525	37,32	1,99		74,27	63,32
	4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,62		0,8525				592,58	505,17
	91.07.07-041 Растворенасы, пропускательность 1 м3/ч		маш.-ч	4,7		6,4625	10,81	1,77		19,13	123,63
	4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	4,7		6,4625				592,58	3 829,55
	4 М										14 844,01
	01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм		т	0,00007		0,0000963	76 630,40	1,31		100 365,92	9,67
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,006		0,00825	4 338,27	1,69		7 331,68	60,49
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	1,51		2,07625	3 392,36	1,87		6 343,71	13 171,13
	08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм		м2	2,77		3,80875	353,61	1,19		420,80	1 602,72
Всего по позиции										113 481,44	156 036,98
21	ГЭСН15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,0112	1	0,0112					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,0048					1 292,84
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	179		2,0048			644,87		1 292,84
	2 ЭМ										1,71
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,023072					13,67
	91.06.06-048 Подъемники одноамчатые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	2,06		0,023072	37,32	1,99		74,27	1,71
	4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	2,06		0,023072				592,58	13,67
	4 М										312,62
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	4,4		0,04928	3 392,36	1,87		6 343,71	312,62
Всего по позиции										299 341,07	3 352,62
22	ГЭСНр61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен/общей толщиной 20мм	100 м2	1,3862	1	1,3862					
	толщина 20 мм П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; Т3М=2)		чел.-ч			99 335092					58 369,30
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			99 335092					58 369,30
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	35,83					587,60		160,07
	2 ЭМ										1 553,96
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			2,606056					107,97
	91.06.05-011 Покраски однокомповые универсальные фронтальные пневмокомповые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02		0,055448			1 947,18		
	4-100-050 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02		0,055448				766,87	42,52
	91.06.06-048 Подъемники одноамчатые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,21		0,582204	37,32	1,99		74,27	43,24
	4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21		0,582204				592,58	345,00
	91.07.08-024 Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,71		1,968404			4,50		8,86
	4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,71		1,968404				592,58	1 166,44
	4 М										71,37
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,513		1,4222412				50,18	71,37
	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0,855		2,370402					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П/Н			м								
	14.4.01.02 Грунтовка					0					
	Всего по позиции								101 321,50		
22.1	ФСБЦ-04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение (Деревянные конструкции)	Т	2,37	1	2,37	12 024,05	1,91	22 965,94		54 429,28
	Всего по позиции										54 429,28
22.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Деревянные конструкции)	кг	32	1	32	68,29	1,95	133,17		4 261,44
	Всего по позиции										4 261,44
23	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	1,3862	1	1,3862					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,10958					9 969,45
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9		15,10958			659,81		9 969,45
	2 ЭМ		чел.-ч			0,055448					33,98
	ОТм(ЗТм)		маш.-ч	0,01		0,013862	37,32	1,99	74,27		35,96
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч			0,013862					1,03
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,013862			592,58		8,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,041586			792,36		32,95
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,041586			667,28		27,75
	4 М		м2	0,44		0,609928	531,44	1,7	903,45		2 349,15
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		кг	0,15		0,20783	56,11	1,68	94,26		551,04
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		Т	0,029		0,0401998	24 995,33	1,77	44 241,73		19,60
	14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеевая		Т								1 778,51
	Всего по позиции						18 504,34				25 650,71
24	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,964	1	0,964					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,4588					3 827,36
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	6,7		6,4588			592,58		3 827,36
	4 М		кг	0,8		0,7712	234,33	1,68	393,67		303,60
	14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н		л/м	100		96,4					303,60
	11.3.03.13 Уэолок ПВХ										
	Всего по позиции						188,79	1,18	222,77		9 674,89
24.1	ФСБЦ-11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм (Деревянные конструкции)	10 м	9,64	1	9,64					2 147,50
	Всего по позиции										2 147,50
25	ГЭСН15-04-026-06	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	1,3862	1	1,3862					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			101,33122					67 616,30
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	73,1		101,33122			667,28		67 616,30
	2 ЭМ		чел.-ч			0,221792					155,63
	ОТм(ЗТм)		маш.-ч	0,02		0,027724	37,32	1,99	74,27		145,89
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч			0,027724					2,06
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02		0,027724			592,58		16,43
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,14		0,194068			792,36		153,77
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14		0,194068			667,28		129,50
	4 М		кг	2,64		3,659568	2 507,62	1,7	4 262,95		24 303,91
	01.7.10.17-0141 Пенза		м2	0,88		1,219856	531,44	1,7	903,45		15 600,56
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		кг	0,36		0,499032	56,11	1,68	94,26		1 102,08
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		Т	0,0075		0,0103965	51 280,15	1,95	99 996,29		47,04
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021										1 039,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной)	T	0,0119		0,0164658	82 967,99	1,22	101 220,95		1 669,72
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	T	0,079		0,1095098	24 995,33	1,77	44 241,73		4 844,90
H	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	m	0,0184		0,0255061					
		Всего по позиции					131 323,63				182 040,81
25.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению (Отделочные работы)	T	0,018	1	0,018	52 265,82	1,97	102 963,67		1 853,35
		Всего по позиции									1 853,35
Потолок											
26	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка поверхностей шпательем, щетками от старых покрасок	m2	50	1	50					
	1 OT(3T)		чел.-ч			29					15 220,94
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		29			524,86		15 220,94
		Всего по позиции							721,47		36 073,63
27	ГЭСНр61-01-001-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностойное оштукатуривание) из сухих рыхлорных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или ошлейки обоями: потолков	100 м2	0,5	1	0,5					
	1 OT(3T)		чел.-ч			21,005					12 342,54
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	42,01		21,005			587,60		12 342,54
	2 ЭМ										29,33
	OTM(3Tm)		чел.-ч			0,495					295,07
	91.06.05-011	Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,01			1 947,18		19,47
	4-100-050 OTM(3Tm)	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,01			766,87		7,67
	91.06.06-048	Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22		0,11	37,32	1,99	74,27		8,17
	4-100-030 OTM(3Tm)	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22		0,11			592,58		65,18
	91.07.08-024	Расворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75		0,375	2,31	1,95	4,50		1,69
	4-100-030 OTM(3Tm)	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75		0,375			592,58		222,22
	4 М										13,62
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,543		0,2715			50,18		13,62
H	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	m	0,907		0,4535					
П.Н	14.4.01.02	Грунтовка	m	0		0					
		Всего по позиции					59 229,92				29 614,96
27.1	ФСБЦ-04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение (Деревянные конструкции)	T	0,45	1	0,45	12 024,05	1,91	22 962,94		10 334,87
		Всего по позиции									10 334,87
27.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Деревянные конструкции)	кг	0,2	1	0,2	68,29	1,95	133,17		26,63
		Всего по позиции									26,63
28	ГЭСН15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,5	1	0,5					
	1 OT(3T)		чел.-ч			7,5					4 948,58
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15		7,5			659,81		4 948,58
	2 ЭМ										16,22
	OTM(3Tm)		чел.-ч			0,025					16,31
	91.06.06-048	Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,005	37,32	1,99	74,27		0,37
	4-100-030 OTM(3Tm)	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,005			592,58		2,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,02			792,36		15,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М		чел.-ч	0,04		0,02			667,28		13,35
	01.7.17.11-0011 Шурка шифроваяная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,44		0,22	531,44	1,7	903,45		913,70
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,075	56,11	1,68	94,26		198,76
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,032		0,016	24 995,33	1,77	44 241,73		7,07
	Всего по позиции								24 951,56		707,87
29	ГЭСН15-04-026-07	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:	100 м2	0,5	1	0,5					12 475,78
	потолок										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			45,4					30 294,51
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	90,8		45,4			667,28		30 294,51
	2 ЭМ										64,13
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,09					59,31
	91.06.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,02		0,01	37,32	1,99	74,27		0,74
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02		0,01			592,58		5,93
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,16		0,08	792,36		792,36		63,39
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,16		0,08			667,28		53,38
	4 М										9 199,92
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,64		1,32	2 507,62	1,7	4 262,95		5 627,09
	01.7.17.11-0011 Шурка шифроваяная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,88		0,44	531,44	1,7	903,45		397,52
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,36		0,18	56,11	1,68	94,26		16,97
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,0088		0,0044	51 280,15	1,95	99 998,29		439,98
	14.5.05.01-0001 Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной)		т	0,0135		0,00675	82 967,99	1,22	101 220,95		683,24
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,092		0,046	24 995,33	1,77	44 241,73		2 035,12
H	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0213		0,01065					
	Всего по позиции								159 703,72		79 851,86
29.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 (Деревянные конструкции)	т	0,0107	1	0,0107	52 265,82	1,97	102 963,67		1 101,71
	Всего по позиции										1 101,71
30	ГЭСН15-01-055-01	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка	100 м2	0,38	1	0,38					7 665,24
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,464					7 665,24
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	32,8		12,464			614,99		0,56
	2 ЭМ										4,50
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0076					0,56
	91.06.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,02		0,0076	37,32	1,99	74,27		4,50
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02		0,0076			592,58		4,50
	4 М										4,59
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,5184		0,576992			7,96		4,59
H	09.2.02.01 Элементы потолков панельных		м2	103		39,14					
	Всего по позиции								46 950,34		17 841,13
30.1	ФСБЦ-09.2.02-0029	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 4000 мм (Деревянные конструкции)	м2	39,14	1	39,14	748,18	1,56	1 167,16		45 682,64
	Всего по позиции										45 682,64
31	ГЭСН15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (горезки, поляса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм	100 м	0,43	1	0,43					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,18			607,52		6 792,07
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	26		11,18					19,62
	2 ЭМ										29,53
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0473					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погружки одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м ³ , грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,0086			1 947,18		16,75
	4-100-050	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,0086			766,87		6,60
	91.06.06-048	Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09		0,0387		37,32	1,99		2,87
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,09		0,0387			592,58		22,83
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,12		1,3416			7,96		83,39
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,015		0,00645		4 338,27	1,69		10,88
	11.1.03.05-0064	Доска необрезная хвойной пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м ³	0,0043		0,001849		7 555,00	1,82		47,29
	05.3.01.07	Детали лентные лосовые	м	101		43,43			13 750,10		25,42
		Всего по позиции							37 131,72		15 966,64
31.1	TL_14.4.02.04_86_52603210	Плинтус потолочный	м	43,43	1	43,43			50,00		2 171,50
	90_06.03.2026_02_1,1	(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							2 171,50		
разные работы											
32	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,08	1	0,08					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,4312					798,22
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		1,4312			557,73		798,22
		2 ЭМ									0,48
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0064					3,79
	91.06.06-048	Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0064		37,32	1,99		0,48
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0064			592,58		3,79
		Всего по позиции							24 066,25		1 925,30
33	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж Извещатель ПС автоматический; тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	7	1	7					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗМ=0,4										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,704					3 850,98
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,4	4,704			818,66		3 850,98
		4 М									0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0		284,15	1,92		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			7,96		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0		978,09	1,31		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0		4 338,27	1,69		0,00
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0		899,56	1,62		0,00
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2	2			77,02	0,4	
		Всего по позиции							1 314,83		9 203,84
34	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1752					95,10
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		0,1752			542,79		95,10
		Всего по позиции							7 608,00		228,24
35	ГЭСНм08-02-390-01	Демонтаж/Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1	1	0,1					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗМ=0,4										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6516					429,93
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	0,4	0,6516			659,81		429,93
		2 ЭМ									0,03
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0004					0,24
	91.06.06-048	Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,4	0,0004		37,32	1,99		0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.1	421/пр_2020_п.75_п.а	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 4 М	чел.-ч	0,01	0,4	0,0004				592,58	0,24
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	0	0				7,96	0,00
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0	0	261,09	1,31		342,03	0,00
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	Т	0,001	0	0	99 190,96	1,31		129 940,16	0,00
	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2	2				8,60	8,60
		Всего по позиции								10 797,60	1 079,76
36	ГЭСН46-03-015-06	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2	100 м	0,21	1	0,21					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,6179				2 736,48	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21,99		4,6179				592,58	2 736,48
		Всего по позиции								34 271,14	7 196,94
37	ГЭСНм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,21	1	0,21					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,465				2 260,36	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		3,465				652,34	2 260,36
	2 ЭМ									12,79	
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0084				6,56	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 Т	маш.-ч	0,02		0,0042				2 251,56	9,46
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0042				896,35	3,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	маш.-ч	0,02		0,0042				792,36	3,33
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0042				667,28	2,80
	4 М									68,81	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	Т	0,01		0,0021	4 338,27	1,69		7 331,68	15,40
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушля, сургуч железный	кг	0,3		0,063	79,88	1,83		146,18	9,21
	21.2.03.02-1200	Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-3,00 мм	кг	0,53		0,1113	374,60	1,06		397,08	44,20
	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2	2				45,21	45,21
		Всего по позиции								27 483,05	5 771,44
37.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ж(Н, РЕ)-660	1000 м	0,021	1	0,021	72 551,44	1,2		87 061,73	1 828,30
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции								1 828,30	
38	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,25	1	0,25					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,0725				2 687,08	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		4,0725				659,81	2 687,08
	2 ЭМ									0,19	
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0025				1,48	
	91.06.06-048	Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0025	37,32	1,99		74,27	0,19
	4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0025				592,58	1,48
	4 М									62,66	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		1,6416				7,96	13,07
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,05	261,09	1,31		342,03	17,10
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	Т	0,001		0,00025	99 190,96	1,31		129 940,16	32,49
	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2	2				53,74	53,74
		Всего по позиции								27 244,44	6 811,11
38.1	ФСБЦ-20.2.05.04-0061	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм	100 м	0,25	1	0,25	7 089,87	1,7		12 052,78	3 013,20
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции								3 013,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0988		0,6916			7,96		5,51
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		100 шт	0,03		0,21		1,31	1 281,30		289,07
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00002		0,00014		1,69	7 331,68		1,03
	10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40		кг	0,004		0,028		1,62	1 457,29		40,80
40.1	421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					182,55
	Всего по позиции								3 332,50		23 327,52
41	ГЭСНм08-03-594-16 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2		100 шт	0,08	1	0,08					5 233,72
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,616					5 233,72
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	95,2		7,616			687,20		189,94
	2 ЭМ										97,57
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1248			2 251,56		140,50
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,78		0,0624			896,35		55,93
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,78		0,0624			792,36		49,44
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,78		0,0624			667,28		41,64
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,78		0,0624			21,09		15,12
	4 М		м	35		2,8		0,92	5,40		5,97
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		10 м	1		0,08		1,98	74,67		104,67
41.1	421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					13 890,61
	Всего по позиции								169 882,63		26 709,20
41.1	ФСБЦ-20.3.03.07-0098 Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2800 лм, степень защиты IP40, 1200x1200x42		шт	8	1	8		1,41	2 367,84		3 338,65
	(Электротехнические установки на других объектах)										
	Всего по позиции								3 338,65		26 709,20
42	ГЭСНм08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый		100 шт	0,03	1	0					1 456,31
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,1192					1 456,31
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	70,64		2,1192			687,20		80,12
	2 ЭМ										41,08
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0525			2 251,56		59,44
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,88		0,0264			896,35		23,66
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,88		0,0264			792,36		20,68
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,87		0,0261			667,28		17,42
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,87		0,0261			82,57		2,03
	4 М		кВт-ч	8,5176		0,2555280		0,92	5,40		4,18
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		м	25,83		0,7749					
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		т	0,00306		0,0000918		1,31	166 901,86		15,32
	01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм		100 шт	4,08		0,1224		1,31	54,64		6,69
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0306		1,7	1 776,18		54,35
	20.5.04.10-0012 Клеммы пластмассовые с лагунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм ²		%	2		2					29,13
42.1	421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы										3 920,32
	Всего по позиции								130 677,92		3 338,65
42.1	ФСБЦ-20.3.03.07-0098 Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2800 лм, степень защиты IP40, 1200x1200x42		шт	3	1	3		1,41	2 367,84		10 015,95
	(Электротехнические установки на других объектах)										


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									10 015,96
43	ГЭСН08-02-402-02	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2	100 м	0,21	1	0,21					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,3688					1 545,26
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,28		2,3688			652,34		1 545,26
		2 ЭМ									81,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,042					32,83
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,021			2 251,56		47,28
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,021			896,35		18,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,021			792,36		16,64
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,021			667,28		14,01
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,4536			38,02		17,25
		4 М									1 021,67
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,416		0,08736			7,96		0,70
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		2,7993	5,87	0,92	5,40		15,12
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми иголками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,105	37,71	1,98	74,67		7,84
	01.7.07.29-0221	Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб	кг	7,2		1,512	490,01	1,25	612,51		826,12
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ Т345, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,399	155,63	0,96	149,40		59,61
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушля, сурик железный	кг	0,4		0,084	79,88	1,83	146,18		12,28
43.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					30,91
		Всего по позиции							24 110,48		5 063,20
43.1	ФСБЦ-20.1.08.01-0131	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 (Электромотажные работы (ремонтно-строительные))	1000 м	0,021	1	0,021	18 097,09	1,13	20 449,71		429,44
		Всего по позиции									429,44
44	ГЭСН08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неуплотненного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0539					724,24
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	35,13		1,0539			687,20		724,24
		2 ЭМ									2,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0015					1,21
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0009			2 251,56		2,03
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0009			896,35		0,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0006			792,36		0,48
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0006			667,28		0,40
		4 М									4,70
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,06396			7,96		0,51
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0306	41,71	1,31	54,64		1,67
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000048	214 135,65	1,31	280 517,70		1,35
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000009	99 190,96	1,31	129 940,16		1,17
		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					14,48
44.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Всего по позиции							60 935,33		1 828,06
44.1	ФСБЦ-20.4.01.01-1045	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP54 (Деревянные конструкции)	шт	3	1	3	111,36	1,57	174,84		524,52
		Всего по позиции									524,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ГЭСН08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,05	1	0,05					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	1,728		1,728			687,20		1 187,48
	1-100-42	Средний разряд работы 4.2	чел.-ч	34,56		1,728					1 187,48
	2 ЭМ										4,17
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,0025		0,0025					2,01
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0015			2 251,56		3,38
	4-100-060	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0015			896,35		1,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,001			792,36		0,79
	4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,001			667,28		0,67
	4 М										10,31
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,1066			7,96		0,85
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромотогазных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,4585		5,87	5,40		2,48
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,051		41,71	54,64		2,79
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,000008		214 135,65	280 517,70		2,24
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000015		99 190,96	129 940,16		1,95
45.1	421п_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					23,75
		Всего по позиции							60 001,20		3 000,06
45.1	ФСБЦ-20.4.03.05-0003	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением (Деревянные конструкции)	100 шт	0,05	1	0,05		1,23	8 601,37		430,07
		Всего по позиции									430,07
46	ГЭСНр62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,02	1	0,02					833,94
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	1,482		1,482					833,94
	1-100-24	Средний разряд работы 2.4	чел.-ч	74,1		1,482			562,71		0,16
	2 ЭМ										0,13
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,0002		0,0002					0,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0002			792,36		0,13
	4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0002			667,28		13,37
	4 М										0,19
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,002		56,11	94,26		13,18
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089		0,000178		60 697,21	74 050,60		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные головые к применению	т	0,0161		0,000322					
		Всего по позиции							99 513,90		1 990,27
46.1	ТЦ-14.4.02.04_86_52603210	Краска масляная	кг	0,322	1	0,322			552,00		177,74
	90_06.03.2026_02_1.1	(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									177,74
47	ГЭСН15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,027	1	0,027					612,71
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	0,9963		0,9963					612,71
	1-100-33	Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	36,9		0,9963			614,99		0,66
	2 ЭМ										0,70
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,00108		0,00027			74,27		0,02
	91.06.06-046	Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,00027			592,58		0,16
	4-100-030	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00027			792,36		0,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,00081			667,28		0,54
	4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00081					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 м									
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,3		0,0081	56,11	1,88		94,26	12,62
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2,7		0,0729	133,31	1,22		162,64	0,76
H	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные голубые к применению	т	0,0246		0,0006642					11,86
		Всего по позиции							53 324,81		1 439,77
47.1	ТЦ_14.4.02.04_88_52603210	Краска масляная	кг	0,6642	1	0,6642			552,00		366,64
	90_06.03.2026_02_1_1	(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									366,64
48	ГЭСН20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,05	1	0,05					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,24					734,80
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24,8		1,24			592,58		734,80
		2 ЭМ									0,80
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,00115					0,76
	91.06.06-048	Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,003		0,00015	37,32	1,99		74,27	0,01
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,003		0,00015			592,58		0,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,001			792,36		0,79
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,001			867,28		0,67
		4 М									118,11
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	4,04		0,202	52,34	1,51		79,03	15,96
	14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	2,1267		0,106335	768,53	1,25		960,66	102,15
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					
H	19.2.03.07	Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	100		5					
		Всего по позиции					42 245,40				2 112,27
48.1	ФСБЦ-19.2.03.07-0009	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200x250 мм	шт	5	1	5	86,53	1,26		109,03	545,15
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции									545,15
49	ГЭСН18-03-005-01	Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,5983					1 636,75
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	86,61		2,5983			629,93		1 636,75
		2 ЭМ									0,92
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0006					0,47
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0003			2 251,56		0,68
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0003			896,35		0,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0003			792,36		0,24
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0003			667,28		0,20
		4 М									17,50
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7		0,21			7,96		1,67
	01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,3		0,009	911,59	1,93		1 759,37	15,83
H	18.1.10.07	Клапаны терморегуляторов	шт	100		3					
		Всего по позиции					148 509,67				4 455,29
49.1	ФСБЦ-18.1.10.07-0014	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	3	1	3	3 471,72	1,42		4 929,84	14 789,52
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции									14 789,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по разделу 1 Тренажерный зал									1 423 520,01
Раздел 2. Строительный мусор											
50	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	Т	0,3	1	0,3					153,87
		1 ОТ(Т)	чел.-ч			0,309					153,87
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		0,309			497,97		184,32
		4 М									184,32
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,06	1 828,55	1,68	3 071,96		184,32
		Всего по позиции					1 828,97		1 828,97		548,99
51	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	Т	0,3	1	0,3					434,65
		Всего по позиции							1 448,84		434,65
52	02-15-1-01-0013	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 13 км	Т	0,3	1	0,3			283,07		84,92
		Всего по позиции									84,92
		Всего по разделу 2 Строительный мусор							1 068,56		1 068,56
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									842 977,11
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									418 225,87
		Эксплуатация машин									1 515,87
		Оплата труда машинистов (Отм)									7 407,18
		Материалы									415 309,08
		Перевозка									519,57
		Строительные работы									1 307 403,95
		в том числе:									1 306 884,38
		оплата труда									386 825,47
		эксплуатация машин и механизмов									1 136,88
		оплата труда машинистов (Отм)									7 220,29
		материалы									375 537,94
		накладные расходы									362 329,74
		сметная прибыль									173 884,06
		Перевозка									519,57
		Монтажные работы									117 184,82
		в том числе:									
		оплата труда									31 400,40
		эксплуатация машин и механизмов									378,53
		оплата труда машинистов (Отм)									186,69
		материалы									39771,14
		накладные расходы									30 012,05
		сметная прибыль									15 435,61
		Всего									1 424 588,57
		Всего ФОТ (справочно)									425 633,05
		Всего накладные расходы (справочно)									392 941,79
		Всего сметная прибыль (справочно)									189 269,67
		Непредвиденные затраты 3%									42 737,66
		Всего с непредвиденными									1 467 326,23
		Сбор и размещение отходов к ТКО 0,3*5371,17									1 611,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего с учетом доп. работ и затрат НДС 22% ВСЕГО по смете										1 468 937,68 323 166,27 1 792 103,95



А.А. Волочин

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

Составил:

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил:

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))