

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 339/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр

Реквизиты письма Минстроя России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9659-ИФ/09

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.10.2025 № 346

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-04

Текущий ремонт помещения здания по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, 7 мкр, дом 33

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание дефлетная ведомость №1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года
Сметная стоимость 793,82 тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Комната семейная (1 этаж)												
Двери												
1	ГЭСН48-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189	1	0,0189						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,72735			562,71		969,40	
	1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч	91,15		1,72735					969,40	
	2 ЭМ										10,86	
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,146286			74,27		86,69	
	91.06.06-048 Подъемники одномячтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	7,74		0,146286	37,32	1,89			10,86	
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	7,74		0,146286			592,58		86,69	
	Всего по позиции											
			100 м2	0,0189	1	0,0189			136 916,40		2 587,72	
2	ГЭСН10-01-039-06	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком. в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0189	1	0,0189						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,1735			622,46		1 352,92	
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	115		2,1735					1 352,92	
	2 ЭМ										54,30	
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,076923			74,27		50,64	
	91.06.06-048 Подъемники одномячтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,49		0,009261	37,32	1,89			0,69	
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,49		0,009261			592,58		5,49	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,58		0,067662			792,36		53,61	
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,58		0,067662			667,28		45,15	
	Всего по позиции											
			100 м2	0,0101	1	0,0001909	70 286,20	1,31	92 088,02		17,58	
	01.7.15.06-0111 Газодн строительные		т	0,08		0,001512	5 764,42	1,87	10 779,47		16,30	
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3			0						
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		компл	0		0						
	11.1.01.10 Налчники		шт	0		0						
	11.1.01.10 Налчники		м	540		10,206						
	11.2.02.01 Блоки дверные		м2	100		1,89						
	Всего по позиции											
			м	10,206	1	10,206	45,95	1,87	85,83		877,00	
2.1	ФСБЦ-11.1.01.10-0004	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм (Деревянные конструкции)	м									
	Всего по позиции											
			м2	1,89	1	1,89	2 184,62	1,49	3 255,08		6 152,10	
2.2	ФСБЦ-11.2.02.01-1082	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок (Деревянные конструкции)	компл									
	Всего по позиции											
			компл	1	1	1	1 071,51	1,35	1 446,54		1 446,54	
2.3	ФСБЦ-01.7.04.04-1008	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости (Деревянные конструкции)	шт									
	Всего по позиции											
			шт	1	1	1	241,35	1,25	301,69		301,69	
2.4	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт									
	Всего по позиции											
			шт	1	1	1	241,35	1,25	301,69		301,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции									301,69
2.5	ФСБЦ-01.7.04.09-0012	Плетя накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт	2	1	2	76,82	1,51	116,00		232,00
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции									232,00
Пол											
3	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2223	1	0,2223					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,838071					454,90
	1-100-20	Средний разряд работы 2.0	чел.-ч	3,77		0,838071			542,79		454,90
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,024453					
		Всего по позиции							4 890,73		1 087,21
4	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,26	1	0,26					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9614					1 607,42
	1-100-20	Средний разряд работы 2.0	чел.-ч	11,39		2,9614			542,79		1 607,42
		2-ЭМ									2,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0338					20,03
	91.06.06-048	Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,0338		37,32	74,27		2,51
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,0338			592,58		20,03
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,1222					
		Всего по позиции							14 869,69		3 892,12
5	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,26	1	0,26					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,5652					5 087,42
	1-100-30	Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	33,02		8,5652			592,58		5 087,42
		2-ЭМ									18,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0442			60,91		26,97
	91.06.06-046	Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,13		0,0338		1,99			2,06
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,0338			592,58		20,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0104			792,36		8,24
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0104			667,28		6,94
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8		0,728		1,7	10,81		7,87
		4 М									27,58
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,174		0,04524			50,18		2,27
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,6276		0,423176			7,96		3,97
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мм	м2	10		2,6		1,18	8,44		21,94
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,842		0,21892					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		5,2					
		Всего по позиции							50 719,88		13 187,17
5.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстротвердеющая, паропроницаемая (Деревянные конструкции)	кг	5,2	1	5,2	66,29	1,95	133,17		692,48
		Всего по позиции									692,48
5.2	ФСБЦ-04.3.02.09-1007	Смеси сухие бетонные, песчаные, ремонтные, безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй, класс В80 (М1000), П5, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм	т	0,219	1	0,219	27 120,05	1,58	42 849,68		9 384,08
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции									9 384,08
5.3	ГЭСН11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08	100 м2	0,26	1	0,26					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								372,85
		Всего по позиции									372,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,42		0,6292			592,58		372,85
	2 ЭМ										2,38
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0078					4,81
	91.06.06-046 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,02		0,0052	30,81	1,99	60,91		0,32
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02		0,0052			592,58		3,08
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0026			792,36		2,06
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0026			687,28		1,73
	4 М										0,94
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,03		0,0078			50,18		0,39
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,2652		0,068952			7,96		0,55
Л/Н	04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе		т	0		0			3 745,08		973,72
	Всего по позиции		т	0,044	1	0,044	7 357,55	1,34	9 859,12		433,80
5.4	ФСБЦ-04.3.02.01-0602	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания основной пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (M250), ручного нанесения (Деревянные конструкции)									
	Всего по позиции		100 м2	0,26	1	0,26					3 474,30
6	ГЭСН11-01-034.04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	чел.-ч			5,863					3 474,30
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	22,55		5,863			592,58		20,60
	2 ЭМ										17,35
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,026					20,60
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1		0,026			792,36		17,35
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,026			687,28		465,65
	4 М										1,20
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,581		0,15106			7,96		464,45
	11.3.03.08-0004 Подложка из вспененного полистилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм		10 м2	10,5		2,73			170,13		
Н	11.2.03.02 Покрытие напольное ламинированное (ламинат)		м2	102,5		26,65			36 377,12		9 459,05
	Всего по позиции		м2	26,65	1	26,65	1 246,07	1,49	1 856,64		49 479,46
6.1	ФСБЦ-01.6.03.01-1008	Плитка ПВХ для пола, толщина 3,5 мм Zeta LaCasa Венеци (Деревянные конструкции)									
	Всего по позиции		100 м	0,2223	1	0,2223					49 479,46
7	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	чел.-ч			1,484964					946,52
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68		1,484964			637,40		946,52
	2 ЭМ										5,36
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0077805					5,11
	91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,005		0,0011115			74,27		0,08
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005		0,0011115			592,58		0,66
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,0066689			792,36		5,28
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,0066689			667,28		4,45
	4 М										360,88
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,5648198			7,96		4,50
	01.7.15.07-0021 Дюбели полистиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0594649			228,11		13,34
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остриженные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,564649			116,41		68,06
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,035568			2 141,89		76,18
	11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,08892			1 448,40		151,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,031122	1 275,12	1,18	1 504,64		46,83
H	11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		м	101		22,4523					
	Всего по позиции										
			м	22,5	1	22,5	27,65	1,18	32,63	12 647,14	2 811,46
7.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной (Деревянные конструкции)	м	22,5	1	22,5	27,65	1,18	32,63		734,18
	Всего по позиции										
			м	22,5	1	22,5	27,65	1,18	32,63		734,18
8	ГЭСН10-01-034-06	Демонтаж / Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (однокамерных)	100 м2	0,0864	1	0,0864					
	571/пр_2022_п.84_п.3_стр.1_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ст6.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7		чел.-ч			8,7810912					5 334,69
	1-100-32 Средний разряд работы 3.2		чел.-ч	145,19	0,7	8,7810912			607,52		5 334,69
	2 ЭМ		чел.-ч								160,14
	91.06.06-048 Подъемники однокамерные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,66	0,7	0,2382912					166,02
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч			0,0399168	37,32	1,99	74,27		2,96
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,66	0,7	0,0399168			592,58		23,65
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	3,28	0,7	0,1983744			792,36		167,18
			чел.-ч	3,28	0,7	0,1983744			667,28		132,37
			кВт-ч	14,55	0	0			7,96		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		м	300	0	0	24,39	1,98	48,29		0,00
	01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, перпроицеваемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм		10 м	15,6	0	0	158,82	1,98	314,46		0,00
	01.7.06.11-0001 Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в скатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм		шт	51,75	0	0	241,35	1,25	301,69		0,00
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		10 шт	36,9	0	0	92,73	1,31	121,48		0,00
	01.7.15.07-0005 Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм		100 шт	8	0	0	369,80	1,18	436,36		0,00
H	11.3.03.15-0021 Клей пластиковые монтажные		м2	100	0	0					
	09.4.03.01 Блоки оконные пластиковые				0	0					
	Всего по позиции										
			100 м2	0,0204	1	0,0204				157 465,44	13 604,15
9	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	чел.-ч			0,29988					161,43
	1-100-19 Средний разряд работы 1.9		чел.-ч	14,7		0,29988			538,31		161,43
H	999-9900 Строительный мусор		т	0,7		0,01428					
	Всего по позиции										
			100 м2	0,0864	1	0,0864				18 833,33	384,20
10	ГЭСН10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,0864	1	0,0864					
	1-100-32 Средний разряд работы 3.2		чел.-ч			12,544416					7 620,98
	2 ЭМ		чел.-ч	145,19		12,544416			607,52		7 620,98
	91.06.06-048 Подъемники однокамерные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,66		0,340416					228,79
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч			0,057024	37,32	1,99	74,27		222,89
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,66		0,057024			592,58		4,24
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	3,28		0,283392			792,36		35,79
			чел.-ч	3,28		0,283392			667,28		224,55
			чел.-ч								189,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 м									
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	15,41		1,331424				7,96	3 825,74
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паронепроницаемые бугилкаучковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	306		26,4384		1,98	24,39	48,29	10,60 1 276,71
	01.7.06.11-0001	Ленты предвзвешенно скатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким ством с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в скатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15,75		1,3608		1,98	158,82	314,46	427,92
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	53,25		4,6008		1,25	241,35	301,69	1 388,02
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	40,1		3,46464		1,31	92,73	121,48	420,88
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,6912		1,18	369,80	436,36	301,61
H	11.3.02.04	Блоки оконные пластиковые	м2	100		8,64					23 260,25
		Всего по позиции					269 215,86				
10.1	ФСБЦ-11.3.02.04-0027	Блок оконный из ПВХ-профиля, трехстворчатый, с поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2 (Деревянные конструкции)	м2	8,64	1	8,64		1,6	3 265,97	5 225,55	45 148,75
		Всего по позиции									45 148,75
11	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,0652	1	0,0652					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,267488					751,09
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44		1,267488			592,58		751,09
		2 ЗМ	чел.-ч			0,011736					7,64
	91.06.06-048	Подъемники однокамерные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04		0,002608		1,99	37,32	74,27	0,19
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04		0,002608			592,58		1,55
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,009128			792,36		7,23
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,009128			667,28		6,09
		4 м	шт	42,45		2,76774			241,35	301,69	948,60
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	4		0,2608			369,80	436,36	835,00
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,2608		1,18			113,80
П,Н	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0					
П,Н	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двухсторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт	0		0					
		Всего по позиции					43 159,05				2 813,97
11.1	ФСБЦ-11.3.03.01-0007	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм (Деревянные конструкции)	м	6,82	1	6,82		1,6	273,79	438,06	2 856,15
		Всего по позиции									2 856,15
12	ГЭСН17-01-010-03	Установка экранов под ванну/под батарею	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,412					237,99
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	20,6		0,412			577,65		237,99
		2 ЗМ	чел.-ч			0,0388					26,86
	91.06.06-048	Подъемники однокамерные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27		0,0054		1,99	37,32	74,27	25,49
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27		0,0054			592,58		0,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,67		0,0334			792,36		3,20
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,67		0,0334			667,28		26,46
	11.2.04.06	Экраны под ванну	шт	100		2					22,29
H		Всего по позиции					37 044,50				740,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225x425 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт	2	1	2	2 450,31	1,13	2 768,85		5 537,70
Всего по позиции 5 537,70											
Стены											
13	ГЭСН10-01-036-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОСП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 1 ОТ(ЗТ)	Демонтаж Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,45	1	0,45					
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	6,7	0,8	2,412			582,56		1 429,30
	4 М		чел.-ч			2,412					1 429,30
	14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н		кг	0,8	0	0		1,68	393,67		0,00
H	11.3.03.13 Уголок ПВХ		л.м	100	0	0					0,00
Всего по позиции 7 776,98											
14	ГЭСН15-01-050-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОСП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 1 ОТ(ЗТ) 2 ЭМ	Демонтаж / Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,55	1	0,55					
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	49,75	0,8	21,89			637,40		13 952,69
	2 ЭМ		чел.-ч			21,89					13 952,69
	91.06.05-013 Автоподъемники вилочные, грузоподъемность 2 т		чел.-ч	0,07128	0,8	0,00968			561,54		5,44
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,022	0,8	0,00968			667,28		6,46
	91.06.06-046 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,11	0,8	0,0484		1,99	74,27		3,59
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,11	0,8	0,0484			592,58		28,68
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	0,8	0,0132			792,36		10,46
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	0,8	0,0132			667,28		8,81
	4 М		кВт-ч	7,8976	0	0			7,96		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		Т	0,00011	0	0	70 296,20	1,31	92 088,02		0,00
	01.7.15.14-0185 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм		Т	0,00009	0	0	104 800,96	1,31	137 289,26		0,00
	01.7.17.11-0011 Шурупа шпирвальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,5	0	0	531,44	1,7	903,45		0,00
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,26	0	0	56,11	1,68	94,26		0,00
	11.1.03.01-0064 Бруски обрешечные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV		м3	0,005	0	0	11 821,04	1,05	12 412,09		0,00
	14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА		кг	0,36	0	0	65,33	2,1	137,19		0,00
	14.5.06.03-0002 Паста антисептическая		Т	0,00326	0	0	98 039,57	1,7	166 667,27		0,00
H	11.2.04.05 Рейки деревянные		м3	0,03	0	0					
H	11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные		м2	101,4	0	0					
H	11.3.03.11 Профили декоративные для монтажа стеновых панелей		м	128,61	0	0					
H	14.5.05.01 Олифы комбинированные		т	0,00126	0	0					
Всего по позиции 89 215,78											
15	ГЭСН10-05-012-01 каркасу гипсокартонными листами	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному	100 м2	0,1	1	0,1					32 568,68
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	8,077		8,077			622,46		5 027,61
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	80,77		8,077					5 027,61
	2 ЭМ		чел.-ч			0,014					0,76
	91.06.06-045 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м		чел.-ч	0,14		0,014		1,99	54,23		8,30
	4 М		маш.-ч			0,014					0,76
Всего по позиции 89 215,78											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,14		0,014			592,58		8,30
	01.7.08.01-0001	4 М Вода	М3	0,095		0,0035			50,18		2 457,37
	01.7.03.04-0001	Электрэнергия	кВт-ч	2,1132		0,21132			7,96		0,18
	01.7.06.01-0042	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50x30000	М	93,81		9,381	4,82	1,98	9,54		1,68
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	М	130		13	2,60	0,92	2,39		31,07
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыканиями поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,3333		0,03333	1 955,23	1,98	3 871,36		129,03
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурулами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурула 3,5 мм, длина шурула 50 мм	100 шт	3,53		0,353	52,34	1,51	79,03		27,90
	01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,29		0,429	22,93	1,31	30,04		12,89
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	16,67		1,667	22,84	1,31	29,92		49,88
	07.2.06.03-0119	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	М	80,95		8,095	44,16	1,02	45,04		364,60
	07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	М	171,83		17,183	64,44	1,02	65,73		1 129,44
	07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,14		0,214	864,86	1,85	1 599,99		342,40
	07.2.06.05-0017	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (крab), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,36		0,036	2 013,47	1,85	3 724,92		134,10
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстротвердеющая паропроницаемая	кг	0,57		0,057	68,29	1,95	133,17		7,59
	14.5.11.03-0004	Смесь сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41,4		4,14	17,34	1,91	33,12		137,12
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		10,5			147 885,60		14 788,56
15.1	ФСБЦ-01.6.01.02-0001	Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм (Деревянные конструкции)	м2	10,5	1	10,5	116,80	1,99	232,43		2 440,52
16	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,45	1	0,45					1 058,40
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,6605			637,40		1 058,40
	2 ЭМ		чел.-ч			0,0225					23,59
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	чел.-ч	0,01		0,0045	30,61	1,99	60,91		14,68
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,01		0,0045			592,58		2,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,018			792,36		14,26
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,018			667,28		12,01
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		1,269	4,52	1,58	7,14		9,06
	01.7.08.01-0001	4 М Вода	М3	0,01		0,0045			50,18		42,65
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,45	56,11	1,68	94,26		42,42
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,21					2 561,69
	Всего по позиции						5 692,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Деревянные конструкции)	кг	6,21	1	6,21	66,29	1,95	133,17		826,99
		Всего по позиции									826,99
17	ГЭСН15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,45	1	0,45					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			28,25					18 425,45
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	65		29,25			629,93		18 425,45
		2 ЭМ									61,18
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			2,394					1 418,64
	91.06.06-048	Подъемники одномащевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62		0,279	37,32	1,99	74,27		20,72
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,62		0,279			592,58		165,33
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4,7		2,115	10,81	1,77	19,13		40,46
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	4,7		2,115			592,58		1 253,31
		4 М									4 858,04
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	Т	0,00007		0,0000315	76 630,40	1,31	100 385,82		3,16
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	Т	0,006		0,0027	4 338,27	1,69	7 331,88		19,80
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,51		0,6795	3 392,36	1,87	6 343,71		4 310,55
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	2,77		1,2485	353,61	1,19	420,80		524,53
		Всего по позиции							113 481,44		51 066,65
18	ГЭСН15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,024	1	0,024					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			4,296					2 770,36
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	179		4,296			644,87		2 770,36
		2 ЭМ									3,67
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,04944					29,30
	91.06.06-048	Подъемники одномащевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,06		0,04944	37,32	1,99	74,27		3,67
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,06		0,04944			592,58		29,30
		4 М									669,90
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,1056	3 392,36	1,87	6 343,71		669,90
		Всего по позиции							299 340,83		7 184,18
19	ГЭСНр61-01-001-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,57	1	0,57					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			20,4231					12 000,61
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	35,83		20,4231			567,60		12 000,61
		2 ЭМ									32,91
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,5358					319,49
	91.06.05-011	Погрузчики универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,0114			1 947,18		22,20
	4-100-050	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,0114			766,87		8,74
	91.06.06-048	Подъемники одномащевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,1197	37,32	1,99	74,27		8,89
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,1197			592,58		70,93
	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,71		0,4047	2,31	1,95	4,50		1,82
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,71		0,4047			592,58		239,82
		4 М									14,67
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,513		0,29241			50,18		14,67
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		0,48735					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							50 660,72		28 876,61
19.1	ФСБЦ-04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение (Деревянные конструкции)	Т	0,487	1	0,487	12 024,05	1,91	22 965,94		11 184,41
		Всего по позиции									11 184,41
19.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Деревянные конструкции)	кг	20	1	20	68,29	1,95	133,17		2 663,40
		Всего по позиции									2 663,40
20	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,57	1	0,57					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			6,213					4 099,40
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		6,213			659,81		4 099,40
		2 ЭМ	чел.-ч			0,0228					13,97
	91.06.06-048	Подъемники одномячтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0057	37,32	1,99	74,27		14,79
	4-100-030	ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,0057			592,58		3,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0171			792,36		13,55
	4-100-040	ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,03		0,0171			667,28		11,41
	01.7.17.11-0011	Шурика шиферофанная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,2508	531,44	1,7	903,45		965,97
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0855	56,11	1,68	94,26		226,59
	14.5.11.01-0003	Шпателька масляно-клеевая	Т	0,029		0,01653	24 995,33	1,77	44 241,73		8,06
		Всего по позиции					18 504,37				10 547,49
21	ГЭСН10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клею	100 м	0,12	1	0,12					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,804					476,43
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7		0,804			592,68		476,43
		4 М	кг	0,8		0,096	234,33	1,68	393,67		37,79
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	л/м	100		12					
	11.3.03.13	Узелок ПВХ									
		Всего по позиции					188,79	1,18	222,77		1 204,33
21.1	ФСБЦ-11.3.03.13-0045	Углки из ПВХ, размеры 30х30 мм (Деревянные конструкции)	10 м	1,2	1	1,2					267,32
		Всего по позиции									267,32
22	ГЭСН15-04-026-06	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	0,574	1	0,574					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			41,9594					27 998,67
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	73,1		41,9594			667,28		27 998,67
		2 ЭМ	чел.-ч			0,09184					64,52
	91.06.06-048	Подъемники одномячтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,01148	37,32	1,99	74,27		60,42
	4-100-030	ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,01148			592,58		6,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,08036			792,36		63,67
	4-100-040	ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,14		0,08036			667,28		53,62
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2,64		1,51536	2 507,62	1,7	4 282,95		10 063,80
	01.7.17.11-0011	Шурика шиферофанная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		0,50512	531,44	1,7	903,45		6 459,90
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		0,20664	56,11	1,68	94,26		456,35
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	Т	0,0075		0,004305	51 280,15	1,95	99 996,29		19,48
	14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной)	Т	0,0119		0,0068306	82 967,99	1,22	101 220,95		430,48
		Всего по позиции									691,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.51.1.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая			0,079		0,045346	24 895,33	1,77	44 241,73		2 006,19
H	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		m	0,0184		0,0105616			131 323,87		75 379,73
22.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	T	0,011	1	0,011	52 265,82	1,97	102 863,67		1 132,60
(Стелюнные работы)											
Всего по позиции											1 132,60
потолок											
23	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка поверхностей шпательем, щетками от старых покрасок	m2	26	1	26					
	1 OT(3T)		чел.-ч			15,08					7 914,89
	1-100-16 Средний разряд работы 1,3		чел.-ч	0,33		15,05			524,86		7 914,89
Всего по позиции									721,47		18 758,29
24	ГЭСНр61-01-001-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или ошпакливания обоями: потолок	100 м2	0,26	1	0,26					
	1 OT(3T)		чел.-ч			10,8226					6 418,12
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	42,01		10,8226			587,60		6 418,12
2 ЗМ											15,26
	OTм(3Tм)		чел.-ч			0,2574					153,44
	91.06.05-0111 Покраска оконных проемов, универсальные фронтальные пневмоколесные, минимальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02		0,0052			1 947,18		10,13
	4-100-050 OTм(3Tм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02		0,0052			766,87		3,99
	91.06.05-040 Подъемники одностоповые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,22		0,0572	37,32	1,99	74,27		4,25
	4-100-030 OTм(3Tм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,22		0,0572			592,58		33,90
	91.07.08-024 Распоросмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,75		0,195	2,31	1,95	4,50		0,88
	4-100-030 OTм(3Tм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,75		0,195			592,58		115,55
4 М									50,18		7,08
H	01.7.03.01-0001 Бода		m3	0,543		0,14118					
	04.3.02.09 Смески для цементной стяжки		m	0,907		0,23532					
П,Н	14.4.01.02 Грунтовка		m	0		0					
Всего по позиции									59 229,96		15 399,79
24.1	ФСБЦ-04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (МС0), ручное нанесение (Деревянные конструкции)	T	0,24	1	0,24	12 024,05	1,91	22 865,94		5 511,83
Всего по позиции											5 511,83
24.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстротвердеющая, паропроницаемая (Деревянные конструкции)	кг	9	1	9	68,29	1,95	133,17		1 198,53
Всего по позиции											1 198,53
25	ГЭСН14-04-027-06	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолок, подготовленных под окраску	100 м2	0,26	1	0,26					
	1 OT(3T)		чел.-ч			3,9					2 573,26
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	15		3,9			659,81		2 573,26
2 ЗМ											8,43
	OTм(3Tм)		чел.-ч			0,013					8,48
	91.06.05-046 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01		0,0026	37,32	1,99	74,27		0,19
	4-100-030 OTм(3Tм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,0026			592,58		1,54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04		0,0104			792,36		8,24
	4-100-040 OTм(3Tм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04		0,0104			667,28		6,94
4 М											475,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеявая		Т	0,079		0,045346	24 995,33	1,77	44 241,73		2 006,19
H	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0184		0,0105616			131 323,57		75 379,73
	Всего по позиции								102 963,67		1 132,60
22.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		Т	0,0111	1	0,011	52 265,82	1,97			
	(Отделочные работы)										
	Всего по позиции										1 132,60
ПОТОЛОК											
23	ГЭСНр62-04-011-01 Расчистка поверхностей шпателем, цветками от старых покрасок		м2	26	1	26					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			15,08					7 914,89
	1-100-16 Средний разряд работы 1,6		чел.-ч	0,58		15,08			524,86		7 914,89
	Всего по позиции								721,47		18 758,29
24	ГЭСНр61-01-001-10 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков		100 м2	0,26	1	0,26					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			10,9226					6 418,12
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	42,01		10,9226			587,60		6 418,12
	2 ЭМ		чел.-ч								15,26
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,2574					153,44
	91.06.05-011 Потрущики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 Т		маш.-ч	0,02		0,0052			1 947,18		10,13
	4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02		0,0052			766,87		3,99
	91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,22		0,0572		1,99	74,27		4,25
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,22		0,0572			592,58		33,90
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,75		0,195		2,31	4,50		0,88
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,75		0,195			592,58		115,55
	4 М		м3	0,543		0,14118			50,18		7,08
H	01.7.03.01-0001 Вода		т	0,907		0,23582					7,08
П,Н	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0		0					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0		0					
	Всего по позиции								59 229,96		15 399,79
24.1	ФСБЦ-04.3.02.05-0004 Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение (Деревянные конструкции)		Т	0,24	1	0,24	12 024,05	1,91	22 965,94		5 511,83
	Всего по позиции										5 511,83
24.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстротвердеющая, паропроницаемая (Деревянные конструкции)		кг	9	1	9	68,29	1,95	133,17		1 198,53
	Всего по позиции										1 198,53
25	ГЭСН15-04-027-06 Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску		100 м2	0,26	1	0,26					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			3,9					2 573,26
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	15		3,9			659,81		2 573,26
	2 ЭМ		чел.-ч								8,43
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,013					8,48
	91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01		0,0026		1,99	74,27		0,19
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,0026			592,58		1,54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т		маш.-ч	0,04		0,0104			792,36		8,24
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04		0,0104			667,28		6,94
	4 М		чел.-ч								475,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		M2	0,44		0,1144	531,44	1,7	903,45		103,35
	.01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,039	56,11	1,88	94,26		3,68
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		T	0,032		0,00832	24 995,33	1,77	44 241,73		368,09
	Всего по позиции						24 995,33		44 241,73		368,09
26	ГЭСН15-04-026-07	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	100 м2	0,26	1	0,26			24 951,46		6 487,38
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23,608					15 753,15
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	90,8		23,608			667,28		15 753,15
	2 ЭМ										33,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0468			74,27		30,84
	91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,02		0,0052		1,99			0,39
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02		0,0052			592,58		3,08
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,16		0,0416			792,36		32,96
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,16		0,0416			667,28		27,76
	4 М										4 783,96
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,64		0,6864		1,7	4 262,95		2 926,09
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		M2	0,88		0,2288		1,7	903,45		206,71
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,36		0,0936		1,68	94,26		8,82
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		T	0,0088		0,02288		1,95	99 996,29		228,79
	14.5.05.01-0001 Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной)		T	0,0135		0,00351		1,22	101 220,95		355,29
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		T	0,092		0,02392		1,77	44 241,73		1 058,26
	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		m	0,0213		0,005538			159 703,77		41 522,98
	Всего по позиции						52 265,82	1,97	102 963,67		566,30
26.1	ФСБЦ-14.3.02.01-011	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 (Деревянные конструкции)	T	0,0055	1	0,0055					566,30
27	ГЭСН15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриззы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм	100 м	0,2223	1	0,2223					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,7798			607,52		3 511,34
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	26		5,7798					3 511,34
	2 ЭМ										10,15
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,024453			1 947,18		15,27
	91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02		0,004446					8,66
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02		0,004446			766,87		3,41
	91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,09		0,020007		1,99	74,27		1,49
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,09		0,020007			592,58		11,86
	4 М										43,11
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	3,12		0,693576			7,96		5,52
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		T	0,015		0,0033345		1,69	4 338,27		24,45
	11.1.03.05-0064 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II		M3	0,0043		0,0009599		1,82	7 555,00		13,14
	05.3.01.07 Детали летные лосовные		M	101		22,4523			37 131,76		8 254,39
	Всего по позиции						22,4523		50,00		1 122,62
27.1	ТЦ.14.4.02.04.86.52603210	Плинтус потолочный	M	22,4523	1	22,4523					1 122,62
	90_06.03.2026_02_1.1	(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
	Всего по позиции										1 122,62
	разные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,06	1	0,06						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0734						598,67
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	17,89		1,0734			557,73			598,67
		2 ЭМ										0,36
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0048						2,84
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,08		0,0048		37,32	1,99			0,36
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд, машинистов 3		чел.-ч	0,08		0,0048				592,58		2,84
	Всего по позиции								24 066,33			1 443,96
29	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж/Извешатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	2	1	2						
	571/лр_2022_п.83_т.2_стр.3_Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4		чел.-ч			1,344						1 100,28
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	1,68	0,4	1,344						1 100,28
	1-100-54 Средний разряд работы 5,4		кг	0,0004	0	0	284,15	1,92				0,00
		4 М	кВт-ч	0,0988	0	0	7,96					0,00
	01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая		100 шт	0,03	0	0	978,09	1,31				0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		Т	0,00002	0	0	4 338,27	1,69				0,00
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		кг	0,004	0	0	899,56	1,62				0,00
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		%	2	2	2				0,4		22,01
	10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бесурьмянистые, марка ПОС-40											0,00
	421/лр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы											0,00
28.1	Всего по позиции								1 314,84			2 629,67
30	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,05	1	0,05						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,292						158,49
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	5,84		0,292			542,79			158,49
	Всего по позиции								7 607,60			380,38
31	ГЭСНм08-02-390-01	Демонтаж/Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1	1	0,1						
	571/лр_2022_п.83_т.2_стр.3_Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4		чел.-ч			0,6516						428,93
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	16,29	0,4	0,6516						428,93
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч			0,0004						0,03
		2 ЭМ	чел.-ч			0,0004						0,24
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0004						0,03
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	0,4	0,0004		37,32	1,99			0,24
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд, машинистов 3		чел.-ч	0,01	0,4	0,0004				592,58		0,00
		4 М	кВт-ч	6,5664	0	0	7,96					0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		1000 шт	0,2	0	0	261,09	1,31				0,00
	01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		Т	0,001	0	0	99 190,96	1,31				0,00
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		%	2	2	2				0,4		0,00
	421/лр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы											8,60
31.1	Всего по позиции								10 797,60			1 079,76
32	ГЭСНм6-03-015-06	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием шпательной смеси	100 м	0,12	1	0,12						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,6388						1 563,70
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	21,99		2,6388			592,58			1 563,70
	Всего по позиции								34 271,08			4 112,53
33	ГЭСНм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,12	1	0,12						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,98						1 291,63
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	16,5		1,98			652,34			1 291,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										7,30
	ОТМ(ЗТМ)										3,75
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч			0,0048					
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,02		0,0024			2 251,56		5,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,02		0,0024			896,35		2,15
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,02		0,0024			792,36		1,90
	4 М		чел.-ч	0,02		0,0024			667,28		1,60
	03.1.01.01-0002	Тип строительный Г-3	Т	0,01		0,0012	4 338,27	1,69	7 331,68		8,60
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, суржк железный	кг	0,3		0,036	79,88	1,83	146,18		5,26
	21.2.03.02-1200	Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53		0,0636	374,60	1,06	397,08		25,25
33.1	421/лр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					25,63
	Всего по позиции								27 482,75		3 297,93
33.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5кв(Н, РЕ)-660	1000 м	0,012	1	0,012	72 551,44	1,2	87 061,73		1 044,74
	(Деревянные конструкции)										
	Всего по позиции										1 044,74
34	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,15	1	0,15					1 612,25
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,4435					1 612,25
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		2,4435			659,81		0,11
	2 ЭМ										0,89
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0015			74,27		0,11
	91.06.06-048	Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0015	37,32	1,99	592,58		0,69
	4 М		чел.-ч	0,01		0,0015			37,59		0,11
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3							7,96		0,11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		0,98496			342,03		10,26
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиамидные распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,03	261,09	1,31	129 940,16		19,49
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямыми шлицами, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	Т	0,001		0,00015	99 190,96	1,31			32,25
34.1	421/лр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4 086,67
	Всего по позиции								27 244,47		1 807,92
34.1	ФСБЦ-20.2.05.04-0061	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40x25 мм	100 м	0,15	1	0,15	7 089,87	1,7	12 052,78		1 807,92
	(Деревянные конструкции)										
	Всего по позиции								56 456,36		846,98
34.2	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5кв(Н, РЕ)-660	1000 м	0,015	1	0,015	47 048,63	1,2			846,98
	(Деревянные конструкции)										
	Всего по позиции								87 061,73		1 305,93
34.3	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5кв(Н, РЕ)-660	1000 м	0,015	1	0,015	72 551,44	1,2			1 305,93
	(Деревянные конструкции)										
	Всего по позиции								371,63		74,37
34.4	ФСБЦ-20.5.02.04-0006	Коробки ответительные с тремя выводами, IP43, размеры 60x80x43 мм	10 шт	0,2	1	0,2	302,30	1,23			74,37
	(Деревянные конструкции)										
	Всего по позиции										74,37
34.5	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,15	1	0,15					275,94
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,423			652,94		275,94
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82		0,423			4,57		2,34
	2 ЭМ										3,38
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,003			2 251,56		3,38
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0015					3,38


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд, машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,0015			866,35		1,34
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0015			792,36		1,19
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд, машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0015			667,28		1,00
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	13,33		1,9995		5,87	5,40		17,50
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,5		0,075		37,71	74,67		5,60
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный		кг	0,05		0,0075		79,88	146,18		1,10
34.5.1	421/лр_2020_п.75_п.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					5,52
	Всего по позиции								4 803,33		720,50
35	ГЭСНм08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м	0,1	1	0,1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,52					968,85
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	15,2		1,52			637,40		968,85
	4 М		кВт.-ч	5,3376		0,53376					18,08
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		100 шт	1,75		0,175		52,34	79,03		4,25
	01.7.15.07-0162 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, Диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		%	2		2					13,83
35.1	421/лр_2020_п.75_п.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы										19,38
	Всего по позиции								24 498,90		2 449,89
35.1	ФЭСЦ-24.3.01.02-0001 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самоэзущающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах)		М	10	1	10		12,11	1,06		128,40
35.2	ФЭСЦ-23.8.03.02-0002 Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм (Электротехнические установки на других объектах)		10 шт	5,2	1	5,2		31,73	1,45		239,25
	Всего по позиции								46,01		128,40
36	ГЭСНм08-03-693-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый		100 шт	0,05	1	0					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,592					2 427,19
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	70,64		3,592			667,20		2 427,13
	2 ЭМ		чел.-ч			0,0875					133,54
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,88		0,044			2 251,56		68,47
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,88		0,044			896,35		99,07
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,87		0,0435			896,35		39,44
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,87		0,0435			792,36		34,47
	4 М		кВт.-ч	8,5176		0,42588			667,28		29,03
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		М	25,83		1,2915		5,87	0,92		137,64
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		Т	0,00306		0,000153		127 406,00	1,31		3,39
	01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм		100 шт	4,08		0,204		41,71	1,31		6,97
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,051		1 044,81	1,7		25,54
	20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм ²		%	2		2					11,15
36.1	421/лр_2020_п.75_п.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы										90,59
	Всего по позиции								130 677,93		48,54
36.1	ФЭСЦ-20.3.03.07-0098 Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой потолок 2800 мм, степень защиты IP40, 1200x1200x42		шт	5	1	5		2 367,64	1,41		6 533,92
	Всего по позиции								3 336,65		16 693,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции									16 693,25
37	ГЭСНм08-02-402-02	Кабель трех-пятнадцатипровольный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2	100 м	0,2	1	0,2					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			2,256					1 471,68
		2 ЭМ	чел.-ч	11,28		2,256			652,94		1 471,68
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,04					77,30
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,02			2 251,56		45,03
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02			896,35		17,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,02			792,36		15,86
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,02			667,28		13,35
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,432			38,02		16,42
		4 М									973,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,416		0,0832			7,96		0,66
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		2,666	5,87	0,92	5,40		14,40
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,1	37,71	1,98	74,87		7,47
		01.7.07.29-0221 Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб	кг	7,2		1,44	490,01	1,25	612,51		882,01
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,38	155,63	0,96	149,40		56,77
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, суржк железный	кг	0,4		0,08	79,88	1,83	146,18		11,69
37.1	421/пр_2020_л_75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2			29,43		29,43
		Всего по позиции					24 110,50				4 822,10
37.1	ФСБЦЛ-21.1.08.01-0131	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,5 (Электромотажные работы (ремонтно-строительные))	1000 м	0,02	1	0,02	18 097,09	1,13	20 449,71		408,99
		Всего по позиции									408,99
38	ГЭСНм10-08-002-03	Изащатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	2	1	2					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			3,36					2 750,70
		4 М	чел.-ч	1,68		3,36			818,66		2 750,70
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,0008	284,15	1,92	545,57		90,84
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		0,1976			7,96		0,44
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,06	978,09	1,31	1 281,30		1,57
		03.1.01.01-0002 Тип строительный Г-3	т	0,00002		0,00004	4 338,27	1,69	7 331,68		76,86
		10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,008	899,56	1,62	1 457,29		0,29
38.1	421/пр_2020_л_75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2			55,01		11,66
		Всего по позиции					3 332,51				55,01
39	ГЭСНм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					6 665,01
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,3513					241,41
		2 ЭМ	чел.-ч	35,13		0,3513			667,20		241,41
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0005			0,84		0,40
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			2 251,56		0,68
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			896,35		0,27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			792,36		0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0002			667,28		0,7
	4 М										1,5
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,132		0,02132			7,96		0,7
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,31	54,64		0,5
	01.7.15.14-0161 Шурулы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм		т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,31	280 517,70		0,7
	01.7.15.14-0165 Шурулы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,00003		0,0000003	99 190,96	1,31	129 940,16		0,5
39.1	421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2			60 934,00		4,5
	Всего по позиции								60 934,00		609,5
39.1	ФСБЦ-20.4.01.01-1045	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP64 (Деревянные конструкции)	шт	1	1	1	111,36	1,57	174,84		174,5
40	ГЭСНм08-03-581-08	Розетка штепсельная: неуплотненного типа при открытой проводке	100 шт	0,04	1	0,04					949,5
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,3624			687,20		949,5
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	34,56		1,3624					3,5
	2 ЭМ										1,5
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,002					2,7
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03		0,0012			2 251,56		1,5
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03		0,0012			896,35		0,5
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,0008			792,36		0,5
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0008			667,28		8,2
	4 М										0,5
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,132		0,06528			7,96		0,5
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электроподогрева и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	9,17		0,3668	5,87	0,92	5,40		1,5
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0408	41,71	1,31	54,64		2,7
	01.7.15.14-0161 Шурулы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм		т	0,00016		0,0000064	214 135,65	1,31	280 517,70		1,5
	01.7.15.14-0165 Шурулы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,00003		0,000012	99 190,96	1,31	129 940,16		1,5
40.1	421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2			60 001,75		19,5
	Всего по позиции								60 001,75		2 400,1
40.1	ФСБЦ-20.4.03.05-0003	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением (Деревянные конструкции)	100 шт	0,04	1	0,04	6 992,98	1,23	8 601,37		344,1
41	ГЭСН18-03-005-01	Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах	100 шт	0,03	1	0,03					344,1
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,5983					1 636,7
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	86,61		2,5983			629,93		1 636,7
	2 ЭМ										0,7
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,0006					0,7
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,0003			2 251,56		0,7
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,0003			896,35		0,7
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0003			792,36		0,7
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0003			667,28		0,7
	4 М										1,7
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	7		0,21			7,96		1,7
	01.7.06.11-0021 Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийной стойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм		кг	0,3		0,009	911,59	1,93	1 759,37		15,1
Н	18.1.10.07 Клапаны терморегуляторов		шт	100		3					15,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							148 509,67		4 455,29
41.1	ФСБЦ-18.1.10.07-0014	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт	3	1	3	3 471,72	1,42	4 929,84		14 789,52
		Всего по позиции									14 789,52
		Всего по разделу 1 Комната семейная (1 этаж)									630 161,72
Раздел 2. Строительный мусор											
42	ГЭСНр69-01-015-01	Загаривание строительного мусора в мешки	Т	0,178	1	0,178					91,30
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18334					91,30
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		0,18334			497,97		108,36
		4 М									108,36
		01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,0356	1 828,55	1,68	3 071,96		325,74
		Всего по позиции					1 830,00		1 448,84		257,89
43	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	Т	0,178	1	0,178					257,89
		Всего по позиции									257,89
44	02-15-1-01-0013	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 13 км	Т	0,178	1	0,178			283,07		50,39
		Всего по позиции									50,39
		Всего по разделу 2 Строительный мусор									634,02
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									393 417,69
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									169 350,35
		Эксплуатация машин									1 052,97
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 863,53
		Материалы									219 852,56
		Перевозка									308,28
		Строительные работы									578 439,98
		в том числе:									578 131,70
		оплата труда									155 830,50
		эксплуатация машин и механизмов									825,95
		оплата труда машинистов (Отм)									2 744,55
		материалы									201 197,48
		накладные расходы									147 238,60
		сметная прибыль									70 294,62
		Перевозка									308,28
		Монтажные работы									699 211,51
		в том числе:									
		оплата труда									13 519,85
		эксплуатация машин и механизмов									227,02
		оплата труда машинистов (Отм)									108,98
		материалы									18 655,08
		накладные расходы									13 086,68
		сметная прибыль									6 758,15
		Всего									630 795,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего ФОТ (справочно)										172 203,88
	Всего накладные расходы (справочно)										160 325,28
	Всего сметная прибыль (справочно)										77 052,77
	Непредвиденные затраты 3%										18 923,87
	Всего с непредвиденными										649 719,61
	Сбор и размещение отходов к ТКО 0,178*5371,17										956,07
	Всего с учетом доп. работ и затрат										650 675,68
	НДС 22%										143 148,65
	ВСЕГО по смете										793 824,33



А. А. Власов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: *В. В. Косов*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: