

" _____ " _____ 2017 г.

" _____ " _____ 2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство территории школы № 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2538,199 тыс. руб.

строительных работ _____ 2381,166 тыс. руб.

монтажных работ _____ 157,033 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 33,399 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2343,74 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 126,7 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Этап 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-013-15 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (228,92 руб.): 95% от ФОТ СП (120,49 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,170775 <i>(517,5*0,33) / 1000</i>	7436,65	349,15	7081,12	1061,87	1269,99	59,63	1209,28	181,34
2	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	290,3175 <i>517,5*0,33*1,7</i>	16,37		16,37		4752,5		4752,5	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР01-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (18,76 руб.): 95% от ФОТ СП (9,88 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,170775 <i>(517,5*0,33) / 1000</i>	478,65	40,11	433,44	75,55	81,74	6,85	74,02	12,9
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									6104,23	66,48	6035,8	194,24
Накладные расходы									247,68			
Сметная прибыль									130,36			
Итого по разделу 1 Этап 1. Земляные работы :												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									1729,77			
Перевозка грузов автотранспортом									4752,5			
Итого									6482,27			
6 482,27 * 7,351									47651,17			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									1,95			
Машины и механизмы									6035,8			
ФОТ									260,72			
Накладные расходы									247,68			
Сметная прибыль									130,36			
Итого по разделу 1 Этап 1. Земляные работы									47651,17			
Раздел 2. Этап 1. Устройство покрытий из тротуарной плитки пешеходных зон												
4	ТЕР27-04-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных <i>31 385,61 = 32 790,36 + 189 x 130,15 - 15 x 146,57 - 189 x 125,95 Автомобильные дороги: НР (1017,7 руб.): 142% от ФОТ СП (680,86 руб.): 95% от ФОТ</i>	1000 м2 основания	0,5175 <i>517,5 / 1000</i>	31385,61	425,41	6215,45	959,5	16242,05	220,15	3216,5	496,54
5	ТЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>1 888,76 = 1 835,84 + 12,6 x (130,15 - 125,95) (Толщина слоя до 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) Автомобильные дороги: НР (156,04 руб.): 142% от ФОТ СП (104,4 руб.): 95% от ФОТ</i>	1000 м2 основания	0,5175 <i>517,5 / 1000</i>	9443,8		1244,35	212,35	4887,17		643,95	109,89

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР27-04-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной <i>Автомобильные дороги: НР (316,09 руб.): 142% от ФОТ СП (211,47 руб.): 95% от ФОТ</i>	1000 м2 поверхности	0,5175 <i>517,5 / 1000</i>	956,66	344,09	611,73	86,04	495,07	178,07	316,57	44,53
7	ТССЦ-101-0792 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» <i>Автомобильные дороги</i>	10 м2	51,75 <i>517,5 / 10</i>	280				14490			
8	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>Автомобильные дороги: НР (157,25 руб.): 142% от ФОТ СП (105,2 руб.): 95% от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,25875 <i>(517,5*0,05) / 100</i>	2575,64	177,48	2373,76	250,53	666,45	45,92	614,21	64,82
9	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний <i>Автомобильные дороги</i>	м3	27,16875 <i>517,5*0,05*1,05</i>	135,61				3684,35			
26	ТЕР27-07-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. <i>Автомобильные дороги: НР (11999,37 руб.): 142% от ФОТ СП (8027,75 руб.): 95% от ФОТ</i>	10 м2	51,75 <i>517,5 / 10</i>	186,18	162,37	16,05	0,92	9634,82	8402,65	830,59	47,61
11	Цена поставщика	Плитка тротуарная "Бехатон" , цветная <i>Автомобильные дороги</i>	м2	543,375 <i>517,5*1,05</i>	68,89 <i>4957,35*1,00 3*1,02</i>				37433,1			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									87533,01	8846,79	5621,82	763,39
Накладные расходы									13646,46			
Сметная прибыль									9129,67			
Итого по разделу 2 Этап 1. Устройство покрытий из тротуарной плитки пешеходных зон :												
Автомобильные дороги									110309,14			
Итого									110309,14			
110 309,14 * 7,351									810882,49			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									73064,4			
Машины и механизмы									5621,82			
ФОТ									9610,18			
Накладные расходы									13646,46			
Сметная прибыль									9129,67			
Итого по разделу 2 Этап 1. Устройство покрытий из тротуарной плитки пешеходных зон									810882,49			
Раздел 3. Этап 1. Установка бортовых камней.												

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Автомобильные дороги: НР (922,23 руб.): 142% от ФОТ СП (616,99 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,75 75 / 100	865,94	865,94			649,46	649,46		
13	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки входит в расценку) Автомобильные дороги: НР (1096,24 руб.): 142% от ФОТ СП (733,4 руб.): 95% от ФОТ	100 м бортового камня	0,84 84 / 100	4479,96	906,11	91,05	12,94	3763,17	761,13	76,48	10,87
14	Цена поставщика	Камни бортовые БР 100-30-15 Автомобильные дороги	шт.	84	42,96 350/1,18/7,063 *1,003*1,02				3608,64			
10	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней тротурных:при покрытии тротуарной плиткой "Бехатон" Автомобильные дороги: НР (4036,01 руб.): 142% от ФОТ СП (2700,15 руб.): 95% от ФОТ	100 м бортового камня	3,0926 309,26 / 100	4479,96	906,11	91,05	12,94	13854,72	2802,24	281,58	40,02
33	Цена поставщика	Камни бортовые тротуарные, размером 500x200x80 мм Автомобильные дороги	шт.	620	9,05 65/7,351*1,02* 1,003				5611			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									27486,99	4212,83	358,06	50,89
Накладные расходы									6054,48			
Сметная прибыль									4050,53			
Итоги по разделу 3 Этап 1. Установка бортовых камней. :												
Автомобильные дороги									37592			
Итого									37592			
37 592,00 * 7,351									276338,79			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									22916,1			
Машины и механизмы									358,06			
ФОТ									4263,72			
Накладные расходы									6054,48			
Сметная прибыль									4050,53			
Итого по разделу 3 Этап 1. Установка бортовых камней.									276338,79			
Раздел 4. Этапа 1. Установка металлческого ограждения												
15	ТЕР07-01-054-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м 15 832,11 = 15 853,24 - 0,021 x 1 006,39 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (4029,47 руб.): 130% от ФОТ СП (2634,65 руб.): 85% от ФОТ	100 м ограды	1,185 118,5 / 100	15832,11	2176,29	3194,95	439,4	18761,05	2578,9	3786,02	520,69

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изготовление металлического ограждения <i>Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): НР (1149,26 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т конструкций	1,057 <i>1057/1000</i>	9321,4	1626	452,43	21,41	9852,72	1718,68	478,22	22,63
17	ТЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (747,54 руб.): 130% от ФОТ СП (488,78 руб.): 85% от ФОТ</i>	100 шт.	0,02 <i>2 / 100</i>	61724,91	26697,15	14986,67	2054,38	1234,5	533,94	299,73	41,09
32	ТЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изготовление металлического ограждения <i>Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): НР (869,83 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,8 <i>800/1000</i>	9321,4	1626	452,43	21,41	7457,12	1300,8	361,94	17,13
18	ТЕР07-01-055-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство калиток: с установкой столбов металлических <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (466,23 руб.): 130% от ФОТ СП (304,84 руб.): 85% от ФОТ</i>	100 шт.	0,03 <i>3 / 100</i>	15606,55	11953,43	441,05	1,31	468,2	358,6	13,23	0,04
58	ТЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изготовление металлического ограждения <i>Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): НР (97,86 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,09 <i>90/1000</i>	9321,4	1626	452,43	21,41	838,93	146,34	40,72	1,93
59	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (82,58 руб.): 90% от ФОТ СП (64,23 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,15 <i>115 / 100</i>	417,46	79,65	10,15	0,14	480,08	91,6	11,67	0,16
19	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (122,93 руб.): 90% от ФОТ СП (95,61 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,15 <i>115 / 100</i>	1398,77	118,46	14,7	0,31	1608,59	136,23	16,91	0,36
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									40701,19	6865,09	5008,44	604,03
Накладные расходы									7565,72			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									3588,12			
Итого по разделу 4 Этапа 1. Установка металлческого ограждения :												
Итого Строительные работы									232212,94			
Итого Монтажные работы									148973,38			
Итого									381186,32			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									28827,66			
Машины и механизмы									5008,44			
ФОТ									7469,12			
Накладные расходы									7565,72			
Сметная прибыль									3588,12			
Итого по разделу 4 Этапа 1. Установка металлческого ограждения									381186,32			
Раздел 5. Установка МАФ												
20	ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание <i>Строительные металлические конструкции: НР (72,98 руб.): 90% от ФОТ СП (68,93 руб.): 85% от ФОТ</i>	100 столбов	0,1 <i>10 / 100</i>	4735,2	428,04	4077,41	382,91	473,52	42,8	407,74	38,29
21	ТССЦ-401-0003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) <i>Строительные металлические конструкции</i>	м3	1	537,56				537,56			
22	ТЕР10-01-059-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка щита информационного <i>Деревянные конструкции: НР (103,99 руб.): 118% от ФОТ СП (55,52 руб.): 63% от ФОТ</i>	100 шт. изделий	0,1 <i>10 / 100</i>	3440,78	848,44	339,37	32,92	344,08	84,84	33,94	3,29
23	ТССЦ-116-0095 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щит информационный <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве</i>	шт.	10	2184,17				21841,7			
25	ТЕР07-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка монумента металлического <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (96,5 руб.): 130% от ФОТ СП (63,1 руб.): 85% от ФОТ</i>	100 шт. сборных конструкций	0,01 <i>1 / 100</i>	19615,89	6143,76	8524,05	1278,82	196,16	61,44	85,24	12,79
60	ТЕРм38-01-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изготовление монумента "Звезда" <i>Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): НР (121,53 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,10725 <i>107,25/1000</i>	9089,95	1707,3	649,51	9,52	974,9	183,11	69,66	1,02

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка урны железобетонной <i>Погрузо-разгрузочные работы:</i> НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,45 <i>150*3/1000</i>	13,9		13,9		6,26		6,26	
12	ТССЦ-116-0091 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве</i>	шт.	3	353,44				1060,32			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									25434,5	372,19	602,84	55,39
Накладные расходы									395			
Сметная прибыль									187,55			
Итого по разделу 5 Установка МАФ :												
Итого Строительные работы									183191,48			
Итого Монтажные работы									8059,86			
Итого									191251,34			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									24459,47			
Машины и механизмы									602,84			
ФОТ									427,58			
Накладные расходы									395			
Сметная прибыль									187,55			
Итого по разделу 5 Установка МАФ									191251,34			
Раздел 6. Устройство монолитной бетонной лестницы												
Устройство монолитной бетонной лестницы												
28	ТЕР01-01-013-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> НР (16,08 руб.): 95% от ФОТ СП (8,47 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,012 <i>12 / 1000</i>	7436,65	349,15	7081,12	1061,87	89,24	4,19	84,97	12,74
29	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> НР (242,12 руб.): 122% от ФОТ СП (158,77 руб.): 80% от ФОТ	1 м3 основания	5,6	288,26	27,62	67,69	7,82	1614,26	154,67	379,06	43,79
30	ТЕР29-01-216-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок <i>Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ:</i> НР (10136,86 руб.): 145% от ФОТ СП (5243,21 руб.): 75% от ФОТ	100 м3 бетона в конструкции	0,12 <i>12 / 100</i>	164592,7	58257,87	3389,35		19751,12	6990,94	406,72	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТССЦ-204-0024 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм <i>Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ</i>	т	0,79 <i>790/1000</i>	4637,69				3663,78			
57	ТССЦ-204-0039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм <i>Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ</i>	т	0,79 <i>790/1000</i>	1743,8				1377,6			
31	ТЕР06-01-015-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг <i>2 800,23 = 9 942,61 - 1 x 7 142,38</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР (840,75 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (520,46 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 т	0,29 <i>290/1000</i>	2800,23	2758,18	42,05	2,85	812,07	799,88	12,19	0,83
55	ТССЦ-101-1093 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С345к <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	т	0,29 <i>290/1000</i>	6299,7				1826,91			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									29134,98	7949,68	882,94	57,36
Накладные расходы									11235,81			
Сметная прибыль									5930,91			
Итого по разделу 6 Устройство монолитной бетонной лестницы :												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									113,79			
Конструкции из кирпича и блоков									2015,15			
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ									40172,57			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									4000,19			
Итого									46301,7			
46 301,70 * 7,351									340363,8			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									20302,36			
Машины и механизмы									882,94			
ФОТ									8007,04			
Накладные расходы									11235,81			
Сметная прибыль									5930,91			
Итого по разделу 6 Устройство монолитной бетонной лестницы									340363,8			
Раздел 7. Этап 1. Установка железобетонной опоры линии электропередач												
61	ТЕР33-04-003-16 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с двойными приставками: однострочных <i>Линии электропередачи:</i> <i>НР (136,84 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (78,19 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 опора	1	446,6	114,64	226,79	15,68	446,6	114,64	226,79	15,68

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТССЦ-403-1180 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Стойка железобетонная вибрированная для опор <i>Линии электропередачи</i>	шт.	1	3547,4				3547,4			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3994	114,64	226,79	15,68
Накладные расходы									136,84			
Сметная прибыль									78,19			
Итого по разделу 7 Этап 1. Установка железобетонной опоры линии электропередач :												
Линии электропередачи									4209,03			
Итого									4209,03			
4 209,03 * 7,351									30940,58			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									3652,57			
Машины и механизмы									226,79			
ФОТ									130,32			
Накладные расходы									136,84			
Сметная прибыль									78,19			
Итого по разделу 7 Этап 1. Установка железобетонной опоры линии электропередач									30940,58			
Раздел 8. Этап 1. Установка скамеек												
Установка скамеек												
37	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (49,23 руб.): 80% от ФОТ СП (27,69 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,02 <i>(0,4*5) / 100</i>	3077,2	3077,2			61,54	61,54		
38	ТЕР10-01-059-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка скамеек <i>Деревянные конструкции: НР (52 руб.): 118% от ФОТ СП (27,76 руб.): 63% от ФОТ</i>	100 шт. изделий	0,05 <i>5 / 100</i>	3440,78	848,44	339,37	32,92	172,04	42,42	16,97	1,65
39	ТССЦ-116-0478 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скамья парковая СК-3, размеры 2000х330х440 мм <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве</i>	шт.	5	906,44				4532,2			
40	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (14,97 руб.): 80% от ФОТ СП (8,42 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,02 <i>2 / 100</i>	935,45	935,45			18,71	18,71		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									4784,49	122,67	16,97	1,65
Накладные расходы									116,2			
Сметная прибыль									63,87			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 8 Этап 1. Установка скамеек :												
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								180,56			
	Деревянные конструкции								251,8			
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								4532,2			
	Итого								4964,56			
	4 964,56 * 7,351								36494,48			
Справочно, в базисных ценах:												
	Материалы								4644,85			
	Машины и механизмы								16,97			
	ФОТ								124,32			
	Накладные расходы								116,2			
	Сметная прибыль								63,87			
Итого по разделу 8 Этап 1. Установка скамеек									36494,48			
Раздел 9. ЭТАП 2												
Земляные работы												
41	ТЕР01-01-013-15 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (111,11 руб.): 95% от ФОТ СП (58,48 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,082896 <i>(251,2*0,33) / 1000</i>	7436,65	349,15	7081,12	1061,87	616,47	28,94	587	88,02
42	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	140,9232 <i>251,2*0,33*1,7</i>	16,37		16,37		2306,91		2306,91	
43	ТЕР01-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (11,07 руб.): 95% от ФОТ СП (5,83 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,082896 <i>(251,2*0,33) / 1000</i>	593,03	46,13	541,8	94,44	49,16	3,82	44,91	7,83
Устройство покрытий из тротуарной плитки пешеходных зон												

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕР27-04-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных 31 385,61 = 32 790,36 + 189 x 130,15 - 15 x 146,57 - 189 x 125,95 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Автомобильные дороги: НР (602,32 руб.): 142% от ФОТ СП (402,96 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 основания	0,2512 251,2 / 1000	33003,28	489,22	7769,31	1199,38	8290,42	122,89	1951,65	301,28
45	ТЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 1 888,76 = 1 835,84 + 12,6 x (130,15 - 125,95) (Толщина слоя до 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Автомобильные дороги: НР (94,69 руб.): 142% от ФОТ СП (63,35 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 основания	0,2512 251,2 / 1000	9754,89		1555,44	265,44	2450,43		390,73	66,68
46	ТЕР27-04-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Автомобильные дороги: НР (179,52 руб.): 142% от ФОТ СП (120,1 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 поверхности	0,2512 251,2 / 1000	1161,21	395,7	764,66	107,55	291,7	99,4	192,08	27,02
47	ТССЦ-101-0792 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» Автомобильные дороги	10 м2	25,12 251,2 / 10	280				7033,6			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Автомобильные дороги: НР (92,26 руб.): 142% от ФОТ СП (61,72 руб.): 95% от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1256 <i>(251,2*0,05) / 100</i>	3195,7	204,1	2967,2	313,16	401,38	25,64	372,68	39,33
49	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний <i>Автомобильные дороги</i>	м3	13,188 <i>251,2*0,05*1,05</i>	135,61				1788,42			
50	ТЕР27-07-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком <i>856,03 = 10 845,18 - 100 x 89,52 - 5 x 207,43 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Автомобильные дороги: НР (2037,3 руб.): 142% от ФОТ СП (1362,98 руб.): 95% от ФОТ</i>	100 м2	2,512 <i>251,2 / 100</i>	1019,54	561,22	451,54	9,93	2561,08	1409,78	1134,27	24,94
51	Цена поставщика	Плитка тротуарная "Бехатон" , цветная <i>Автомобильные дороги</i>	м2	263,76 <i>251,2*1,05</i>	68,89 <i>4957,351*1,00 3*1,02</i>				18170,43			
Установка бортовых камней												
52	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>(Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Автомобильные дороги: НР (542,89 руб.): 142% от ФОТ СП (363,2 руб.): 95% от ФОТ</i>	100 м бортового камня	0,52 <i>52 / 100</i>	797,73	724,89	72,84	10,35	414,82	376,94	37,88	5,38
53	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки входит в расценку) <i>Автомобильные дороги: НР (678,63 руб.): 142% от ФОТ СП (454,01 руб.): 95% от ФОТ</i>	100 м бортового камня	0,52 <i>52 / 100</i>	4479,96	906,11	91,05	12,94	2329,58	471,18	47,35	6,73
54	Цена поставщика	Камни бортовые БР 100-30-15 <i>Автомобильные дороги</i>	шт.	84	42,96 <i>350/1,187,063 *1,003*1,02</i>				3608,64			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									50313,04	2538,59	7065,46	567,21
Накладные расходы									4349,79			
Сметная прибыль									2892,64			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого по разделу 9 ЭТАП 2 :													
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										852,12			
Перевозка грузов автотранспортом										2306,91			
Автомобильные дороги										54396,44			
Итого										57555,47			
57 555,47 * 7,351										423090,26			
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы										40708,99			
Машины и механизмы										7065,46			
ФОТ										3105,8			
Накладные расходы										4349,79			
Сметная прибыль										2892,64			
Итого по разделу 9 ЭТАП 2										423090,26			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										275486,43	31088,96	25819,12	2309,84
Накладные расходы										43747,99			
Сметная прибыль										26051,85			
Итого по смете:													
Итого Строительные работы										2381166,2			
Итого Монтажные работы										157033,16			
Итого										2538199,4			
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы										218578,35			
Машины и механизмы										25819,12			
ФОТ										33398,8			
Накладные расходы										43747,99			
Сметная прибыль										26051,85			
ВСЕГО по смете										2538199,4			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)