



Свидетельство № СРО-П-128-30-08 от 26. 12. 2016г.

Заказчик – ЖСПК «Строитель»

**ЖИЛОЙ 17-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
ПО УЛ. САХАЛИНСКОЙ В Г. АРТЕМЕ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ведомость объемов работ. Демонтажные работы

16 03 20 756 – ВР.Д



Свидетельство № СРО-П-128-30-08 от 26. 12. 2016г.

Заказчик – ЖСПК «Строитель»

**ЖИЛОЙ 17-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
ПО УЛ. САХАЛИНСКОЙ В Г. АРТЕМЕ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ведомость объемов работ. Демонтажные работы

16 03 20 756 – ВР.Д

Генеральный директор

Н.Д. Ротозеева

Главный инженер проекта

А.А. Надежкина

2020

Взаим. инв.
Подпись и дата
Инв.№ подл.

АКТ
от 13.03.2020 г. г. Владивосток

На объекте: «Жилой 17-этажный жилой дом по ул. Сахалинской в г. Артеме» комиссия в составе:

представитель ООО «Новая Архитектура» - Главный инженер проекта А.А. Надежкина;
представитель Оперативной дирекции АО «Корпорация развития Приморского края» –
начальник ОКС С.И. Бойко;

представитель ЖСПК «Строитель» - Председатель правления А.Н. Сигинур
произвела визуальный осмотр объемов работ на выполнение дефектных работ с целью завершения строительства и устранения нарушений утвержденных технических норм и государственных стандартов проблемного объекта: «Жилой 17-этажный жилой дом по ул. Сахалинской в г. Артеме» в соответствии с договором подряда № 16 от 13.03.2020 г.

В результате осмотра установлено: фактически выявленные дефекты необходимо устранить для дальнейшего производства строительного-монтажных работ в соответствии с ведомостью объемов работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	3	4	5	6	7
Демонтаж					
1	Кладка из андезитобазальтового блока, толщиной 390 мм; по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном растворе М75	м ²	5,3	858 07 18 579 - АР	
2	Перегородки из андезитобазальтового блока толщиной 190 мм; ГОСТ 6133-99	м ²	86,1	858 07 18 579 - АР	
3	Перегородки из андезитобазальтового блока толщиной 90 мм; ГОСТ 6133-99	м ²	59,3	858 07 18 579 - АР	
4	Демонтаж железобетонных лестниц	м3	41	858 07 18 579 - АР	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

16 03 20 756 – ВР.Д

Изм.	Кол.уч	Лист	Н.док	Подп.	Дата
Разработал	Калмакаов				
Проверил	Надежкина				
ГИП	Надежкина				
Н.контр.	Тулина				

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

ООО «Новая архитектура»

По результатам осмотра принято решение: направить локальный сметный расчет № 01-01-01 для проведения проверки сметной стоимости в КГАУ «Примгосэкспертиза».
 Номер локального сметного расчета: № 01-01-01 «Демонтаж общестроительных работ».

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления
 ЖСК «Строитель»



А.Н. Сигинур
 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер проекта
 ООО «Новая архитектура»



А.А. Надежкина
 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО»

АО «Корпорация развития
 Приморского края»



« »

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взам.инв.№
	Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подп.	
16 03 20 756 – ВР.Д						Лист
						2