


**Целевой взнос  
Челюскина 2, 4**

**Приложение № 6 к Материалам ОСС  
объекта по адресу улица Челюскина  
дом 4**

**Целевой сбор на монтаж автоматического шлагбаума**

ЦВ на 1 мес

<b>Наименование поставщика, на основании КП которого выполнен расчет</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Кол-во помещений</b>	<b>Стоимость по КП, руб.</b>	<b>Рентабельность 10%, руб.</b>	<b>Тариф, руб./пом.</b>
ООО "Сайлекс"	Установка шлагбаума со считывателем номеров	807	978 580	97 858	1 333,88



ООО «Сайлекс»  
192289, С.-Петербург, ул. Софийская, 66А  
Тел./Факс: +7 (812) 309 3003  
Тел.: +7 (921) 961 31 38 Павел  
info@cilex.ru, www.cilex.ru

Коммерческое предложение на шлагбаума GARD и распознавание автономера

Объект: ЖК "Голден Сити"

Сроки : 30 рабочих дня

Дата: 16.09.2024

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во.	Цена, руб.	Сумма, руб.
	<b>Оборудование</b>				
1	CAME GLT40AOS Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54	шт.	1	119000,00	119000,00
2	G0401 стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 4200 мм	шт.	1	6000,00	6000,00
3	CAME 001DIR10 Фотоэлементы безопасности (передатчик, приемник) накладные, дальность	шт.	1	5800,00	5800,00
4	G0461 комплект наклеек светоотражающих красного цвета (24 шт)	шт.	1	1500,00	1500,00
5	Модель: SOS112 (вер. 3.1) Акустический детектор сирен экстренных служб	шт.	1	30000,00	30000,00
6	Вызывная панель IP-домофона Dahua DHI-VTO2111D-P-S2	шт.	2	10690,00	21380,00
7	Видеодомофон Dahua DH-VTH5421EW-H, белый	шт.	1	22000,00	22000,00
8	HiWatch DS-I456Z(B) IP видекамера с EXIR-подсветкой до 50 м (2.8-12 мм)	шт.	1	15800,00	15800,00
9	TRASSIR AnyIP Pro — профессиональное ПО для записи и отображения любой одной IP камеры	шт.	1	6900,00	6900,00
	<b>Итого по оборудованию</b>				<b>228380,00</b>
	<b>Расходные материалы</b>				
1	Расходные материалы и кабельная продукция	шт.	1	26000,00	26000,00
	<b>Итого по расходным материалам</b>				<b>26000,00</b>
	<b>Монтажные работы</b>				
1	Установка и настройка тумбы шлагбаума, фотоэлементов	шт.	1	22000,00	22000,00
2	Установка стоек переговорных панелей	шт.	2	7000,00	14000,00
3	Прокладка кабельной линии до шлагбаума с вскрытием и укладкой тротуарной плитки	м.	30	500,00	15000,00
4	Прокладка кабеля по паркингу	м.	360	110,00	39600,00
5	Установка и настройка акустического детектора сирен экстренных служб	шт.	1	8000,00	8000,00
6	Установка и настройка домофонной панели и монитора	шт.	3	6500,00	19500,00
7	Установка обзорной видекамеры	шт.	1	7500,00	7500,00
8	Согласование в комитете по градостроительству и архитектуре		1	50000,00	50000,00
	<b>Итого по монтажным работам</b>				<b>175600,00</b>
	<b>Всего по смете</b>				<b>429980,00</b>

	<b>Оборудование распознавание автономеров</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена, руб.</b>	<b>Сумма, руб.</b>
1	IP-видеорегистратор TRASSIR на базе процессора Intel Core I3	шт.	1	68000,00	68000,00
2	Монитор AOC Value Line 27B2AM 27", черный	шт.	1	14900,00	14900,00
3	РоЕ-коммутатор Dahua DH-PFS3010-8ET-96	шт.	1	9800,00	9800,00
4	Аппаратное распознавание автономеров AutoTRASSIR HW	шт.	3	10500,00	31500,00
5	IP-камера Hikvision iDS-TCM203-A/R/0832 (850 nm) (B)	шт.	3	76000,00	228000,00
	<b>Итого по оборудованию</b>				<b>352200,00</b>
	<b>Расходные материалы</b>				
1	Расходные материалы	шт.	1	25000,00	25000,00
2	UTP indoor 4x2x0,5 Standart кабель витая пара Skynet (305 м)	м.	400	31,00	12400,00
	<b>Итого по расходным материалам</b>				<b>37400,00</b>
	<b>Монтажные работы</b>				
1	Монтаж кабеля	м.	400	200,00	80000,00
2	Установка и настройка видеокамеры	шт.	3	10000,00	30000,00
3	Бетонирование столба под камеру видеонаблюдения	шт.	3	8000,00	24000,00
4	Пуско-наладочные работы	шт.	1	25000,00	25000,00
	<b>Итого по монтажным работам</b>				<b>159000,00</b>
	<b>Всего по смете</b>				<b>548600,00</b>