ООО «СевКавЭко»
Департамент негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38/63, тел/факс: 231-58-47;

e-mail:expert@sevkaveko.ru

Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.610201 от 02.12.2013г.

Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.610534 от 11.08.2014г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель департамента

В.А. Козлов

«2» марта 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

№ в реестре

6	1	-	2	-	1	-	2	-	0	0	5	4	-	1	6	-	0	1

Объект капитального строительства

Наименование: **Многоэтажная жилая застройка в границах: пр. Нагибина - ул. Герасименко - ул. Ларина в г. Ростове-на-Дону. 5 этап.**

Адрес: **г. Ростов-на-Дону, пр.Нагибина-ул.Герасименко-ул.Ларина**

Объект проверки о признании проектной документации модифицированной проектной документацией

Проектная документация

Содержание

1. Общие положения 3

1.1. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 3

1.2. Идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших проведение модификации проектной документации: ... 3

1.3. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике, техническом заказчике: 3

1.4. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени заказчика, технического заказчика: 4

1.5. Сведения о составе разделов представленной модифицированной проектной документации: 4

1.6. Сведения об источниках финансирования: 6

1.7. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке проектной документации, заявителя: 6

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы проектной документации: 6

2. Описание модифицированной проектной документации 6

2.1. Сведения об основаниях для проведения модификации проектной документации: 6

2.2. Описание разделов проектной документации, в отношении которых проведена модификация: 6

3. Выводы по результатам рассмотрения документов, представленных для подготовки заключения о признании проектной документации модифицированной проектной документацией 12

1. Общие положения

1.1. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:

1.1.1. Письмо-заявка ООО «Московская Строительная Компания» №208 от 14 февраля 2017г. о проведении проверки о признании проектной документации модифицированной проектной документацией по объекту строительства: «Многоэтажная жилая застройка в границах: пр. Нагибина - ул. Герасименко - ул. Ларина в г. Ростове-на-Дону. 5 этап.»;

1.1.2. Договор № 0006/2017 от 15.02.2017г.

1.1.3. Место размещения объекта: г. Ростов-на-Дону, пр.Нагибина-ул.Герасименко-ул.Ларина;

1.1.4. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:

Площадь участка – 29391 кв.м.;
Площадь участка V этап– 7753,0 кв.м.;
Этажность – 24 эт;
Общая площадь – 31608,2 кв.м.;
Строительный объем – 108635,5 куб.м.;
Количество этажей – 25 эт;

1.1.5. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства: жилой объект;

1.2. Идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших проведение модификации проектной документации:

Генпроектировщик:
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Центр инженерных технологий»
Почтовый адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Филимоновская, 252
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П.037.61.1105.10.2012 от 01октября 2012г., выданное на основании решения Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров проектировщиков» СРО-П-037-26102009. Протокол № 35946-08-2012/П от 23 августа 2012г.

1.3. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике, техническом заказчике:

Заявитель(заказчик):

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Московская Строительная Компания"

Юридический адрес: 123242, РФ, г. Москва, набережная Пресненская, д.8, стр.1, эт. 19, пом.192М, комн. 1-7

Почтовый адрес: 123242, РФ, г. Москва, набережная Пресненская, д.8, стр.1, эт19, пом.192М, комн. 1-7

1.4. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени заказчика, технического заказчика:

Заявитель является заказчиком(застройщиком);

1.5. Сведения о составе разделов представленной модифицированной проектной документации:

1.5.1.Раздел 1. Пояснительная записка. Шифр 08/15-ПЗ 2;
1.5.2.Раздел 2.Схема планировочной организации земельного участка. Шифр 08/15-ПЗУ; - внесены изменения
1.5.3.Раздел 3. Архитектурные решения. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01-АР; - внесены изменения
1.5.4.Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструктивные решения. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01-КР1; - внесены изменения
1.5.5.Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Объемно-планировочные решения. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01-КР2; - внесены изменения
1.5.6.Конструктивные и объемно-планировочные решения. Свайное основание. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01-КР3;
1.5.7.Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01-ИОС1. ЭМ; - внесены изменения
1.5.8.Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01-ИОС2.В; - внесены изменения
1.5.9.Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 3. Система водоотведения. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01- ИОС3.К; - внесены изменения
1.5.10.Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01-ИОС4.ОВ; - внесены изменения

1.5.11.Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Узел учета тепловой энергии. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01- ИОС4.УУТЭ;

1.5.12.Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01- ИОС5.СС; - внесены изменения

1.5.13.Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Автоматизация комплексная. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01-ИОС5.АК; - внесены изменения

1.5.14.Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. Технологические решения. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01- ИОС7.ТХ;

1.5.15.Раздел 6. Проект организации строительства. V этап строительства. Шифр 08/15- ПОС 5; - внесены изменения

1.5.16.Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Шифр 08/15-ООС;

1.5.17.Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Система автоматической пожарной сигнализации. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01-ПБ.АПС; - внесены изменения

1.5.18.Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Система автоматического пожаротушения. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01-ПБ.АПТ;

1.5.19.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Шифр 08/15-ПБ;

1.5.20.Раздел 10. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01-ОДИ; - внесены изменения

1.5.21.Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Жилой дом тип 1. V этап строительства. Шифр 08/15-01-ТБЭ;

1.5.22.Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требования оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. V этап строительства. Шифр 08/15-01-ЭЭФ;

1.6. Сведения об источниках финансирования:

Внебюджетные средства;

1.7. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке проектной документации, заявителя:

Первичный договор: № 0028/2015 от 29.06.2015г.;

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы проектной документации:

№ 61-2-1-2-0054-16 от 28 октября 2016г.

2. Описание модифицированной проектной документации

2.1. Сведения об основаниях для проведения модификации проектной документации:

Задание на внесение изменений в проектную документацию №1 от 1.02.17г. по объекту: «Многоэтажная жилая застройка в границах: пр. Нагибина – ул. Герасименко - ул. Ларина в г. Ростове-на-Дону», утвержденное генеральным директором ООО «МСК» Вальковым Д.Б.

2.2. Описание разделов проектной документации, в отношении которых проведена модификация:

Раздел 2.Схема планировочной организации земельного участка

Шифр 08/15-ПЗУ;

Откорректированы значения технико-экономических показателей:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во
1.	Площадь участка	га	2,9391
2.	Площадь участка V этапа	га	0,7753
3.	Площадь застройки	га	0,14841
4.	Площадь покрытий	га	0,50589
	Площадь озеленения	га	0,1210

Раздел 3. Архитектурные решения.

Шифр 08/15-01-АР

Раздел 3. Часть 1. Архитектурные решения. Жилой дом тип 1. V этап строительства проектной документации откорректирован согласно новым планировкам, согласованным заказчиком.

В осях А-В\1-6 квартиры типа 3А, 1А и 1И заменены на 3 А и 1 А . В осях А-Е/21-26 квартиры типа 1Р, 1П, 1Л, 1К и 2Ж заменены на 1И, 2 Ж и 3 Б. Изменения внесены на л. 4, 4.1, 4.2, 13, 13.1, 13.2.

Откорректирован 1 этаж: изменилась конфигурация помещений 116 и 138, помещение 145 (у оси 26) убрано. Изменения внесены на л. 3, 12.
Откорректирован план техэтажа в осях А-Е/21 и А-В\1-6 в связи с изменениями вентканалов и абриса здания. Изменения внесены на л. 5.
Откорректирован план кровли в осях А-Е/21-26 и А-В\1-6 в связи с изменением абриса здания. Изменения внесены на л. 6.
Откорректированы фасады в осях 1-6, 21-26 и А-Е . Изменения внесены на л. 9, 11.
Откорректирован разрез 2-2 в оси 26 . Изменения внесены на л. 8.
Внесены изменения в текстовую часть в раздел "а" и ТЭПы
" На 2-23 этажах на каждом этаже на каждом этаже:
1-комнатных - 10 шт,
2-комнатных - 6 шт,
3-комнатных -2 шт
Общая площадь квартир:

- для 1-комнатных — 28,53 ….46,5 м^2,
- для 2-комнатных — 56,12 ….59,6 м^2,
- для 3-комнатных — 74,43....74,66 м2"

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Кол-во	Примеч.
1	Площадь застройки (с учетом выезда из стоянки)	м^2	1484,1	
2	Площадь застройки подземной части, (выходящая за абрис проекции здания)	м^2	1606,3	
3	Этажность, в том числе:	шт.	24	
4	Технический этаж (на отм. +69.600)	шт.	1	
5	жилого назначения	шт.	22	
6	общественного назначения (1 этаж)	шт.	1	
7	Количество этажей	шт.	25	
8	Количество квартир, в том числе:	шт.	396	
9	1-комнатных	шт.	220	
10	2-комнатных	шт.	132	
11	3-комнатных	шт.	44	
12	Норматив жилищной обеспеченности	М^2/чел	40	
13	Количество жителей	шт.	460	п.27 : п.12
14	Количество рабочих мест в офисных помещениях	шт.	48	

15	Количество машино-мест	шт.	53	
16	Количество мест хранения мотоциклов	шт.	9	
17	Количество мест хранения велосипедов	шт.	31	
18	Площадь здания, в том числе: (в соответствии с СП 54.13330.2011, приложение В)	м²	31608,2	
19	площадь жилой части здания	м²	27 604,0	
20	общая площадь офисной части	м²	1100,6	
21	общая площадь подвального этажа	м²	2903,6	
22	Площадь всех помещений в здании, в том числе:	м²	28262,82	
23	площадь жилых помещений	м²	24493,9	
24	площадь помещений офисной части	м²	858,47	
25	площадь помещений автостоянки	м²	2910,45	
26	Жилая площадь квартир	м²	9499,16	
27	Площадь квартир	м²	18394,14	
28	Общая площадь квартир	м²	18863,62	
29	Полезная площадь офисов	м²	858,47	
30	Расчетная площадь офисов	м²	623,5	
31	Площадь автостоянки	м²	2494,59	
32	Строительный объем, том числе:	м³	108635,5	
33	-надземная часть	м³	96998,5	
34	-подземная часть	м³	11 637,0	

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Шифр 08/15-01-КР1
Раздел 4. Часть 4. Конструктивные решения. Жилой дом тип 1. V этап строительства. В проектной документации уменьшены балконы в осях 3-5; 8-9; 18-19; 22-24 по оси А. В связи с данными корректировками внесены изменения на листы 4,5,13 и 14 проектной документации графической части.

Шифр 08/15-01-КР2
Раздел 4. Часть 2. Объемно-планировочные решения. Жилой дом тип 1. V этап строительства проектной документации были откорректирован согласно новым планировкам, согласованных с заказчиком. Изменилось количество квартир и их номенклатура.

В осях А-В\1-6 вместо квартир 3А, 1А и 1И стало 3 А и 1 А . В осях А-Е/21-26 вместо квартир 1Р, 1П, 1Л, 1К и 2Ж стало 1И, 2 Ж и 3 Б. Изменения внесены на л. 4, 4.1, 4.2, 13, 13.1, 13.2.

Откорректирован 1 этаж: изменилась конфигурация помещений 116 и 138, помещение 145 (у оси 26) убрано. Изменения внесены на л. 3, 12.

Откорректирован план техэтажа в осях А-Е/21 и А-В\1-6 в связи с изменениями вентканалов и абриса здания. Изменения внесены на л. 5.

Откорректирован план кровли в осях А-Е/21-26 и А-В\1-6 в связи с изменением абриса здания. Изменения внесены на л. 6.

Откорректированы фасады в осях 1-6, 21-26 и А-Е . Изменения внесены на л. 9, 11.

Откорректирован разрез 2-2 в оси 26 . Изменения внесены на л. 8.

Откорректирована спецификация заполнения дверных проемов . Изменения внесены на л. 17.

Откорректирована спецификация заполнения оконных и балконных проемов . Изменения внесены на л. 18.

Внесены изменения в текстовую часть в раздела"

" На 2-23 этажах на каждом этаже на каждом этаже:

1-комнатных - 10 шт,

2-комнатных - 6 шт,

3-комнатных -2 шт

Общая площадь квартир:

- для 1-комнатных — 28,53 ….46,5 м^2,
- для 2-комнатных — 56,12 ….59,6 м^2,
- для 3-комнатных — 74,43....74,66 м2"

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

подраздел 1 «Система электроснабжения»

Шифр 08/15-01-ИОС1.ЭМ:

- Уменьшено количества приборов учета и коммутационных аппаратов защиты в этажных щитах в связи с изменением архитектурных планов (листы № 9,10).
- Изменение удельной мощности квартирных стояков во ВРУ1,2 (листы №1,2)
- Изменение удельной мощности в схеме электроснабжения (листы № 4,5)
- По заданию отдела ОВ уменьшена мощность щита противодымной вентиляции (лист №20)

подраздел 2 «Система водоснабжения»

Шифр 08/15-01-ИОС2.В
Часть 1. Система водоснабжения. Жилой дом тип 1. V этап строительства
Выполнена корректировка, согласно новым планировкам, согласованным с заказчиком. В осях А-В, 1-6, в осях А-Е, 21-26 изменено расположение сан. узлов один сан.узел удален. Внесены изменения на плане сетей водоснабжения, схеме сетей водоснабжения (изменения внесены на листы 1-8, 12, 13). Сократилось количество водопроводных стояков (на один меньше). В соответствии с перепланировкой изменилось месторасположение стояков.

подраздел 3 «Система водоотведения»

Шифр 08/15-01-ИОС3.К
Часть 1. Система водоотведения. Жилой дом тип 1. V этап строительства

Выполнена корректировка, согласно новым планировкам, согласованным с заказчиком. В осях А-В, 1-6, в осях А-Е, 21-26 изменено расположение сан. узлов, удален сан. узел. Внесены изменения на плане сетей канализации, схеме сетей канализации (изменения внесены на листы 1-7, 9). Сократилось количество канализационных стояков (на один меньше). В соответствии с перепланировкой изменилось месторасположение стояков .

Подраздел 4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха

Шифр 08/15-01-ИОС4.ОВ
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» подраздел 4 «Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети» часть 1 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»
Жилой дом тип 1. V этап строительства проектной документации.
Автостоянка — без изменений.
Встроенные помещения общественного назначения — без изменений.
Жилой дом.
Корректировка согласно новым планировкам, согласованных с заказчиком. Были откорректированы: планы систем отопления и вентиляции, схемы систем отопления и вентиляции, количество индивидуальных (поквартирных) распределительных шкафов и узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, количество, расположение и сечения вентиляционных каналов общеобменной вентиляции помещений квартир. Внесены изменения в листы графической части проекта ОВ3, ОВ4, ОВ7-ОВ9, ОВ12, ОВ13.

подраздел 5 «Сети связи»

Шифр 08/15-01-ИОС5.СС

Раздел 5 Сети связи. Жилой дом тип 1. V этап строительства.
В соответствии с перепланировкой изменилось месторасположение оборудования и количество оборудования.
Были откорректированы: структурная схема, схема расположения оборудования на планах, пояснительная записка.

08/15-01-ИОС5.АК
Часть 2. Автоматизация комплексная. Жилой дом тип 1. V этап строительства
Корректировка согласно новым планировкам.
Были откорректированы: структурная схема автоматизации (Лист 1), схемы расположения оборудования и кабельных проводок на планах (Лист 3).
Внесены изменения в текстовую часть пояснительной записки.

Раздел 6. Проект организации строительства

Шифр 08/15- ПОС5
Продолжительность строительства объекта определена директивно, согласно заданию на внесение изменений в проектную документацию №1 от 1.02.17г. по объекту: «Многоэтажная жилая застройка в границах: пр. Нагибина – ул. Герасименко - ул. Ларина в г. Ростове-на-Дону», утвержденному генеральным директором ООО «МСК» Вальковым Д.Б. и составляет 82 месяца.

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Шифр 08/15-01-ПБ.АПС
Раздел 9 Система автоматической пожарной сигнализации. Жилой дом тип 1. V этап строительства.
В соответствии с перепланировкой изменилось месторасположение оборудования и количество оборудования.
Были откорректированы: структурная схема, схема расположения оборудования на планах, пояснительная записка.

Раздел 10. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

Шифр 08/15-01-ОДИ
Часть 1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Жилой дом тип 1. V этап строительства проектной документации были откорректирован согласно новым планировкам, согласованным с заказчиком.
В осях А-В\1-6 вместо квартир 3А, 1А и 1И стало 3 А и 1 А . В осях А-Е/21-26 вместо квартир 1Р, 1П, 1Л, 1К и 2Ж стало 1И, 2 Ж и 3 Б. Изменения внесены на л. 4, 7.

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требования оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Шифр 08/15-01-ЭЭФ
Откорректирован согласно новым планировкам, фасадам, согласованным с заказчиком. Изменилась текстовая часть, энергетический паспорт здания, расчет теплоэнергетических параметров здания.

3. Выводы по результатам рассмотрения документов, представленных для подготовки заключения о признании проектной документации модифицированной проектной документацией

Проектная документация на строительство объекта: «Многоэтажная жилая застройка в границах: пр. Нагибина - ул. Герасименко - ул. Ларина в г. Ростове-на-Дону. 5 этап.» признана - **модифицированной проектной документацией** и изменения, внесенные в проектную документацию не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства.

Заместитель руководителя департамента А.В. Колесников

Эксперт (сфера деятельности: 2.1.1- Схемы планировочной организации земельных участков)
Раздел: Схема планировочной организации земельного участка Е.А. Солоницкая

Эксперт (сфера деятельности: 2.1.2- Объемно-планировочные и архитектурные решения)
Раздел: Архитектурные решения Е.В. Сокова

Эксперт (сфера деятельности: 2.1.3 – Конструктивные решения)
Раздел: Расчёты строительных конструкций (железобетонных) М.Ю. Иванов

Эксперт (сфера деятельности: 2.3.1-Электроснабжение и электропотребление)
Раздел: Система электроснабжения

Д.В. Мащенко

Эксперт (сфера деятельности: 2.2.1.Водоснабжение, водоотведение и канализация)
Раздел: Системы водоснабжения и водоотведения

Е.Г. Карлаш

Эксперт (сфера деятельности: 2.2.2.Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование)
Раздел: Отопление и вентиляция, кондиционирование воздуха и тепловые сети, мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности

С.А. Резник

Эксперт (сфера деятельности: 2.3.2 - Системы автоматизации, связи и сигнализации)
Раздел: Автоматика комплексная, Автоматика комплексная, Сети связи

Ю.А. Глебов

Эксперт (сфера деятельности: 2.1.4 - Организация строительства)
Раздел: Проект организации строительства

Е.П. Тюрьморезова

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СЕРТИФИКАТ

№ 0043
от 10 марта 2016 года

Настоящим удостоверяется, что коллективный член ФСРП

Общество с ограниченной ответственностью «СевКавЭко»

награждается почётной медалью

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА»
ВЫБОР РОССИИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Настоящий Сертификат даёт право владения почётной медалью и право размещения логотипа «Национальный знак качества» на фирменной продукции и в рекламных материалах.

Председатель Организационного комитета.
Президент ФСРП.
Депутат Государственной Думы II, III, IV созывов. М.Е. Бугера

ПОЧЁТНАЯ МЕДАЛЬ ФСРП НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА 2016 ВЫБОР РОССИИ

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Козлов В.А.
«СевКавЭко»

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по аккредитации

0000441

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ РОСС RU.0001.610534 (номер свидетельства об аккредитации) № 0000441 (учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью "СевКавЭко" (полное и (в случае, если имеется)

(ООО "СевКавЭко") сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

ОГРН 1086165000745

место нахождения 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, д. 38/63, 20 (адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 11 августа 2014 г. по 11 августа 2019 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по аккредитации

(подпись) М.А. Якутова (Ф.И.О.)

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор ООО «СевКавЭко»

Козлов В.А.

Федеральная служба по аккредитации

0000284

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ РОСС RU.0001.610201 (номер свидетельства об аккредитации) № 0000284 (учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью «СевКавЭко» (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

ОГРН 1086165000745

место нахождения 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38/63, 20 (адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации (вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 02 декабря 2013 г. по 02 декабря 2018 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по аккредитации (подпись) М.А. Якутова (Ф.И.О.)

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Козлов В.А.

Общество с ограниченной ответственностью «СевКавЭко» ОГРН 1086165000745 Россия, г. Ростов-на-Дону

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 16
(шестнадцать) **листов**
Руководитель департамента
В.А. Козлов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СевКавЭкоЛ»
Россия, г. Ростов-на-Дону