

**РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПОС. ТЕРНЕЙ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Иная документация

**Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду
Книга 1. Текстовая часть**

2223-ОВОС1

Том 10.2.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	29-23-01		14.04.23
2	29-23-02		26.05.23

**РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПОС. ТЕРНЕЙ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Иная документация

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду

Книга 1. Текстовая часть

2223-ОВОС1

Том 10.2.1

**Главный инженер –
руководитель службы
главного инженера**

Б.Н. Юркевич

Главный инженер проекта

В.В. Сологубов

Начальник отдела ВЭО

В.А. Львовский

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	29-23-01		14.04.23
2	29-23-02		26.05.23

Содержание

Введение	6
1 Общие сведения о планируемой хозяйственной деятельности	8
1.1 Цель и необходимость реализации планируемой деятельности.....	9
1.2 Описание планируемой хозяйственной деятельности, альтернативные варианты ...	10
1.3 Состав и организация планируемых работ	25
1.3.1 Объекты строительной инфраструктуры.....	25
1.3.2 Основные решения по строительству ПС Терней	30
1.3.3 Основные решения по строительству ВЛ Пластун-Терней.....	36
1.3.4 Строительство кабельных отпаяк для электроснабжения объектов заповедника.....	41
2 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду	46
2.1 Результаты оценки воздействия на окружающую среду	47
2.2 Качественная оценка воздействия на иные компоненты природной среды (растительный, животный мир и иные организмы, поверхностные и подземные воды)	56
3 Природные условия, социально-экономическое ситуация и экологическое состояние территории	59
3.1 Климатическая характеристика	59
3.2 Краткая гидрологическая характеристика.....	63
3.3 Геологическая и гидрогеологическая характеристика	70
3.4 Характеристика почвенно-растительного покрова	74
3.5 Характеристика животного мира.....	83
3.6 Сведения о наземных биоресурсах особо охраняемой природной территории .	83
3.7 Характеристика ихтиофауны	86
3.8 Социально-экономические условия района реализации планируемой деятельности	89
3.9 Экологическое состояние территории	91

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

1	-	все	29-23-01		14.04.23
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Барабанова			
Проверил		Трофимов			
Н. контр.		Жернова			
Нач. отдела		Львовский			

2223-ОВОС1

Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	2	294
Акционерное общество «Ленгидропроект»		

4 Сведения об экологических ограничениях и зонах с особыми условиями использования территории.....	101
4.1 Особо охраняемые природные территории.....	101
4.2 Сведения о наличии/отсутствии водно-болотных угодий (ВБУ) и ключевых орнитологических территорий (КОТР).....	108
4.3 Сведения об объектах культурного наследия	111
4.4 Сведения об охранных зонах	113
4.5 Объекты, накладывающие ограничения на использование территории	113
5 Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и меры по предотвращению или уменьшению возможного негативного воздействия	116
5.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух.....	116
5.2 Оценка воздействия на земельные и почвенные ресурсы	137
5.2.1 Оценка воздействия на земельные ресурсы.....	137
5.2.2 Оценка воздействия на почвенные ресурсы	140
5.2.3 Меры по предотвращению и уменьшению возможного негативного воздействия на почвенные ресурсы	143
5.3 Оценка воздействия на водные ресурсы	146
5.3.1 Оценка воздействия строительства на водные ресурсы	146
5.3.1.1 Мероприятия по организации водопользования	148
1.1.1	148
5.3.1.2 Меры по предотвращению/уменьшению воздействия строительства на водные ресурсы	150
5.3.2 Оценка воздействия периода эксплуатации на водные ресурсы	154
5.3.2.1 Оценка воздействия эксплуатации ПС Терней на водную среду	154
5.3.2.2 Определение суточных расходов дождевых и талых вод	156
5.3.2.3 Гидрологические характеристики руч. Сухой в створе сброса сточных вод	160
5.3.2.4 Меры, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных ресурсов в период постоянной эксплуатации	162
5.3.2.5 Характеристика возможных русловых деформаций русла	166
5.3.2.6 Гидрологическое и экологическое обоснование возможности сброса очищенных сточных вод в водный объект с заявленным качеством и объемом (расходом)	166

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
5.3.2.3 Гидрологические характеристики руч. Сухой в створе сброса сточных вод160 5.3.2.4 Меры, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных ресурсов в период постоянной эксплуатации 162 5.3.2.5 Характеристика возможных русловых деформаций русла 166 5.3.2.6 Гидрологическое и экологическое обоснование возможности сброса очищенных сточных вод в водный объект с заявленным качеством и объемом (расходом) 166							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

5.3.4	Учет сброса в Схеме комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) рассматриваемого водохозяйственного участка	167
5.4	Оценка воздействия на водные биологические ресурсы	167
5.4.1	Виды воздействия на водные биологические ресурсы	168
5.4.2	Определение размера вреда, наносимого водным биоресурсам	170
5.4.3	Меры по предотвращению и уменьшению возможного негативного воздействия на водные биологические ресурсы	173
5.5	Воздействие на растительный покров	177
5.5.1.1	Меры по предотвращению и уменьшению возможного воздействия на объекты растительного мира и среду их обитания	178
5.6	Оценка воздействия на животный мир	184
5.6.1	Меры по предотвращению и уменьшению возможного воздействия на объекты животного мира и среду их обитания	185
5.7	Оценка воздействия образования отходов и меры по предотвращению и уменьшению возможного воздействия	189
5.7.1	Характеристика образующихся отходов в период строительства	189
5.7.2	Меры по предотвращению и уменьшению возможного негативного воздействия при обращении с отходами в период строительных работ	194
5.7.2.1	Мероприятия, направленные на снижение (минимизацию) воздействия на компоненты природной среды в части обращения с отходами	194
5.7.2.2	Обустройство и техническое оснащение мест накопления отходов	198
5.7.3	Образование отходов в период эксплуатации. Мероприятия по обращению с образующимися отходами	202
5.7.3.1	Обустройство и техническое оснащение мест накопления отходов	204
5.7.3.2	Мероприятия, направленные на снижение (минимизацию) воздействия на компоненты природной среды в части обращения с отходами	205
5.7.4	Плата за размещение отходов	205
5.8	Воздействие на геологическую среду и меры по охране недр	208
5.9	Меры по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду	211
5.9.1	Мероприятия по минимизации риска возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду	213

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2223-ОВОС1	Лист
										4

5.9.2 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций организационного и технического характера	226
5.10 Оценка физических факторов воздействия	228
5.10.1 Оценка акустического воздействия в период строительства	228
5.10.2 Оценка акустического воздействия в период эксплуатации	233
5.10.3 Оценка физических факторов воздействия	235
6 Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды	238
6.1 Программа экологического контроля (мониторинга) за характером изменения компонентов экосистемы в период строительства	239
6.2 Программа экологического контроля (мониторинга) за характером изменения компонентов экосистемы в период эксплуатации	253
7 Выявленные неопределенности при проведении оценки воздействия на окружающую среду	258
8 Обоснование выбора варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности	259
9 Сведения о проведении общественных обсуждений	260
10 Резюме нетехнического характера	264
Нормативные документы	276

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1			5

Введение

Материалы Оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Разработка проектной и рабочей документации на строительства распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней» разработаны в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком реализации процедуры ОВОС.

Разработка ОВОС регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (в действующей редакции) и «Требованиям к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее Требования), утвержденными приказом Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 01.12.2020 № 999.

Сведения о процедуре проведения оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду приведены в разделе 9 настоящего тома.

Титул «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней» предназначен для присоединения к системе централизованного электроснабжения – к Приморской энергосистеме потребителей п. Терней.

Для присоединения потребителей п. Терней к Приморской энергосистеме в составе электросетевого строительства в том числе требуется выполнить новое строительство ЛЭП Пластун-Терней (~57 км), частично проходящей в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) Федерального значения - ФГБУ «Сихотэ-Алинского государственного биосферного заповедника».

При разработке материалов ОВОС были использованы результаты инженерных (в т.ч. инженерно-экологических) изысканий, выполненных субподрядной организацией ООО «ЭнергоРегион» (выписка из СРО Ассоциация «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр»» № 6 от 21.21.2021, регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-037-18122012), результаты исследований, выполненных ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» в рамках НИР: «Оценка воздействия строительства по объекту: «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней» на биоресурсы и

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист	
								6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

территорию Сихотэ-Алинского государственного заповедника», отчетные материалы ФГБУ Приморского филиала «Главрыбвод» «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания с исчислением размера вреда, причиненного водным биоресурсам по объекту: Этап 1. Строительство ЛЭП «Пластун-Терней», ПС «Терней», КТПи отпаяк ЛЭП на кордоны заповедника и КПП» 07-09/1992 от 25.07.2022г., разработанный для объекта «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней», фондовых материалов, сведений от уполномоченных организаций и ведомств, а так же данных, предоставленных Заказчиком. Настоящий том представляет собой окончательный вариант Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Том 7.1 (2223-ООС1.1) и том 10.2.1 (2223-ОВОС1) в составе проектной документации «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней» были откорректированы в рамках подготовки ответов на запрос экспертной комиссии от 02.03.2023 №ГЭЭ-001158/1 Исх.-4 о необходимости представления дополнительной информации (изм. 1) и устранения замечаний, выданных в составе отрицательного заключения государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23, утвержденного приказом Росприроднадзора №1166/ГЭЭ от 05.05.2023г. (изм.2). В остальные тома проектной документации изменения не вносились, дополнительные тома не разрабатывались.

Справки об изменениях, внесенных в проектную документацию по Разделу «Мероприятия по охране окружающей среды» и материалы ОВОС в рамках переработки в соответствии с устранением замечаний отрицательного заключения государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23, утвержденного приказом Росприроднадзора №1166/ГЭЭ от 05.05.2023г. представлены в заключительных разделах откорректированных томов.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							7

1 Общие сведения о планируемой хозяйственной деятельности

Материалы оценки воздействия на окружающую среду разработаны в целях обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды при реализации проектной документации «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней».

Основанием для проектирования является инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2019-2023 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 7 декабря 2020г. № 8.

Строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней предназначено для присоединения к Приморской энергосистеме потребителей пос. Терней.

Сведения о Заказчике

АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» (АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»).

Адрес: 690003, РФ, Приморский край, г.Владивосток, ул. Станюковича, д.1 к.707

E-mail: priemnaya@dveuk-gs.ru

Тел. 8(4232) 79-12-41

В административном отношении строительство трассы ЛЭП ПС Пластун - ПС Терней планируется осуществлять на территории Тернейского района Приморского края по землям Тернейского лесничества (Пластунское участковое лесничество и Тернейское участковое лесничество), ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник».

Начальный пункт трассы ЛЭП – портал ОРУ реконструируемой ПС 110/10 кВ Пластун, расположенной в 2 км к северу от п. Пластун. Конечный пункт – портал ОРУ проектируемой ПС Терней, расположенной в юго-западной части поселка Терней. Общее направление трассы – северо-восточное.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист			
								Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1.1 Цель и необходимость реализации планируемой деятельности

Поселок Терней является Административным центром Тернейского района – крупнейшего в Приморском крае. Основное население района проживает в поселках Пластун и Терней. На территории района располагается Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник.

Самым южным поселком района является Пластун, электроснабжение которого обеспечивается централизованно от энергосистемы. Севернее п. Пластун (в 60 км) расположен п. Терней и далее на север – Малая Кема, Амгу, Максимовка, Светлая, Перетычиха, Самарга, Агзу – самый северный населенный пункт края. Электроснабжение этих населенных пунктов обеспечивается децентрализованно от автономных ДЭС.

Себестоимость производства электроэнергии на ДЭС более чем в 10 раз превышает среднюю себестоимость производства электроэнергии по Приморской энергосистеме. Высокая себестоимость электроэнергии на ДЭС, обусловленная в основном использованием дорогостоящего дизельного топлива, является сдерживающим фактором для развития промышленного потенциала и частного предпринимательства, повышения уровня жизни населения сел и поселков края, удаленных от промышленных центров.

Присоединение потребителей изолированных населенных пунктов к системе централизованного электроснабжения позволяет:

- сократить бюджетные расходы на содержание ДЭС;
- ликвидировать ресурсную зависимость от завоза горюче-смазочных материалов для ДЭС;
- обеспечить круглосуточное бесперебойное электроснабжение населения;
- повысить уровень и качество жизни, стимулировать трудовую активность и уровень занятости населения.

Поселок Терней является одним из первоочередных населенных пунктов, который намечается присоединить к системе централизованного электроснабжения. Для этого требуется выполнить следующие объемы работ:

- новое строительство центра питания – подстанция (ПС) Терней;
- новое строительство ЛЭП Пластун-Терней (56,994 км);

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							9
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

Т а б л и ц а 1.1 - Выбор вариантов исполнения ЛЭП

Вариант исполнения ЛЭП	Плюсы варианта	Минусы варианта
1 Вариант ВЛ 35 кВ с применением опор из гнутого профиля типа ПС110П-4Т и неизолированных проводов	- Узкая база опоры (минимальный постоянный отвод под опору, уменьшает воздействие на среду обитания заповедника); - Меньший объём земляных работ по сравнению с грибовидными фундаментами; - Стоимость сооружения ЛЭП.	- Закрепление опоры – с использованием рамных стальных фундаментов, что соответственно увеличивает воздействие на среду обитания заповедника при проведении СМР и время сооружения фундамента в копаных котлованах
2 Варианты ВЛ 35 кВ и ВЛ 110 кВ с применением решётчатых опор и неизолированных проводов	- Стоимость сооружения ЛЭП; - Типовое решение.	- База опоры шире, чем у опор из гнутого профиля и многогранных опор; - Расстояние между фазными проводами больше, чем у опор из гнутого профиля, что соответственно увеличивает охранную зону ВЛ и ширину вырубки просеки; - Закрепление опоры – с использованием 4-х грибовидных фундаментов, что соответственно увеличивает воздействие на среду обитания заповедника при проведении СМР и время сооружения фундамента
3 Вариант ВЛЗ 35 кВ с применением опор из гнутого профиля типа ПС35ПИ-2 и проводов с защитной изоляцией	- Компактность (минимальное расстояние между фазными проводами, что соответственно уменьшает охранную зону ВЛ и вырубку просеки); - Узкая база опоры (минимальный землеотвод под опору, уменьшает воздействие на среду обитания заповедника);	- Большое количество опор (обусловленное пролётом по схлёстыванию фазных проводов, соответственно высокая стоимость строительства и бóльшее негативное воздействие на среду обитания заповедника при выполнении СМР

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

11

Вариант исполнения ЛЭП	Плюсы варианта	Минусы варианта
	- Наименьшие из представленных вариантов вес и стоимость стальных конструкций; - Малый объём земляных работ (закрепление опоры – с использованием свайных фундаментов, выполненных из одиночных стальных труб в сверленные / копанные котлованы), что также уменьшает воздействие на среду обитания заповедника при выполнении СМР по сравнению с использованием грибовидных фундаментов; - Монтаж и транспортировка не требуют большегрузной техники: кран как правило не превышает 6 т.	

Сравнительный анализ рассматриваемых вариантов

С учетом результатов сравнения по вариантам, а также приведенных обоснований воздействия на окружающую среду сделаны следующие выводы: к реализации рекомендуется **вариант № 1** – на напряжение 35 кВ с применением опор из гнутого профиля типа ПС110П-4Т в комбинации с проводом АСКу 120/19. Данный вариант позволит использовать меньшее количество опор, уменьшит негативное воздействие на среду обитания заповедника, увеличит надежность линии на период эксплуатации и позволит сократить стоимость строительства.

Выбор размещения трассы ЛЭП

После анализа сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее-ЕГРН) выявлено, что между пос. Пластун и пос. Терней располагается особо охраняемая природная территория Сихотэ-Алинский биосферный государственный природный заповедник (далее-Заповедник). Согласно сведениям ЕГРН Заповедник расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 25:17:030001:8 и 25:06:000000:2. Также в ЕГРН внесены сведения о зоне с особыми условиями использования территории с

Взам. инв. №		Подп. и дата		2223-ОВОС1		Лист	
						12	
Инв. № подл.				Изм.		Кол.уч	Лист
				№ док.		Подп.	Дата

Выбор размещения трассы ЛЭП

После анализа сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее-ЕГРН) выявлено, что между пос. Пластун и пос. Терней располагается особо охраняемая природная территория Сихотэ-Алинский биосферный государственный природный заповедник (далее-Заповедник). Согласно сведениям ЕГРН Заповедник расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 25:17:030001:8 и 25:06:000000:2. Также в ЕГРН внесены сведения о зоне с особыми условиями использования территории с

реестровым номером 25:00-6.342 (особо охраняемая природная территория - Заповедник) и с реестровым номером 25:00-6.305 (охранная зона Заповедника, утвержденная постановлением Губернатора Приморского края от 05.03.1997 № 93).

Через территорию Заповедника проходит автомобильная дорога регионального значения «Рудная Пристань-Терней» (кадастровый номер сооружения – 25:00:000000:111), расположенная на земельном участке с кадастровым номером 25:17:000000:34 (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства). Указанные объекты недвижимости с кадастровыми номерами 25:00:000000:111 и 25:17:000000:34 являются собственностью Приморского края

С учетом взаимного расположения ПС 110 кВ Пластун и пос. Терней, с учетом масштабыности Заповедника единственным возможным вариантом размещения проектируемой ВЛ 35 кВ Пластун-Терней является вариант прохождения вдоль автомобильной дороги регионального значения «Рудная Пристань-Терней».

Карта-схема с расположения проектируемых объектов приведена на рисунке 1.

Технологические и конструктивные решения линейного объекта


Описание трассы ЛЭП. В административном отношении трасса ЛЭП ПС Пластун - ПС Терней проходит по территории Тернейского района Приморского края, по землям Пластунского и Тернейского лесничеств, ФГУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник», а также по землям Госземзапаса.

Начальной точкой трассы ЛЭП ПС Пластун - ПС Терней является портал ОРУ реконструируемой ПС 110/10 кВ «Пластун», расположенной в 2 км к северу от п. Пластун. Поднимаясь по конструкциям приемного портала, трасса ЛЭП переходит в воздушное исполнение, начиная движение на С-В.

Движение трассы начинается трассы ЛЭП начинается вдоль существующей ВЛ 110 кВ ПС Горбуша – ПС Терней, следуя за существующей ВЛ около 2 км трасса поворачивает западнее.

На расстоянии около 3,5 км проектируемая ЛЭП последовательно пересекает водопровод, а/д регионального значения 05К-442 «Рудная Пристань – Терней» и ВЛ 10 кВ. Далее, повернув восточнее трасса следует вдоль, а/д 05К-442 западнее ВЛ 10 кВ около 5 км, после чего пересекает ВЛ 10 кВ продолжая движение вдоль, а/д 05К-442.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			2223-ОВОС1						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	



Р и с у н о к 1– Обзорная схема размещения трассы ВЛ в границах Тернейского района

Еще через 2 км, трасса ЛЭП выполняет пересечение, а/д 05К-442 меняя направление с СЗ на С, расходясь с а/д и продолжая следование вдоль существующей линии ВЛ 10 кВ.

На расстоянии 12 км от ПС Пластун, трасса поворачивает восточнее, меняя направление с С на СВ. Проектируемая ЛЭП продолжает движение на СВ и через 2 км пересекает а/д 05К-442.

Взам. инв. №		Еще через 2 км, трасса ЛЭП выполняет пересечение, а/д 05К-442 меняя направление с СЗ на С, расходясь с а/д и продолжая следование вдоль существующей линии ВЛ 10 кВ. На расстоянии 12 км от ПС Пластун, трасса поворачивает восточнее, меняя направление с С на СВ. Проектируемая ЛЭП продолжает движение на СВ и через 2 км пересекает а/д 05К-442.						
Подп. и дата								
Инв. № подл.							2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14		

Следование параллельно, а/д 05К-442 «Рудная Пристань – Терней» севернее, а/д продолжается, и на расстоянии около 16 км от ПС Пластун трасса проектируемой ЛЭП входит на территорию особо охраняемой природной территории "Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник".

Примерно через 6 км производится отпайка на кордон «Ханов ключ», по средствам установки специальной опоры на трассе для перехода из воздушного исполнения в кабельное, с последующим проходом трассы в кабельном исполнении на СВ до КТП 35/0,4 кВ мощностью 25 кВА на кордоне «Ханов ключ».

Основная трасса ЛЭП продолжает движение на СВ вдоль а/д 05К-442 продолжается до 31 км, где трасса пересекает а/д 05К-442 смещаясь севернее и продолжая движение на СВ.

На 41 км основной трассы ЛЭП производится устройство отпайки на кордон «Благодатное», по средствам установки специальной опоры на трассе для перехода из воздушного исполнения в кабельное, с последующий проходом трассы в кабельном исполнении на ЮВ до КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на кордоне «Благодатное».

Движение трассы на СВ продолжается, через 1 км пересекая а/д 05К-442 «Рудная Пристань – Терней», смещаясь севернее а/д продолжая следование на СВ.

На 49 км трасса ЛЭП покидает территорию особо охраняемой природной территории "Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник" продолжая следование на СВ.

На расстоянии около 3 км от ПС Терней трасса пересекает а/д 05К-442, расходясь с ней и начиная подъем по рельефу сопки Ягодная и продвигаясь вдоль одного из хребтов по северному склону до ПС Терней.

Конечной точкой трассы ЛЭП 35 кВ ПС Пластун - ПС Терней являются конструкции приёмного портала ОРУ.

Протяженность трассы в воздушном исполнении составляет – 56,994 км.

Проектируемая ВЛ 35кВ относится к II классу – линии с номинальным эксплуатационным напряжением 35 кВ независимо от категории потребителей.

В Приложении Н, том 2223-ОВОС.2 приведена карта-схема с границами временного отвода земли ВЛ 35 кВ (на основании графических приложений раздела ПД

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1				15

2223-ППО (Проект полосы отвода).

Основные показатели проектируемой ВЛ приведены в таблице 1.2

Т а б л и ц а 1.2 – Основные параметры проектируемой ВЛ

Наименование показателя	Основной показатель
Номинальное напряжение, кВ	35
Общая протяженность ЛЭП, км	56,946
Количество цепей, шт.	одна
Марка, сечение провода	АСку 120/19
Грозозащитный трос	9,2-МЗ-В-ОЖ-Н-Р
ВОК	ОКСН
Габарит до земли, м - населенная местность - ненаселенная местность	Не менее 7,0 Не менее 6,0
Тип изоляторов - в натяжных гирляндах - в поддерживающих гирляндах	стеклянные стеклянные
Материал опор:	метал

Инженерное мероприятие по искусственному изменению, преобразованию и улучшению существующего рельефа местности не производится. Строительство ВЛ происходит без нарушения существующего рельефа.

Отвод земли во временное пользование по лесным участкам предусмотрен равным размерам вырубаемой просеки.

Обзорная схема трассы приведено на рисунке 1.

Заземляющие устройства опор ВЛ: проектом предусмотрено использование лучевых горизонтальных заземлителей, проходящих по охранной зоне ВЛ. Горизонтальные заземлители выполняются из стальной проволоки Ø12 мм, укладываемой на глубине 500 мм. Для заземления опор на участках с пониженной проводимостью грунта дополнительно используются соляные заземлители типа АС-ЗНГ-Н-УДАВ.

Защита ВЛ от грозовых перенапряжений на участках подхода к распределительным устройствам осуществляется грозозащитным тросом (до 2 км). На остальных участках средств грозозащиты, кроме использования заземляющих устройств у металлических опор, не предусмотрено.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2223-ОВОС1		Лист
											16

Основные характеристики и типы устанавливаемых опор приведены в таблице 1.3

Т а б л и ц а 1.3 – Основные параметры опор проектируемой ВЛ

Тип опор	Кол-во опор по типам, шт	Площадь земельного участка под одну опору, м2	Площадь земельного участка под все опоры, м2
У35-1т	8	38,4	307,2
У35-1	44	38,4	1689,6
У35-1+5	54	59,3	3202,2
У110-1+5	11	69	759
У35-1т+5	7	59,3	415,1
У110-1+14	5	121	605
У110-1	3	46,24	138,72
У110-1+9	1	90,25	90,25
УС110-7	1	46,24	46,24
УС110-7+5	1	68,89	68,89
ПС110П-5Т	6	9,4	56,4
ПС110П-5+П4М	62	16	992
ПС110П-4	148	9,4	1391,2
ПС110П-5	25	9,4	235
Итого	376		10003,4

Всего на участке трассы ЛЭП устанавливается 376 опор, из них в водоохранных зонах рек и ручьев (включая пересыхающие) – 71 опора (общей площадью 1737,44 м²). Сведения о водотоках, пересекаемых или затрагиваемых трассой, в границах водоохранных зон которых будут размещены опоры ВЛ и проводиться работы, приведены в таблице 1.4.

Т а б л и ц а 1.4 – Сведения о водотоках

Наименование водотока в зоне влияния трассы ВЛ с пикетажем по оси трассы		Номер опоры	Тип опоры	Ширина ВЗ, м
руч. пересыхающий	ПК 31+15	24	У35-1+5	50
руч. пересыхающий	ПК 31+15-ПК34+80	25	1У110-1+5	50

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист	
								17

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

руч. пересыхающий	ПК 39+43	30	ПС110П-4	50
руч. пересыхающий	ПК50+77	37	ПС110П-4	50
руч. пересыхающий	ПК68+60- 69+06	48	ПС110П-5+П4М	50
Ручей пересыхающий	ПК76+35	-	ПС110П-5+П4М	50
р. Камчатка	ПК81+06	56	ПС110П-4	100
руч. пересыхающий	ПК 89+07	62	ПС110П-4	50
руч. пересыхающий	ПК 92+46	64	ПС110П-5+П4М	50
Ручей	ПК 103-104	72	ПС110П-4	50
Река Джигитовка	ПК109+60	74	ПС110П-4	200
		75	ПС110П-5	200
Река Джигитовка (	ПК110+50	76	ПС110П-5+П4М	200
Река Джигитовка (	ПК117+51,41	80	У110-1+14	200
Река Джигитовка	ПК119+91	81	У110-1+14	200
Река Джигитовка	ПК120-126	82	ПС110П-5	200
		83	ПС110П-5+П4М	200
		84	ПС110П-5+П4М	200
Река Джигитовка	ПК139-141	93	У35-1+5	100
Руч. Пересыхающий	130-132-Пк135+50	87,89	ПС110П-5	50
Ручей пересыхающий	ПК135-138	90,91,92	ПС110П-5+П4М	50
Ручей	ПК144+145	-		50
Ручей	ПК155+79	-		50
Ручей	161+82	-		50
Ручей	162+82	108	ПС110П-5+П4М	50
Ручей	168+58	111	ПС110П-5+П4М	50
Ручей	169+90	112	ПС110П-5+П4М	50
Река Куналейка	173+34	114	ПС110П-5+П4М	100
Река Куналейка	175+34	115	ПС110П-5+П4М	100
ручей	176+03	115	ПС110П-5+П4М	50
Река Куналейка	176+64-178+64	116	У35-1+5	100
Ручей	177+84	117	ПС110П-5	50
Руч. Пересыхающий	185+14	121	ПС110П-4	50
Ручей пересыхающий	185+86	121	ПС110П-4	50
Река Куналейка	192+59-194+89	126	ПС110П-4	100
Река Куналейка	194+75	127	У35-1	100
Руч. Пересыхающий	200+41	131	ПС110П-4	50
Руч. Пересыхающий	201+64	132	ПС110П-4	50
Река Куналейка	216+35	141	ПС110П-5+П4М	100
Река Куналейка	218+00	142	ПС110П-5	100
Река Куналейка	221+24	144	УС110-7	100
Река Куналейка	222+17	145	У35-1	100
Река Куналейка	223+29	146	ПС110П-4	100
Ручей пересых.		-	-	50
Ручей без названия	239+12	157	ПС110П-5	50
Река Куналейка	227+42	149	ПС110П-4	100
Река Куналейка	229+57	150	ПС110П-4	100
Река Куналейка	253+08	166	ПС110П-4	100

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

18

Река Куналейка	254+49	167	У35-1	100
Река Куналейка	256+28	168	ПС110П-5+П4М	100
Ручей пересыхающий	263+50	173	ПС110П-4	50
Река Куналейка	264+22-265+02	-	ПС110П-4	100
Ручей	274+34	180	ПС110П-4	50
Река Куналейка	278+64-279+64	183	ПС110П-5+П4М	100
Река Куналейка	288+44-290+60	189	У35-1	100
		190	У35-1	100
		191	У35-1	100
Река Куналейка	291+64-292+64	192	ПС110П-4	100
		193	У35-1	100
Р.куналейка (переход на кордон «Ханов ключ»)		-	-	100
Ручей	280+54	184	ПС110П-5	50
Ручей	286+00	187	У35-1+5	50
Ручей	300+13	198	ПС110П-4	50
Ручей	302+94	-	-	50
Ручей пересыхающий	307+69	203	ПС110П-5+П4М	50
Р.Голубичная	345+31/37, 346+46-349+56	233	ПС110П-4	50
		234	ПС110П-5	50
		235	ПС110П-4	50
Ручей	352+35	238	У35-1	50
Ручей	360+90	-	-	50
Ручей пересыхающий	368+21	248	ПС110П-5+П4М	50
Ручей без названия	370+91	249	ПС110П-5+П4М	50
Ключ Озерный	386+92	259	ПС110П-5+П4М	50
Ручей	391+71	-	-	50
Ручей	401+01	-	-	50
Ручей кл. Сухой	414+02	-	-	50
Ручей кл. Сухой на кордон «Благодатное»		-	-	50
Ручей	428+74	-	-	50
Ручей Первый	431+90	-	-	50
Ручей Второй	444+05	-	-	50
Ручей Третий Ключ	457+52	308	У35-1	50
Ручей	473+31	-	-	50
Ручей	500+78	-	-	50
руч .без названия	515+17	349	У35-1+5	50
руч .без названия	523+33/38	353	У35-1	50
руч .без названия	525+526	354	У110-1+5	50
Ручей	525+47-525+54	-	-	50
Р. Вилка	529+23/34	357	У110-1+14	100
Протока р.Вилка	530+44/63	-	-	100
Руч. Сухой ПС Терней	569+56	376	У110-1+5	50

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

19

Электроснабжение объектов Заповедника

Одной из задач, решаемых данным проектом, является обеспечение электроснабжения объектов инфраструктуры "Сихотэ-Алинский государственного природного биосферного заповедника" (Протокол совещания от 19.08.21г., Приложение А):

- КПП (общая потребляемая мощность – 21 кВт)
- Кордон «Благодатное» (общая потребляемая мощность – 86 кВт)
- Кордон «Ханов ключ» (общая потребляемая мощность – 15 кВт)

Для электроснабжения кордона «Благодатное» предусматривается организация кабельного захода 10 кВ от КТП 35/10 кВ (установленной в районе КПП и линии ПС Пластун – ПС Терней) до КТП 10/0,4 кВ расположенной на кордоне. Схема электро-снабжения следующая: на 41 км основной трассы ЛЭП производится устройство отпайки на кордон «Благодатное», посредством установки специальной опоры на трассе для перехода из воздушного исполнения в кабельное, с последующий проходом трассы в кабельном исполнении на ЮВ до КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на кордоне «Благодатное»;

Для электроснабжения кордона «Ханов ключ» предусматривается организация кабельного захода 35 кВ от новой линии ПС Пластун – ПС Терней до КТП 35/0,4 в блочно-модульном исполнении с сухим трансформатором 35/0,4 расположенной на кордоне. Схема электроснабжения следующая: на 6 км производится отпайка на кордон «Ханов ключ», посредством установки специальной опоры на трассе для перехода из воздушного исполнения в кабельное, с последующим проходом трассы в кабельном исполнении на СВ до КТП 35/0,4 кВ мощностью 25 кВА на кордоне «Ханов ключ».

Кабель 35 кВ прокладывается в земле на глубине не менее 1,5 м от планировочной отметки земли и имеет снизу подсыпку толщиной не менее 0,1 м, а сверху засыпку стабилизированным грунтом (ПГС).

КЛ 35 кВ (кабельные линии) прокладываются в железобетонных лотках, закрываемых железобетонными плитами. Стыки лотков загерметизированы. Предусматривается укладка сигнальных лент над железобетонными плитами на расстоянии 500 – 800 мм выше верхней жилы кабеля.

Протяженность участков в кабельном исполнении составляет:

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2223-ОВОС1		Лист
											20

-Кордон «Благодатное» - 1,54 км.

- комплектных трансформаторных подстанций с трансформаторами 35/10 кВ и 10/0,4 кВ для электроснабжения кордона «Благодатное – 0,008435 га
- комплектных трансформаторных подстанций 35/0,4 кВ для электроснабжения кордона «Ханов ключ»- 0,0041 га.

Участок отпайки в кабельном исполнении на кордон «Благодатный» проходит вдоль русла ручья ключ Сухой, на нескольких участках попадая в его водоохранную зону (50 м).

Участок отпайки трассы в кабельном на кордон «Ханов ключ» частично проходит в границах водоохранной зоны руч. Кл. Ханов (100 м) и р. Куналейка (район перехода через р. Куналейка, ВЗ которой составляет 100 м).

Подстанция (ПС) Терней. Для присоединения потребителей п. Терней к Приморской энергосистеме, предусмотрено новое строительство центра питания поселка – ПС 35 кВ Терней.

Административно территория под площадку ПС Терней расположена в Приморском крае, Тернейском районе, на землях Тернейского городского поселения.

ПС 35 кВ Терней расположена в кадастровом квартале 25:17:040001 на землях государственной собственности, находящихся в ведении администрации Тернейского муниципального округа; категория земель-земли населенных пунктов.

Участок размещения подстанции представляет собой изрытую незастроенную территорию, подземные коммуникации отсутствуют. Территория подстанции ограничена: с севера - дорогой по ул. Строительная и проходящим ручьем Сухой, с южной стороны - гористым склоном, с западной стороны – жилой застройкой, с восточной стороны – дизельгенераторной станцией.

В виду стесненных условий открытое распределительное устройство 35 кВ, трансформаторная группа, здание ЗРУ 35 кВ расположены параллельно друг к другу. Предусмотрен перенос дороги по улице Строительной и укрепление откосов ручья Су-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	территорию, подземные коммуникации отсутствуют. Территория подстанции ограничена: с севера - дорогой по ул. Строительная и проходящим ручьем Сухой, с южной стороны - гористым склоном, с западной стороны – жилой застройкой, с восточной стороны – дизельгенераторной станцией.					
			В виду стесненных условий открытое распределительное устройство 35 кВ, трансформаторная группа, здание ЗРУ 35 кВ расположены параллельно друг к другу. Предусмотрен перенос дороги по улице Строительной и укрепление откосов ручья Су-					
							2223-ОВОС1	Лист
								21
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

хой габионами.

Экспликация зданий и сооружений приведена ниже:

- Открытое распреустройство 35 кВ (ОРУ 35кВ);
- Силовой трансформатор Т1;
- Силовой трансформатор Т2;
- Здание ЗРУ 35 кВ;
- Молниеотвод;
- Ограждения;
- ЛОС.

Высоковольтные линии подключаются с западной стороны площадки.

На подстанции предусмотрены проезды из гравийных смесей.

Прокладка кабелей по территории подстанции выполняется в кабельных лотках и траншее. Вся территория подстанции ограждается забором.

Въезды на площадку осуществляется с северной стороны и примыкают к поселковой дороге.

Технико-экономические показатели проектируемой ПС приведены в таблице 1.5,

Т а б л и ц а 1.5 – Технико-экономические показатели площадки

Наименование	Ед. изм	Количество
Площадь участка (в отводе), в том числе:	м ²	2765,50
- площадь ЛОС	м ²	(17,00)
Площадь участка (в ограде)	м ²	1540,30
Площадь застройки	м ²	684
Площадь покрытий (автодороги, площадки, пешеходные дорожки)	м ²	313,20
Площадь озеленения	м ²	41,00
Площадь территории, свободной от застройки	м ²	502,10
Плотность застройки	%	44

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


						2223-ОВОС1	Лист
							22
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

С нагорной стороны площадки, со стороны склона, вдоль подпорной стенки предусмотрен железобетонный лоток. Для сбора поверхностных стоков с территории подстанции предусмотрена сеть водоотводных лотков, с дальнейшим поступлением стока на очистные сооружения. Очищенные стоки отводятся в ручей Сухой.

Схема планировочной организации земельного участка ПС 35 кВ Терней приведена на рисунке 2 (разработана на основе чертежа 2223-ИЛО.ПЗУ).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										23
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1				

Рисунок 2 – Схема планировочной организации земельного участка ПС 35 кВ Терней




Географические координаты
расположения створов

Точка	Координаты
T1	45°3'16.68"С 136°35'52.59"В
T2	45°3'20.15"С 136°36'5.02"В
C1	45°3'16.68"С 136°35'52.59"В
C2	45°3'20.21"С 136°36'5.11"В

Экспликация зданий и сооружений

Номер по генплану	Наименование
1	Открытое распрעדустройство 35 кВ (ОРУ 35 кВ)
2	Силовой трансформатор Т1
3	Силовой трансформатор Т2
4	Здание ЗРУ 35 кВ
5	Молниеотвод
6	Ограждение внутреннее
7	Ограждение наружное
8	Очистные сооружения поверхностного стока (ЛОС)
9	Маслосборник V=7 м³



Условные обозначения

- T1 Фоновый створ контроля качества воды (на расстоянии 300 м от выпуска вод)
- T2 Створ контроля за работой ЛОС
- C1 Фоновый створ контроля качества воды в период строительных работ (на расстоянии 300 м от выпуска вод)
- C2 Контрольный створ для оценки влияния строительных работ на качество воды
- K2 --- Дождевая канализация
- Водоохранная зона руч. Сухой (50 м)

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

1.3 Состав и организация планируемых работ

1.3.1 Объекты строительной инфраструктуры

Для обеспечения планируемых работ предусмотрена организация временного вахтового поселка в районе пос. Пластун (на расстоянии около 10 км).

Местоположение вахтового поселка выбрано с учетом минимизации земляных работ под устройство площадки по вахтовый поселок, с учетом отсутствия в районе расположения площадки водоохранных и прибрежных зон, расположение площадки вне зоны ФГУ «Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника».

Размещение вахтового посёлка предусмотрено на земельном участке отведенным Заказчиком под строительство ВЛ 35 кВ Пластун-Терней. Границы данного земельного участка определены в проекте при формировании трасы ВЛ.

Заправка топливом строительной колесной техники производится в жилом поселке Пластун на существующих стационарных АЗС.

Заправка топливом строительной гусеничной техники производится непосредственно на месте ведения работ при строительстве ВЛ, с применением автотопливозаправщика АТЗ-22-63685 на базе Урал. Заправка обеспечивается с колес» (по месту проведения работ), с помощью шлангов, имеющих исправный затвор, с применением специальных поддонов. Номинальный объем цистерны топливозаправщика 22 м³. Степень заполнения цистерны топливозаправщика составляет 95%. Заправка производится с помощью шлангов, имеющих исправный затвор.

Место заправки оборудуется противопожарным инвентарем (пожарный щит ЩП-В открытого типа на автотопливозаправщике), ёмкость с песком на автотопливозаправщике, поддон размером 1,0x1,0x0,1 м для установки под баком заправляемой техники, поддон размером 1,0x1,0x0,2 м для установки под автотопливозаправщик.

Ремонт и обслуживание техники выполняется ремонтными службами, за пределами вахтового поселка, на территории ремонтных служб поселка Пластун.

Территория для хранения дизельного топлива в резервуарах РГСН-50 для заправки ДЭС, предусматривается с твердым покрытием из плит 2П30.18.30. Заправка произ-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		25

водится с помощью шлангов, имеющих исправный затвор. Площадка оборудована противопожарным инвентарем (пожарный щит ЩП-В открытого типа). Заполнение резервуаров РГСН-50 номинальным объемом 50,0 м³ составляет 81% (по таблице 6 ВНТП 5-95).

Площадка под размещение РГСН-50 имеет твердое покрытие. Размеры площадки 18х15 м, площадь 270 м². По периметру резервуаров предполагается обнести валом из грунта. Высота валика должна быть не менее 50см. и иметь пандус для доступа к резервуару.

Высота обвалования резервуаров должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разбившейся жидкости $50/270=0,185$ м - высота разлившейся жидкости, т.е. высота обваловки должна быть не менее $0,18+0,2 = 0,5$ м

Расстояние между резервуарами для дизельного топлива должно быть не менее 6-ти метров. Степень заполнения резервуаров РГСН-50, номинальным объемом 50м³ принимается из условия работы ДЭС без дозаправки резервуара не менее 15 дней. Коэффициент использования емкости в зависимости от типа равен 0,85.

Для хоз. питьевого водоснабжения рабочих используется привозная бутилированная в торговых емкостях вода, питьевого качества, отвечающая требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02.

Хранение бутилированной воды производится в помещениях вахтового поселка. Суточное потребление составляет 216 л из расчета на человека 3 л/сут.

Размеры площадки под вахтовый поселок составляют 30х400м общей площадью $S_{общ}=12\ 000\ м^2=1,2$ га, из них $S_{вах}=3\ 700\ м^2=0,37$ га площадь для размещения самого вахтового поселка, $S_{уч.}=8\ 300\ м^2=0,83$ га, в т.ч. площадь для участкового хозяйства в составе площадки для укрупненной сборки опор ЛЭП, площадки для размещения контейнеров и тары общей площадью 500 м², открытые площадки для складирования материалов, конструкций и оборудования общей площадью 1240 м².

Принципиальная схема размещения временного вахтового поселка и перечень зданий и сооружений представлены на рисунке 3 (выполненного на основе чертежа 2223-27-3-ПОС).

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							26

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Вагон-дом передвижной модели "Кедр" на 4 человека, на шасси прицепа тракторного	18 шт
2	Санузел модели "Кедр" К.13.1.1 на шасси прицепа тракторного	2 шт
3	Резервуар запаса питьевой воды стальной наземный горизонтальный РГСН-50	1 шт
4	Дизельэлектростанция 400 кВт	2 шт
5	Резервуар аварийного слива топлива	1 шт
6	Резервуар для топлива стальной двухстенный наземный горизонтальный РГСН-50	2 шт
7	Прачечная-сушилка модели "Кедр" К.05.1.1 на шасси прицепа тракторного	2 шт
8	Душевая модели "Кедр" К.08.1.2 на шасси прицепа тракторного	2 шт
9	Пункт питания модели «Кедр» К.06.1.2 из комплекса шасси прицепов тракторных на 20 человек	2 шт
10	Офис из комплекса вагонов-домов передвижных модели "Кедр 44"	2 шт
11	Резервуар противопожарного запаса воды стальной наземный горизонтальный РГСН-50	1 шт
12	Бокс мобильной пожарной техники	2 шт
13	Площадка временного накопления отходов	2 шт
14	Контрольно-пропускной пункт	1 шт
15	Открытая стоянка автотранспорта и строительной техники	
16	Площадки складирования материалов	
17	Автопроезды и площадки	
18	Ограждение территории	
19	Площадка для укрупненной сборки опор ЛЭП	
20	Площадка для складирования контейнеров	
21	Резервуар накопитель бытовых сточных вод 100 м³	1 шт

Условные обозначения:



- Для строительства участка ВЛ 35 кВ Пластун-Терней и ПС Терней проектом предусмотрено устройство временного вахтового посёлка с открытой стоянкой автотранспорта и строительной техники и площадкой складирования материалов.
- На данном чертеже представлена схема размещения вахтового поселения в районе поселка Пластун размером в плане 400х30 м, с учётом расчетного количества работающих. Размеры и конфигурация площадки может меняться в зависимости от числа работающих и особенностей рельефа местности.
- Электроснабжение потребителей предусматривается от дизельэлектростанций.
- Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд предусматривается привозной водой из установленных резервуаров.
- Более детальная проработка выполняется в ППР.

Площадка для укрупненной сборки опор ЛЭП в составе:

- I - Кондуктор (площадка с намеченным контуром опор) для укрупнительной сборки промежуточных опор.
- II - Кондуктор (площадка с намеченным контуром опор) для укрупнительной сборки анкерно-угловых опор.
- III - Площадка для сборки секций опор.
- IV - Площадка для хранения собранных секций опор.
- V - Стоянка автокрана.
- VI - Стоянка автотрала для погрузки собранных секций опор.

Рисунок 3 - Временный вахтовый посёлок

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

27

Мобильные временные строительные (участковые) площадки

Для строительства линий ВЛ, проектом предусматриваются использование мобильных временных строительных площадок, которые должны размещаться в непосредственной близости от мест ведения строительно-монтажных работ, на временно отведенных для нужд строительства землях.

Мобильные временные строительные площадки в основном размещаются из расчёта на строительство 2-3 опор ВЛ и постоянно перемещаются по ходу строительства линии ВЛ. Размеры и конфигурация строительной площадки могут меняться в зависимости от числа работающих и особенностей рельефа местности.

Мобильные временные строительные площадки должны быть размещены вблизи мест производства работ с учетом нормативного расстояния до них не более 150 м.

На временных строительных площадках размещаются вагон – бытовка для мастера и ИТР (1 шт), помещение для отдыха и обогрева с санузлом (1 шт.), пункты питания (1 шт.). Все вагон-бытовки исполнения модели «Кедр».1

Электроснабжение потребителей предусматривается от дизельных электростанций.

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд предусматривается привозной водой из установленного резервуара.

Также на временных площадках предусмотрен резервуар для воды, который располагается в помещении для отдыха и обогрева с санузлом.

Заправка топливом строительной гусеничной техники производится непосредственно на месте ведения работ при строительстве ВЛ, с применением автотопливозаправщика АТЗ-22-63685 на базе Урал. Заправка производится с помощью шлангов, имеющих исправный затвор. Место заправки оборудуется противопожарным инвентарем (пожарный щит ЩП-В открытого типа на автотопливозаправщике), ёмкость с песком на автотопливозаправщике, поддон размером 1,0х1,0х0,1 м для установки под баком заправляемой техники, поддон размером 1,0х1,0х0,2 м для установки под автотопливозаправщик.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		28

Проектом предусматривается комплектность строительных площадок по трассе ВЛ в количестве три комплекта на участок (трассу) ВЛ протяженностью 28 км, которые будут постоянно перемещаться со всем строительным оборудованием и вагон-бытовками по ходу строительства ВЛ.

Площадки стоянки и заправки строительной техники, площадки хранения отходов размещаются за пределами водоохраных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Мобильные временные строительные площадки перемещается (перебазируются) по дороге общего пользования, которая проходит параллельно строящейся ВЛ, а также при необходимости по временным проездам для собственных нужд по ходу движения строительства ВЛ.

Строительство ВЛ и ПС предполагается вести вахтовым методом, продолжительность вахты -30 дней, один день в неделю выходной, итого 26 рабочих дня в месяц. Продолжительность рабочей смены – 12 часов при шестидневной рабочей неделе. Продолжительность междувахтового отдыха – 1 месяц.

Сроки строительства, обоснование численности

Строительство ВЛ и ПС предполагается вести вахтовым методом, продолжительность вахты -30 дней, один день в неделю выходной, итого 26 рабочих дня в месяц. Продолжительность рабочей смены – 12 часов при шестидневной рабочей неделе. Продолжительность междувахтового отдыха – 1 месяц.

Общий срок строительства составляет 11,5 месяцев. Строительные рабочие и ИТР размещаются в вахтовом поселке, расположенном на расстоянии 10 км от пос. Пластун.

Подготовительный период составляет около 1 месяца. В подготовительный период выполняются следующие подготовительные работы: устройство временных проездов и площадок и организация вахтовых поселков.

Основной период строительства составляет 11 месяцев. В основной период выполняются основные строительно-монтажные работы: работы по устройству фундаментов опор, монтаж опор, подвеска проводов, монтаж и наладка электротехнического оборудования, пусконаладочные работы и т.д.

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Общая расчетная численность потребности в кадрах при строительстве ВЛ и ПС представлены ниже:

Объект строительства	Срок стр-ва, мес.	Численность работающих на СМР и вспомогательных работах, чел.				
		общая	в том числе			
			рабочих	ИТР	служащих	МОП
Общее строительство; из них	11,5	86	71	9	4	2

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена проектом организации строительства на весь период строительства, исходя из принятых методов и сроков производства работ, среднегодовой производительности машин и механизмов (2223-ПОС, разд. 5.10).

1.3.2 Основные решения по строительству ПС Терней

На строительстве ПС Терней проектом предусматривается выполнить следующие работы:

- Открытое распреустройство 35 кВ (ОРУ 35 кВ);
- Силовой трансформатор Т1;
- Силовой трансформатор Т2;
- Здание ЗРУ 35 кВ;
- Молниеотвод МО1, МО2;
- Кабельные каналы;
- Ограждение внутреннее;
- Ограждение наружное;
- ЛОС

На территории проектируемой ПС Терней предусматривается открытая установка электротехнического оборудования, порталов, отдельно стоящих прожекторных мачт, совмещенных с молниеотводами. Прокладка кабелей по территории подстанции принята в надземных лотках из монолитного железобетона со съёмными железобетонными

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2223-ОВОС1	Лист
									30	

плитами. На площадке предусмотрена открытая установка двух трансформаторов. Под трансформаторами выполняется маслоприёмники.

Фундаменты под стойки ячеякового портала и здания ОПУ выполнены из типовых грибовидных железобетонных фундаментов, устанавливаемые в котлованы. Фундаменты под блоки оборудования выполнены из типовых железобетонных элементов заводского изготовления поверхностного исполнения.

Фундамент под силовой трансформатор выполнен в виде монолитной железобетонной плиты. Фундамент под отдельно стоящие прожекторные мачты, совмещенные с молниеотводами, выполнен в виде рамного металлического фундамента. Антикоррозионная защита производится в заводских условиях.

Установка фундаментов производится в сухом котловане. После установки фундамента производится обратная засыпка котлована грунтом выемки.

Под фундаментами выполняется спланированная щебеночная подготовка по несущему естественному основанию.

Работы по возведению конструкций из монолитного бетона и железобетона производятся с использованием изготовленных централизованно арматурных каркасов (сеток) и элементов опалубки.

Последовательность работ по устройству монолитных железобетонных ростверков:

- устройство основания;
- устройство бетонной подготовки;
- монтаж опалубки;
- укладка арматурных сеток;
- укладка бетонной смеси.

После затвердевания бетона опалубка снимается.

Приготовление бетонных смесей и растворов производится на бетонорастворном узле в пос. Пластун. Доставка бетона и раствора осуществляется автобетоносмесителями.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							31

Перед сборкой металлоконструкций в проектное положение выполняется укрупнительная сборка их отдельных частей на специальной монтажной площадке, расположенной на территории вахтового посёлка Терней.

Укрупненная сборка на площадке в вахтовом поселке включает:

- предварительную выкладку секций; их соединение на временных сборочных болтах;
- соединение на расчетных болтах;
- выверку собранной конструкции на кондукторе для сборки.
- укрупненную сборку.

Монтаж укрупненных элементов металлоконструкции выполняется автомобильным краном грузоподъемностью 25 т.

Монтаж оборудования и проводов выполняют автомобильным краном, грузоподъемностью 25 т, гидropодъёмника (вышка) и звеном выполняющие работы по сборке и монтажу металлоконструкций, порталов, работы по монтажу электротехнического оборудования, монтаж проводов.

Установка трехфазного трехобмоточного трансформатора Т1 мощностью 16 МВА, с напряжением обмоток 110/35/10 кВ выполняется с помощью автомобильного крана грузоподъемностью 50т. Трансформатор мощностью 16 МВА доставляется на прицепе – платформе непосредственно перед монтажом

К основным строительно-монтажным работам при строительстве ПС Терней относятся:

- вырубка кустарника и деревьев, с корчевкой пней;
- разработка грунтов (рыхление грунтов, устройство котлованов и выемок);
- перенос (реконструкция) участка поселковой дороги;
- устройство насыпей (отсыпка оснований, обратная засыпка);
- прокладка участков подземных коммуникаций;
- общестроительные работы (устройство фундаментов, свайных фундаментов);
- монтаж технологического оборудования;
- электромонтажные работы;
- устройство вертикальной планировки;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										32
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- устройство проездов и площадок с покрытием;
- благоустройство территории.

Расчетное количество рабочих одновременно находящихся на строительстве ПС рабочих – 20 человек.

Технологическая последовательность работ:

- подготовительные работы, земляные работы и устройство площадок при строительстве ПС;
- бурение и устройство свай под опоры и порталы ПС, выполнение бетонных работ;
- работы по сборке и монтажу металлоконструкций, порталов, работы по монтажу электротехнического оборудования, монтаж проводов, пусконаладке.

Технологическая последовательность работ при строительстве ПС отражена в календарном графике строительства (Раздел ПОС, чертёж 2223-27-3-ПОС).

Строительство ПС Терней согласно календарного графика принято в течение 7 месяцев (включая пуско-наладочные работы).

Весь комплекс строительных работ рекомендуется разделить на два периода:

- подготовительный (1 месяц);
- основной (6 месяцев).

Реконструкция межплощадочной автомобильной дороги к ПС 35 кВ Терней

Подъезд к проектируемой ПС 35 кВ Терней осуществляется реконструируемой автомобильной дороге по ул. Строительная которая принята как межплощадочная автомобильная дорога.

Площадь покрытия реконструируемой автомобильной дороги – 598,50 м².

Начало трассы межплощадочной автомобильной дороги расположено на примыкании к существующей автомобильной дороге, конец трассы принят на въезде на огороженную территорию.

Характерной особенностью межплощадочной автомобильной дороги является незначительный односторонний грузопоток в период строительства и отсутствие грузооборота в период эксплуатации.

В связи со стесненными условиями проезжая часть дороги укрепляется грунто-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							33

щебнем. Во избежание обрушения дороги, проектом предусмотрено берегоукрепление габионами между дорогой и ручьем Сухой.

Для сбора поверхностных стоков с дороги предусмотрена сеть водоотводных лотков, принятых конструктивно: ЛВК ВМ Sir 200 № 15/0 с чугунными решетками.

После очистки на ЛОС сточные воды отводятся в ручей Сухой.

Межплощадочная автомобильная дорога запроектирована по аналогии с существующей дорогой, с открытой системой поверхностного водоотвода.

Конструктивные слои дорожной одежды: щебеночно-гравийные смеси.

Устройство берегоукрепления ручья Сухой выполняется в следующей последовательности:

- в береговой линии разрабатывается траншея под каменным наброском, работы выполняются при помощи экскаватора с обратной лопатой, с емкостью ковша $0,65 \text{ м}^3$,

- после разработки траншеи автомобильным краном грузоподъемностью 25 т, в бадье емкостью 1 м^3 подается камень к месту укладки и высыпается в траншею. Далее разравнивается экскаватором;

- выполняется отчистка существующего откоса от растительности и мусора, работы выполняются вручную;

- устройство траншеи под габионы $h=0,20 \text{ м}$, при помощи экскаватора с обратной лопатой, с емкостью ковша $0,65 \text{ м}^3$,

- выполняется планировка (выравнивание) поверхности откоса экскаватором с обратной лопатой, с емкостью ковша $0,65 \text{ м}^3$,

- далее выполняется расстилка геотекстиля Дорнит, плотностью 250 г/м^2 , $K_{зап.материала}=1,1$, работы выполняются вручную;

- приступают к работам по укладке габионов, длиной 4,00 м, шириной 2,00 м, высотой 0,17 м по откосу. К месту установки габионные каркасы подаются при помощи автомобильного крана грузоподъемностью 25 т, раскладка габионных каркасов выполняется вручную;

- уложенные по откосу габионы крепятся анкерами (на 1 габион размером $4,00 \times 2,00 \times 0,17 \text{ м}$ – 8 анкеров), работы выполняются вручную.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										34
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Земляные работы по реконструкции межплощадочной автомобильной дороги к ПС 35 кВ Терней выполняются стандартными строительными машинами и механизмами.

Разработка грунта выполняется экскаваторами с обратной лопатой, с емкостью ковша 1,25 м³, вынутый грунт перемещается бульдозером от 20 до 50 метров, тем самым формируется основание под дорогу. Уплотнение дорожного основания выполняется вибрационным катком 2,2 т, в труднодоступных местах грунт уплотняется пневмотрамбовками.

Траншею под установку водоотводных лотков выполняют с помощью экскаватора с обратной лопатой, с емкостью ковша 0,65 м³.

Благоустройство территории подстанции

На завершающем этапе строительства подстанции ПС 35 кВ Терней, по окончании возведения здания и электротехнического оборудования в полном объеме необходимо выполнить:

- внутриплощадочные подъезды с гравийным покрытием;
- устройство пешеходных дорожек;
- подъезд автотранспорта к оборудованию на территории ОРУ;
- установка малых архитектурных форм;
- озеленение территории и устройство газонов.

Работы по озеленению выполняются после расстилки плодородного слоя грунта h=150 мм, устройства проездов, площадок, пешеходных дорожек, ограждения и уборки остатков строительного мусора.

Для круглогодичного обеспечения подъезда автотранспорта к оборудованию, к зданию ЗРУ 35 кВ, вся не застраиваемая территория подстанции укрепляется грунто-щебнем.

Земляные работы по благоустройству территории подстанции выполняются стандартными строительными машинами и механизмами.

Разработка грунта выполняется экскаваторами с обратной лопатой, с емкостью ковша 1,25 м³, вынутый грунт перемещается бульдозером от 20 до 50 метров, тем самым формируется основание под площадку. Уплотнение основания выполняется вибрационным катком 2,2 т, в труднодоступных местах грунт уплотняется пневмотрамбовками.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2223-ОВОС1		Лист
											35

Траншеею под установку водоотводных лотков выполняют с помощью экскаватора с обратной лопатой, с емкостью ковша 0,65 м³.

1.3.3 Основные решения по строительству ВЛ Пластун-Терней

К основным строительно-монтажным работам при строительстве участков ВЛ Терней-Пластун относятся:

- расчистка и подготовка трассы ВЛ и площадок для опор;
- земляные работы по устройству фундаментов под опоры;
- монтаж железобетонных фундаментов;
- сварочно-монтажные работы;
- укрупненная и общая сборка, монтаж опор;
- монтаж проводов и грозотросов на опорах ВЛ.

Для каждой опоры производится обустройство строительно-монтажной площадки.

Схема, отражающая технологическую очередность строительства проектируемого объекта, представлена в календарном графике строительства (чертёж 2223-27-2-ПОС) и на чертеже 2223-27-7-ПОС «Организационно-технологическая схема. Монтаж ВЛ».

Работы по строительству ВЛ Пластун-Терней ведутся рабочими в составе бригады. Линейный специализированный поток по сооружению ВЛ включает следующие группы (бригады):

- группу (звено) подготовки и дополнительной планировки трассы ВЛ (вырубка на некоторых участках просеки при необходимости, устройство временного вдоль трассового проезда при необходимости, разбивка трассы, микропланировка рельефа трассы, принятие организационно-технических мер по обеспечению сохранности пересекаемых коммуникаций т.п.), выполнение земляных работ, завершающие работы (противоэрозийные работы, экологические мероприятия, фиксация трассы ВЛ);
- группу (звено) по выполнению транспортных работ (подготовка и развозка конструкций и материалов по трассе);
- группу (звено) по устройству фундаментов, бетонным работам;
- группу (звено) по сборке и установке опор;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист	
								36
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

строительство опор, порталов, подвешивание проводов прокладка кабелей, пусконаладочные работы и т.д.

Принятая организация работ по строительству ВЛ базируется на поточном методе выполнения работ.

Земляные работы и устройство фундаментов под опоры

На всей протяженности трассы ВЛ Пластун – Терней устанавливаются следующие виды опор:

Анкерно-угловые: У35-1т, У35-1т+5 (на подходах к подстанции), У35-1, У35-1+5, У110-1+5, У110-1+14, У110-1. Тип закрепления представляет собой ж/б грибовидные подножки;

Промежуточные: ПС110П-5Т, ПС110П-4Т (на подходах к подстанции), ПС110П-4, ПС110П-5, ПС110П-5+П4М. Тип закрепления представляет собой рамную металлическую конструкцию из швеллеров. Исключение составляет опора ПС110П-5+П4М, под нее используются ж/б грибовидные подножки.

Разработка котлованов

Первоначально производится срезка растительного слоя бульдозером с его последующим перемещением на 20 м от места производства работ. Далее при разработке котлованов ковшовыми дизельным экскаваторами вынутый грунт укладывают на расстоянии 0,5-0,8 м от бровки котлована так, чтобы он не мешал последующему монтажу подножников. Нижние слои грунта недобирают на 100- 200 мм, чтобы не нарушить его естественную структуру. Недобраный слой снимают вручную непосредственно перед установкой подножников. Котлован отрывается общий под 4 подножника. Вынутый из котлована грунт укладывается в бурты и используется в дальнейшем для засыпки фундаментов после их установки. Дно котлованов выравнивают по уровню, срезая грунт. Небольшие неровности до 50 мм допускается засыпать песком и тщательно утрамбовывать. Разработку котлованов в зимний период выполняют буровыми машинами.

В проектной документации принято, что во избежание возможного подтопления котлованов опор, земляные работы по разработке котлованов, на участках с возможным подтоплением на пикетах трассы №59-99, 120-122, 130-131, 135, 137-147, 180-202, 234-244, 289, 349-353, 355, 356 должны выполняться в зимний период, при минусовых тем-

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

38

пературах окружающей среды в межлунный период.

Подробные сведения приведены в Разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения», Часть 1. Технологические и конструктивные решения по ЛЭП, том 2223-ТКР1.

При прохождении линии на косогорных участках трассы, для установки фундаментов в проектное положение, выполняется насыпь из песчано-гравийной смеси. Для укрепления насыпи производится одерновка поверхности насыпи. При величине уклона косогора 1:5 поверхность насыпи укрепляется георешеткой с щебеночным заполнителем. Для предотвращения подмыва сточными водами насыпного грунта устраивается водоотводная канава с нагорной стороны.

Для обратной засыпки используется извлеченный грунт котлована за исключением почвенно-растительного слоя с уплотнением грунта до удельного веса в 1,7 т/м³. Почвенно-растительный слой заменяется на привозной непучинистый грунт полным объемом.

Полости труб заполняются сухой цементно-песчаной смесью с целью исключения скопления воды в полости труб.

Сборка фундаментов

Сборка фундаментов производится в следующей последовательности:

- производится зачистка недобора грунта в местах установки подножника вручную с откидыванием грунта на откосы котлована;
- на спланированное дно (место установки подножников) укладывается щебеночная подготовка;
- устанавливаются в проектное положение подножки, пригрузочные плиты и ригели. Монтаж фундамента производится с помощью автомобильного крана;
- после сборки фундаментов в котлован укладываются заземлители;
- засыпка фундаментов производится бульдозером. Сдвинутый в котлован грунт вручную разравнивается, слоями до 0,8 м и уплотняется бензиновой вибротрамбовкой.

До начала работ по устройству фундаментов необходимо обеспечить устройство подъездов на место производства работ.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

39

Установка опор

Сборке опор на трассе ВЛ предшествует укрупнительная сборка их отдельных частей (секций, траверс, подкосов и др.), выполняемая на специальных монтажных площадках вблизи площадок выгрузки или складирования материалов на территории вахтовых посёлков.

Укрупненная сборка на площадке в вахтовом поселке включает:


- предварительную выкладку секций; их соединение на временных сборочных болтах; соединение на расчетных болтах;
- выверку собранной конструкции на кондукторе для сборки.

Собранные укрупненные секции перевозятся непосредственно к месту монтажа опоры на площадку для общей сборки опоры ВЛ.

Установку опор на фундаменты выполняется в следующей последовательности (согласно технологических карт, разработанных монтажной организацией, рисунок 5):

- Укрепить железобетонный подножки временными распорками. В зимнее время, при промерзании грунта на 25 см и глубже, распорки не ставятся.
- Установить кран и трактор согласно схемам, приведённым в технологических картах;
- Произвести застропку тягового и тормозного тросов на опоре, закрепить тяговый трос к лебёдке трактора;
- Краном поднять опору на высоту, указанную в технологических картах;
- Трактор тяговым тросом удерживает опору на высоте, на которую поднята опора, кран переезжает на место, указанное в тех. картах, закрепляет тормозной трос;
- Тяговому трактору и крану, стоящему на тормозе, довести опору до вертикального положения;
- После подъёма, опору закрепить навинчиванием гаек на анкерные болты, при этом гайки не должны доходить вплотную к поверхности башмаков опоры. Затем опору немного наклонить тяговым полиспастом и снять монтажные шарниры;
- Выверить стойку опоры согласно нормам и допускам и окончательно закрепить стойку на фундаменте с закерниванием гаек;
- Демонтировать со стойки опоры такелаж.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		
						2223-ОВОС1				Лист
										40



Р и с у н о к 5 - Установка опоры ВЛ

1 - трактор с лебедкой; 2 - кран; 5 - тяговый трос; 6 - тормозной трос

Монтаж проводов

Монтаж проводов производится методом «под тяжением».

Инновационный метод монтажа проводов и грозотроса воздушных линий электропередачи позволяет производить раскатку проводов без опускания их на землю, что упрощает монтаж переходов через транспортные пути, инженерные сооружения и линии электропередач, помогает избежать повреждений провода в процессе монтажа, что в свою очередь сокращает потери электроэнергии при её передаче и радиопомехи. Также новый метод уменьшает нанесение ущерба землепользователям при строительстве ЛЭП.

При осуществлении монтажа проводов методом «под тяжением» можно выделить пять основных этапов: подготовительные работы; раскатка троса-лидера; протяжка провода; натягивание, визирование и крепление; перекладка проводов, установка дистанционных распорок.

Технологическая последовательность работ при строительстве ВЛ, ПС отражена на в разделе проектной документации 2223-ПОС. Том 6.1 и в календарном графике строительства (чертёж 2223-27-3-ПОС).

1.3.4 Строительство кабельных отпаяек для электроснабжения объектов заповедника

Для электроснабжения кордона «Благодатное» предусматривается организация кабельного захода 10 кВ от КТП 35/10 кВ (установленной в районе КПП и линии ПС

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

41

Пластун – ПС Терней) до КТП 10/0,4 кВ расположенной на кордоне. Схема электро-снабжения следующая:

- Установка специальной опоры для отпайки на КТП 35/10 кВ.
- Прокладка КЛ 10 кВ на кордон «Благодатное».

Для электроснабжения кордона «Ханов ключ» предусматривается организация кабельного захода 35 кВ от новой линии ПС Пластун – ПС Терней до КТП 35/0,4 в блочно-модульном исполнении с сухим трансформатором 35/0,4 расположенной на кордоне. Схема электроснабжения следующая:

- Установка специальной опоры на трассе ВЛ 35 кВ для перехода на кабельную отпайку;
- Установка Реклоузера на отдельной стойке и переход в кабельное исполнение;

Состав сооружений подстанций следующий:

- блочная ПС с силовым трансформатором;
- ограждение.

В соответствии с конструктивными решениями прокладка кабеля предполагается подземным способом, в траншее. Траншея разрабатывается на всем протяжении кабельной трассы.

Кабель 35, 10 кВ прокладывается в земле на глубине не менее 1,5 м от планировочной отметки земли и имеет снизу подсыпку толщиной не менее 0,1 м, а сверху засыпку стабилизированным грунтом (ПГС). КЛ 35,10 кВ прокладывается в железобетонных лотках, закрываемых железобетонными плитами. Стыки лотков загерметизированы. Ширина разрабатываемой траншеи 1,36 м.

Траншея разрабатывается при помощи экскаватора с обратной лопатой, с емкостью ковша 0,65м³. Вынутый грунт складировается в бровки вдоль траншеи, для дальнейшего использования в обратную засыпку траншеи.

По кабельной трассе имеются переходы через водотоки (р,Куналейка).

Работы по прокладке кабелей через ручей выполняются методом горизонтально направленного бурения (далее по тексту ГНБ) производятся в следующей последовательности:

- выполняется выемка стартового и приёмного котлованов;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
2223-ОВОС1									Лист
									42

- выполняется бурение пилотной скважины;
- выполняется последовательное расширение скважины;
- выполняется протаскивание трубопровода по скважине;
- выполняется выемка бурового шлама из стартового и приёмного котлованов в бурты;
- выполняется подготовка основания под колодцы котлованов;
- выполняется монтаж колодцев и камер;
- производится пробивка отверстий под трубы в колодцах;
- выполняется прокладка труб через отверстия в колодцы, заделка стыков и гидроизоляция;
- выполняется протаскивание кабеля по трубопроводу;
- выполняется обратная засыпка котлованов;
- выполняется планировка и благоустройство территории.

Работы по прокладке трубопровода методом ГНБ начинаются с выемки котлованов в местах устройства колодцев, с левого и правого берега ручья.

С правого берега стартовый котлован, с левого берега приёмный котлован.

Выемка котлованов производится с помощью экскаватора с ковшом ёмкостью 0,65 м³ с доработкой грунта вручную. Крепление стенок котлованов выполняется инвентарными металлическими (деревянными) щитами с распорками (при необходимости).. Вынутый экскаватором грунт отсыпается в бурты с последующим использованием в обратные засыпки. Оставшейся грунт рассыпается вокруг траншеи и оставляется на самозаростание.

Бурение ГНБ выполняется специальной буровой установкой ГНБ типа Robbins HDD4515 TMS. Укладка бетонной подготовки под колодцы производится в бадьях с помощью автомобильного крана.

При прокладке трассы методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) использование воды не требуется. Работы выполняются насухо.

Монтаж сборных железобетонных элементов колодцев и камер производится с помощью автомобильного крана. Пробивка отверстий в колодцах для прокладки трубопровода производится вручную с помощью отбойных молотков. Основные конструк-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		43

тивные решения приведены в Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения», 2223-ТКР1. Все работы ведутся в пределах полосы отвода под кабельное исполнение ВЛ.

Основные конструктивные решения приведены в Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения», 2223-ТКР1.

1.3.5 Организация съездов и переправ

В местах пересечения существующих дорог с проектируемой ВЛ для организации заездов на строящуюся трассу предусмотрены съезды.

Съезды сооружаются в виде пандусов с уклоном 1:10 от полотна дороги с отсыпкой местным грунтом и укладкой асбестоцементных труб диаметром 400 мм для пропуска воды. Схематично дороги со съездами, с которых выполняется съезд на трассу ВЛ, показаны на чертеже 2223-27-8-ПОС.

Временные вдоль трассовые проезды обеспечивают движение автотранспорта и строительных машин при выполнении подготовительных и основных работ, включая завоз материалов и оборудования для сооружения линейных объектов.

Общая протяжённость временных проездов по равнинной местности составляет 4.2 км (трасса Уг.12 (ПК99+30) до Уг. 14Б (ПК 141+45)). Общая протяжённость временных проездов по пересеченной местности составляет 4,45 км (трасса Уг.123 (ПК524+14) до Уг. 142 (ПК 568+81)).

Участки устройства временных вдоль трассовых проездов показаны строительном генеральном плане, чертеже 2223-27-9-ПОС.

На участках трассы предусмотрено устройство тракторных проездов. На участках трассы с уклоном более 10° для проезда строительной техники предусматривается устройство тракторного проезда согласно СП 36.13330.2012. Для проезда техники может использоваться отвал, уложенный на косогоре от разработки полки (насыпной участок полки) в том случае, если отвал удерживается на косогоре устойчиво.

Лишний грунт, оставшийся от разработки, вывозится для засыпки оврагов и съезда с автодорог. Остатки не использованного грунта отвозятся на 3 км в пониженные места рельефа.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Ледовые переправы. Переезды по льду рек, озёр и морей строят при устойчивом ледяном покрове и сравнительно спокойном течении воды, при отсутствии торосов или малом количестве мелких и средних торосов высотой до 1 м, при отсутствии наледных полей и полыней или возможности их обхода. Уклоны съездов на берега рек и выездов с них не должны превышать 90 %.

Строительство ледовых сооружений (переправ, площадок) целесообразно осуществлять в два этапа:

на первом этапе - летом - необходимо выполнить весь объем подготовительных работ по подготовке инженерного оборудования, необходимой техники и материалов, а также выполнить все строительные работы на подходах;

на втором этапе - после ледостава и наступления устойчивых морозов - следует в возможно более короткие сроки выполнить все основные работы по строительству и обустройству ледовых сооружений:

- очищают поверхность льда от снега;
- срезают ледорезной машиной, бульдозерным отвалом или отбойным молотком наплывы льда и торосов;
- односторонне или двусторонне наращивают ледяной покров;
- заменяют ориентирующие вехи маркированными;
- устанавливают утеплённые «колпаки» над лунками.

Очистка рабочей полосы переправы от снега допускается при толщине льда не менее 15 см вручную, механизированная очистка - при толщине льда, допускающей продвижение снегоочистителей. Для тепловой и механической защиты ледяного покрова на его поверхности следует оставлять слой уплотнённого снега толщиной 3÷5 см.

По результатам инженерных изысканий в данном районе небольшие реки, ручьи, болота, водоемы пересекаемые в процессе строительства ВЛ, промерзают зимой до дна. Мероприятий по усилению ледовых переправ не разрабатывались.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										45
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

2 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду

Воздействие на окружающую среду – это любое изменение в окружающей среде, положительное или отрицательное, полностью или частично являющееся результатом деятельности организации, ее продукции или услуг.

С целью определения наиболее эффективных управляющих мер по предотвращению или минимизации возможного негативного воздействия на окружающую среду в данном разделе были идентифицированы аспекты намечаемой хозяйственной деятельности и проведена оценка их значимости.

Оценка значимости воздействий от аспектов намечаемой хозяйственной деятельности проводилась с учетом планируемых технических и технологических мероприятий, а также с учетом природно-климатических и существующих социально-экономических условий территории.

В рамках оценки рассматривался период строительных работ – как этап основного воздействия, период дальнейшей эксплуатации ВЛ и подстанций (ПС) не будет оказывать значительного воздействия на компоненты природной среды.

Процесс реализации намечаемой деятельности (по всем альтернативным вариантам, кроме «нулевого») сопровождается воздействием на окружающую среду в виде выбросов и сбросов различных загрязняющих веществ, размещения отходов производства и потребления, нарушения почвенно-растительного покрова и т. п.

Воздействие на атмосферный воздух будет заключаться в поступлении загрязняющих веществ в результате использования специальной техники и автотранспорта. При производстве земляных работ в теплый период года атмосферный воздух дополнительно может загрязняться пылью неорганической.

В ходе выполнения работ будет оказываться физическое воздействие на окружающую среду в виде шума транспорта и техники.

Воздействие на земельно-почвенные и растительные ресурсы будет выражаться в изъятии земельных участков в постоянное и временное пользование.

Механическое воздействие на почвы и растительность возникает в границах отвода земель при подготовке территории для использования под нужды строительства

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1			46

ВЛ (установка опор, расчистка местности, удаление дернового покрова, производство земляных работ и пр.).

Наиболее интенсивное воздействие на фауну рассматриваемой территории будет оказываться во время проведения работ по строительству и выражаться, в основном, в факторе беспокойства. После окончания работ ситуация стабилизируется.

Непосредственного воздействия на водные биоресурсы не ожидается, т.к. планируемые работы по установке опор не проводятся в акватории рек, ручьев и др. водных объектов. Возможно незначительное воздействие от перераспределения поверхностного стока вследствие нарушения участков водосборной площади в водоохранной зоне при ведении работ.

Воздействие на окружающую среду при образовании отходов производства и потребления: отходы размещаются на специально оборудованных полигонах, либо подлежат сдаче на специализированные предприятия на переработку или утилизации. Временное складирование отходов будет производиться на специально организованных площадках накопления отходов либо сразу вывозиться.

Для предотвращения и снижения воздействия строительных работ на окружающую среду и связанных с ним социальных, экономических и иных последствий проектом предусмотрены природоохранные мероприятия.

2.1 Результаты оценки воздействия на окружающую среду

По сравнению с существующим состоянием (до начала работ по строительству) возникает дополнительное воздействие на компоненты природной среды (временное увеличение выбросов в атмосферу, образование отходов, увеличение потребностей в воде и образовании сточных вод, воздействие на водные и наземные биоресурсы и пр). Предусмотренные проектом мероприятия позволяют минимизировать это воздействие или компенсировать неустранимое.

Основные ожидаемые виды воздействия:

- *Атмосферный воздух*

Строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней будет производиться в районе с удовлетворительным качеством атмо-

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					47

сферного воздуха. По фактору химического загрязнения атмосферы возможно осуществление планируемой хозяйственной деятельности на рассматриваемой территории.

В период строительства основными процессами, связанными с поступлением загрязняющих веществ в атмосферный воздух, являются: работа двигателей строительной техники, автотранспорта, земляные работы, процессы сварки, окраски и сборки бетонных сооружений и металлоконструкций, работа резервуаров дизельного топлива, заправка техники и резервуаров топливом. От проектируемых источников выбросов, связанных с периодом строительства в атмосферу, будут поступать до 21 наименований загрязняющих веществ, основную массу которых составляют вещества 2-4 класса опасности. Выбрасываемые вещества образуют 5 группы суммации.

Ориентировочная максимальная годовая масса выбросов в атмосферу в районе строительных работ составит: **74,684 т/период.**

Проведенные оценки и расчеты показали, что влияние источников выбросов в атмосферу в период строительства и последующей эксплуатации на качество атмосферного воздуха нормируемых территорий будет находиться в допустимых пределах.

- Земельные ресурсы

Воздействие объекта на территорию и условия землепользования при строительстве ВЛ выражается в изъятии земли в постоянное и временное пользование:

- В постоянное пользование на период эксплуатации ВЛ земля будет изъята под опоры и размещение ПС Терней.

- Во временное пользование на период строительства ВЛ 35 кВ земля изымается для проезда техники и монтажа провода по всей длине трассы, а так же под размещение временных вахтовых поселков.

Все планируемые работы ведутся в границах предоставленного землеотвода (оформлен сервитут сроком на 49 лет).

После окончания строительства все временные сооружения и объекты разбираются, территории очищаются, а нарушенные земли рекультивируются.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					48

- Почвенный покров

Основное воздействие на почвенный покров будет происходить при проведении земляных работ при устройстве котлованов, выемок и насыпей связанных с перемещением грунта.

На участках выемки производится срезка растительного слоя грунта.

Объем земляных работ для подготовки территории под размещение объекта строительства приведен в соответствующем разделе проекта.

При выполнении всех необходимых мероприятий по охране почв, строительство объекта не вызовет ощутимого изменения нагрузок на грунты оснований. Земли, на которых размещается проектируемый объект, в результате работ не подвергаются нарушению, затоплению, подтоплению, иссушению.

- Растительный покров

По данным натурного обследования, выполненного для участка трассы ВЛ-35 кВ Пластун – Терней, проходящей по территории Сихотэ-Алинского заповедника 24,3 км, специалистом-ботаником ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» в период 24-26 мая 2022 г. было выявлено 3 редких вида сосудистых растений, находящихся под охраной Красных Книг РФ и Приморского края: Касатик гладкий, Пион молочно-цветковый, Пион обратнойцевидный.

Основное воздействие на растительный покров выражается в сведении растительного покрова (мелколесье с преобладанием дуба и березы), которое ограничивается полосой строительства ВЛ и небольшими площадями временных объектов.

- Водные ресурсы

Поскольку часть работ проводится в пределах водоохраных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), основным требованием по обеспечению охраны поверхностных вод и ВЗ от загрязнения, засорения и истощения водного объекта является соблюдение режима хозяйственной деятельности при производстве работ, регламентируемых Водным кодексом.

При проведении работ выполняются следующие мероприятия:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										49
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- движение и стоянка транспортных средств не предусматривается, кроме специальных транспортных механизмов, используемых в соответствии с принятой технологией работ;

- обязательное использование исправных транспортных средств и механизмов;

- заправка ГСМ производится на специально оборудованных площадках, расположенных за пределами ВЗ;

- ведется контроль за соблюдением режима хозяйственной деятельности, исключая загрязнение водных объектов.

- выполнение работ в строгом соответствии с Проектом с соблюдением запланированных сроков;

- Организация хозяйственно-питьевого водоснабжения за счет привозной воды;

- Использование временных выносных мобильных туалетов (расположенных в передвижных вагончика).

- Сбор отходов организован на специально оборудованных местах и площадках временного хранения отходов, в связи с чем загрязнения водной среды и водоохраных зон от несанкционированного размещения отходов не ожидается. По мере заполнения контейнеров, отходы транспортируются на ОРО (объект размещения отходов).

При реализации проектных решений по ВЛ и КЛ не будет производиться забор воды из природных источников, сброс загрязненных стоков, проведение работ в акватории водных объектов.

Устанавливаемое оборудование ЛЭП и ПС в любых режимах работы (включая аварийные) не является источником загрязняющих сбросов.

Загрязнение поверхностных вод бытовым мусором, жидкими стоками и нефтесодержащими водами исключается при соблюдении технологии производства работ и правил временного хранения отходов.

Период эксплуатации

ВЛ не являются источником загрязнения водных объектов. Влияние на состояние поверхностных вод, связанного эксплуатацией ВЛ 35 кВ, не ожидается.

На объектах нет технологических процессов, которые могут привести к поступлению загрязняющих веществ в поверхностные воды, отсутствует бактериологическое

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

50

загрязнение, нет производственных стоков.

В связи с отсутствием на проектируемой площадке ПС «Терней» постоянного персонала, система водоснабжения и отвода бытовых сточных вод не предусматривается.

При профилактических и ремонтных работах на ПС и ВЛ персонал использует переносные биотуалеты и обеспечивается бутилированной водой.

Проектными решениями предусматривается:

- аварийный слив трансформаторного масла из маслоприемников;

- сбор, отвод и очистка поверхностного стока с территории ПС 35 кВ «Терней» и прилегающей автодороги, с устройством очистных сооружений проточного типа и выпуск очищенных поверхностных вод в руч. Сухой.

- Водные биологические ресурсы

Факторами воздействия на водные биоресурсы строительства и эксплуатации ВЛ и ПС Терней являются:

- механическое повреждение водосборной площади и пойменных участков водных объектов;

- постоянное (на период эксплуатации объекта) отторжение поймы (установка фундамента под опоры ВЛ) и русла водотоков (устройство выпуска, берегоукрепление на руч. Сухой ПС Терней).

- сокращение (перераспределение) естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна водных объектов рыбохозяйственного значения;

- беспокойство (физическое присутствие, шумовое воздействие, вибрация);

- возможное загрязнение и засорение водных объектов в период проведения строительных работ.

Результаты оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания по объекту: «Этап 1. Строительство ЛЭП «Пластун-Терней», ПС «Терней», КТП и отпаяк ЛЭП на кордоны заповедника и КПП» позволяют сделать вывод о том, что производство работ с учетом соблюдения предусмотренных природоохранных мероприятий не окажет сверхнормативного влияния на водные биоресурсы и среду их обитания. Уровень воздействия намечаемой деятельности является допустимым.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

51

По прогнозной оценке потери водных биоресурсов при реализации проектных решений в натуральном выражении составят 939,624 кг.

- Воздействие на животный мир

Воздействие на животный мир суши заключается в трансформации мест обитания или изменении физической среды. Трансформация мест обитания может произойти вследствие:

- ликвидации или изменении растительности;
- увеличения доступа в ранее неосвоенные территории, в т.ч. увеличение охоты;
- шума (воздействие возможно в строительный период).

Т.к. все эти виды влияния неизбежны при строительных работах, проектом предусмотрено ряд мероприятий организационно-технического характера для снижения всех видов воздействия.

-Образование отходов

Отходы, образующиеся при строительных работах, подлежат размещению на лицензированных предприятиях (полигонах), сдаче на утилизацию и обезвреживание.

Отходы от жизнедеятельности строительного персонала (ТКО) передаются региональному оператору.

- Физические факторы воздействия

Расчетное электромагнитное воздействие от оборудования ПС в период эксплуатации не превышает нормативных значений для жилой зоны, т.е. электромагнитное воздействие от ПС не выходит за пределы подстанции.

ВЛ 110 кВ не является источниками шума, т.к. на проводниках не возникает местных коронных разрядов, являющихся источниками шума.

В период строительных работ на ПС Терней уровень шума непосредственно на площадке от работы техники при реализации проектных решений не превысит 90-100 дБА, акустическое воздействие является локальным и непродолжительным.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										52
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- Результаты оценки воздействия на окружающую среду в случае возникновения возможных аварийных ситуаций

На основании анализа проектных решений, установлено, что возможными аварийными ситуациями на этапе строительства проектируемого объекта будет являться авария с топливозаправщиком и РГСН.

Авария с топливозаправщиком

Авария с разливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие», без его дальнейшего возгорания

Рассмотренный сценарий аварии: разлив ДТ на неограниченную подстилающую поверхность; загрязнение окружающей среды. Согласно сведениям, приведенным в материалах ОВОС, при реализации сценария аварии, на окружающую среду может быть оказано кратковременное, локальное воздействие. Частота возникновения аварии не превысит значений, расположенных в диапазоне 10^{-5} - 10^{-7} .

Результаты количественной оценки воздействия на окружающую среду аварии приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Результаты количественной оценки воздействия на окружающую среду авария с разливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания

Наименование показателя	Значение показателя
Площадь загрязненного грунта, м ²	418
Объем загрязненного грунта, м ³	99,52
Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с:	
Дигидросульфид (Сероводород)	0,00334
Углеводороды C ₁₂ -C ₁₉	1,166

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не нормируются, в связи с чем, расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не проводился.

Выводы: Воздействие на окружающую среду аварии с разливом ДТ на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания, оценивается как кратковременное, локальное.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
						2223-ОВОС1		Лист	
								53	

Авария разливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность и его дальнейшим возгоранием

Рассмотренный сценарий аварии: пролив ДТ на неограниченную подстилающую поверхность типа спланированное грунтовое покрытие; возникновение источника воспламенения; пожар пролива; загрязнение окружающей среды. Согласно сведениям, приведенным в материалах ОВОС, при реализации сценария аварии, на окружающую среду может быть оказано кратковременное, локальное воздействие. Частота возникновения аварии не превысит значений, расположенных в диапазоне 10^{-5} - 10^{-7} .

Результаты количественной оценки воздействия на окружающую среду аварии приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2- Результаты количественной оценки воздействия на окружающую среду авария с разливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания

Наименование показателя	Значение показателя
Площадь загрязненного грунта, м ²	418
Объем загрязненного грунта, м ³	99,52
Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с:	
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1,3181220
Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2141948
Гидроцианид (Водород цианистый)	0,0505028
Углерод (Сажа)	0,6514856
Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0,2373630
Дигидросульфид (Сероводород)	0,0505028
Углерод оксид	0,3585696
Углерод диоксид	50,502760
Формальдегид	0,0555530
Этановая кислота (Уксусная к-та)	0,1818099

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не нормируются, в связи с чем, расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не проводился.

Выводы: Воздействие на окружающую среду аварии с разливом ДТ на подстилающую поверхность, с его дальнейшим возгоранием, оценивается как кратковременное, локальное.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист 54
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Авария с разливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие», без его дальнейшего возго-

Результаты количественной оценки воздействия на окружающую среду аварии приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3- Результаты количественной оценки воздействия на окружающую среду авария с разливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания

Наименование показателя	Значение показателя
Площадь загрязненного грунта, м ²	810
Объем загрязненного грунта, м ³	192,86
Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с:	
Дигидросульфид (Сероводород)	0,0064727
Углеводороды C ₁₂ -C ₁₉	2.3017265

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не нормируются, в связи с чем, расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не проводился.

Выводы: Воздействие на окружающую среду аварии с разливом ДТ на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания, оценивается как кратковременное, локальное.

Авария разливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность и его дальнейшим возгоранием

Рассмотренный сценарий аварии: пролив ДТ на неограниченную подстилающую поверхность типа спланированное грунтовое покрытие; возникновение источника воспламенения; пожар пролива; загрязнение окружающей среды. Согласно сведениям, приведенным в материалах ОВОС, при реализации сценария аварии, на окружающую среду

может быть оказано кратковременное, локальное воздействие. Частота возникновения аварии не превысит значений, расположенных в диапазоне 10^{-5} - 10^{-7} .

Результаты количественной оценки воздействия на окружающую среду аварии приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4- Результаты количественной оценки воздействия на окружающую среду авария с разливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания

Наименование показателя	Значение показателя
Площадь загрязненного грунта, м ²	810
Объем загрязненного грунта, м ³	192,86
Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с:	
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	2,5542556
Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,4150663
Гидроцианид (Водород цианистый)	0,0978642
Углерод (Сажа)	1,2624482
Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0,4599617
Дигидросульфид (Сероводород)	0,0978642
Углерод оксид	0,6948358
Углерод диоксид	97,8642000
Формальдегид	0,1076506
Этановая кислота (Уксусная к-та)	0,3523111

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не нормируются, в связи с чем, расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не проводился.

Выводы: Воздействие на окружающую среду аварии с разливом ДТ на подстилающую поверхность, с его дальнейшим возгоранием, оценивается как кратковременное, локальное.

2.2 Качественная оценка воздействия на иные компоненты природной среды (растительный, животный мир и иные организмы, поверхностные и подземные воды)

Возможное воздействие на геологическую среду, поверхностные и подземные воды

Прямое воздействие на грунт может быть связано с аварийной ситуацией при разгерметизации емкости топливозаправщика, топливного бака заправляемой техники, проливе ДТ из резервуара. Данное воздействие будет носить кратковременный и ло-

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					56

кальный характер. При возникновении аварийной ситуации загрязненный грунт будет изъят и передан на утилизацию, как отход, в специализированную организацию.

Согласно геологических изысканий подземные воды на 72.5% трассы ВЛ не вскрыты. На отдельных участках развиты грунтовые воды четвертичных отложений, представленные водами аллювиальных отложений долин рек и ручьев. Водоносный горизонт типа «верховодка» на трассе вскрыт на разных глубинах. Прогнозируемая глубина формирования -0.3-0.5 м.

На участках работ скважинами вскрыты подземные воды на глубине 1.5-5.2 м.

При расчете вариантов аварийных ситуации, связанных с разливом ДТ установлено, что дизельное топливо впитается в грунт на глубину до 24 см.

Таким образом, воздействие на подземные воды в период аварийной ситуации исключено (заправка техники исключена в пределах водоохранных зон водных объектов к которым приурочен водоносный горизонт типа «верховодка»).

В штатном режиме работы в период строительства воздействие на подземные воды также исключено, поскольку размещение резервуара ДТ (РГСН-50) производится на специально оборудованной площадке с твердым покрытием.

При заправке техники топливозаправщиком предусмотрено:

– при заправке техники на трассе топливозаправщиком используются специальные поддоны:

– установка поддона размером 1,0х1,0х0,1 м под баком заправляемой техники;

– установка поддона размером 1,0х1,0х0,2 м под автотопливозаправщик;

– заправка машин, механизмов и автотранспорта осуществляется с помощью топливозаправщиков при обязательном оснащении специальными раздаточными пистолетами, исключающими попадание ГСМ в окружающую среду.

Помимо воздействия на атмосферный воздух и грунты прогнозируется негативное экологическое воздействие на **растительный и животный мир**. Химическое загрязнение грунтов приводит к изменениям физико-химических свойств из-за увеличения их гидрофобности. В результате чего произойдут нарушения воздухообмена, и утрата способности впитывать и удерживать воду, необходимые для обеспечения жизнедеятельности геоботанических сообществ. Помимо этого, влияние нефтепродуктов на животный и

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							57

растительный мир проявятся в нарушениях физиологической активности, болезнях, вызванных внедрением углеводов в организм, а также в изменениях в биологических особенностях среды обитания.

Негативное воздействие на флору и фауну будет оказано локально. При возникновении аварийной ситуации объекты растительного мира будут полностью уничтожены на площади разлива дизельного топлива (расчетная площадь составляет 418 м²).

На площадке вахтового поселка территория предварительно подготовлена для размещения временных объектов и сооружений – спланирован, покрыта щебнем и. следовательно, непосредственный ущерб флоре и фауне не оказывается.

Косвенное воздействие на растительный мир будет выражаться в нарушении целостности растительных клеток, баланса питательных веществ и замедлении темпов роста растений в результате загрязнения атмосферного воздуха на прилегающих территориях. Уменьшение численности популяций в зоне воздействия аварийной ситуации животного и растительного мира не прогнозируется, воздействие будет проявляться в ухудшении среды их обитания, в результате которого увеличиться доля распространения видов с высокой экологической пластичностью, которые в свою очередь приведут к сокращению видового разнообразия.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										58
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

3 Природные условия, социально-экономическое ситуация и экологическое состояние территории

В административном отношении трасса проектируемой ВЛ 35 кВ проходит по территории Тернейского района Приморского края. ПС «Терней» расположена на юго-западной окраине п. Терней.

В геоморфологическом отношении трасса проектируемой ВЛ 35 кВ расположена в южной части Восточно – Сихотэ - Алинского региона, неподалёку от восточного побережья Японского моря. Рельеф района горный, сильно расчленённый. Водоразделы резкие с острыми гребнями. Долины глубоко врезуемые, местами каньонообразная, днища заняты сухой каменистой поймой.

В гидрологическом отношении трасса проектируемой ВЛ 35 кВ проходит вдоль побережья Японского моря с удалением от 0.5 км до 14 км от берега моря и пересекает бассейны рек Куналейка, Джигитовка, Голубичная с их многочисленными притоками. Река Куналейка является левобережным притоком р. Джигитовка, впадающей в залив Рында Японского моря.

В рельефном отношении район прохождения трассы ВЛ представляет собой необжитую, залесенную местность, равнинную в долинах рек, большей частью всхолмленную, участками горную с углами наклона до 35 градусов.

Площадка проектируемой подстанции представляет собой участок северо-западной экспозиции, состоящий из двух террас, преобладающие углы наклона поверхности до 2 градусов. Высотные отметки колеблются от 52,00 до 61,29 м в Балтийской системе высот 1977 г., рельеф нарушен. Местность изрыта, покрыта отвалами грунта, откосами, имеются спланированные участки, залесенные и покрытые кустарником.

Обзорная схема участка работ приведена на рисунке 2.

3.1 Климатическая характеристика

Климат района носит ярко выраженный муссонный характер, проявляющийся в резко противоположной смене направления ветра зимой и летом. Муссонная циркуляция, обусловленная термическим контрастом между сушей и морем, определяет изменения гидротермического режима по сезонам. Годовая сумма температур

Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							59

вегетационного периода около 2000 - 2500 град. С, безморозный период - 105-120 дней, вегетационный период порядка 150 дней, годовая сумма осадков более 700 мм. Основное количество осадков (75-85%) выпадает в безморозное, влажное время года - с апреля по ноябрь.

Климат в отдельных частях довольно разнообразен по причине сложности рельефа и других физико-географических особенностей района. Больше всего его разница проявляется на восточном и западном макросклонах Сихотэ-Алиня.

Восточный макросклон находится под постоянным влиянием Японского моря и Тихого океана, поэтому его климату свойственны повышенная влажность и сглаженность большинства гидрометеорологических явлений. Здесь в первой половине лета наблюдается преобладание морских ветров, всегда сопровождающихся резкими похолоданиями с туманами и затяжными дождями. Западные склоны, находясь под постоянной "защитой" горной системы Сихотэ-Алинь, оказываются изолированными от прямого влияния моря, отчего климат их более континентален. Среднемесячная температура января на восточных склонах -12,4 град. С, в то время как на западных - 22,6 град. С, средняя температура июля соответственно +15 град. С и +19,1 град. С. Аналогичная картина и в отношении суммы осадков за год: на западных склонах их выпадает порядка 650 мм, а на восточных до 800 мм.

Различие климатических условий наблюдается и в разрезе отдельных вертикальных зон и склонов различных экспозиций. Высокогорным участкам рельефа и теневым склонам характерен более суровый климат и более низкие средние температуры воздуха в течение всего года.

По характеру снежного покрова территория относится к Сихотэ-Алинскому району с неравномерным по толщине и продолжительности снежным покровом. Наименьшее количество снега выпадает на центральном водоразделе Сихотэ-Алиня. Из-за малой мощности снежного покрова и довольно низких температур почва промерзает на глубину 1,5 - 2,0 м. В местах выхода некоторых ключей образуются наледи. Толщина льда на них 3 м и более.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Благодаря гористому рельефу имеет место ярко выраженная температурная инверсия. Она возникает в результате "стекания" холодного воздуха с вершин и склонов гор в понижения и долины рек.

Метеорологическая характеристика приведена по данным ФГБУ «Приморское УГМС» метеостанции М-2 Терней (Приложение Б).

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С М-2 Терней, 1975-2020гг.) приведена ниже.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-11,9	-8,6	-2,3	3,7	8,3	12,0	16,4	18,5	14,4	7,3	-1,9	-9,7	3,9


Даты устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через °С и продолжительность указанного периода М-2 Терней, 1940-2020гг.):

Даты устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через °С и продолжительность указанного периода	
средняя	продолжительность
11.XI	138
29.III	

Ветер: Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с (М-2 Терней, 1 975-2020гг.):

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
6,3	5,3	4,1	3,1	2,6	1,9	1,7	1,9	2,5	3,8	5,1	6,0	3,7

На рисунке ниже представлена годовая роза ветров Терней:



Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (М-2 Терней, 1975-2020гг.):

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
51	52	58	68	76	86	88	85	78	62	54	52	68

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

61

Среднее месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание, мм
(М-2 Терней, 1925-1930,1940-2020гг.):

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XI-III	IV-X	Год
21	18	33	52	83	94	121	135	131	78	46	26	144	694	838

Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова образования и разрушения устойчивого снежного покрова (М-2 Терней, 1975-2020гг.):

Число дней со снежным покровом	Даты появления снежного покрова			Даты образования устойчивого снежного покрова			Даты разрушения устойчивого снежного покрова			Даты схода снежного покрова		
	Средняя	самая ранняя	самая поздняя	средняя	самая ранняя	самая поздняя	средняя	самая ранняя	самая поздняя	средняя	самая ранняя	самая поздняя
110	13.XI	17.X	27.XII	07.XII	06.XI	-	19. III	-	18. IV	15.IV	22.III	09.V

Атмосферный воздух

Характеристика состояния загрязненности атмосферного воздуха в районе планируемых работ приведена по данным ФГБУ «Приморское УГМС» (Приложение Б).

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе проектирования приведены в таблице 3.1.

Т а б л и ц а 3.1 – Фоновые концентрации ЗВ в атмосферном воздухе

Код вещества	Наименование вещества	Критерии качества для атмосферного воздуха населенных мест			
		ПДК _{мр} максимальная разовая	Фоновая концентрация, мг/м ³	Фоновая концентрация, доли ПДК	Резерв доли ПДК
Значения фоновых концентраций (Сф) вредных веществ					
2902	взвешенные вещества	0,5	0,199	0,398	0,602
301	диоксид азота	0,2	0,055	0,275	0,725
304	оксид азота	0,4	0,038	0,095	0,905
330	диоксид серы	0,5	0,018	0,036	0,964
337	оксид углерода	5,0	1,8	0,36	0,64

Таким образом, концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на рассматриваемой территории находится в пределах нормы, менее 1,0 ПДК.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист	
								62

3.2 Краткая гидрологическая характеристика

Проектируемая ВЛ-35 кВ по данным инженерно-гидрометеорологических изысканий имеет пятьдесят четыре пересечения с водотоками, самые крупные из которых с рекой Джигитовка и Куналейка, из них имеет три пересечения с рекой Джигитовка (два раза с ее протоками), пять пересечений с руслом реки Куналейка, и два пересечения с рекой Голубичная (с руслом реки и ее протокой).

Проектируемая трасса так же пересекает множество рек и ручьёв без названия, основные из них описаны ниже в таблице 3.2. Общий перечень водотоков в зоне влияния строительства трассы ВЛ и ПС Терней приведен в таблице 1.4 настоящего тома.

Т а б л и ц а 3.2 – Характеристики основных пересекаемых водотоков

Пересекаемый водоток	Ширина, м	Глубина, м	Краткая характеристика
Первый ключ	3,0	0,4	русло слабоизвилистое дно галечниковое, вода бесцветная, прозрачная, без запаха. Берега покатые, поросшие высокотравьем. Русло чистое не замусорено.
Сухой ключ	3,0	0,4	русло слабоизвилистое дно песчано-галечниковое, вода бесцветная, прозрачная, без запаха. Берега покатые, поросшие высокотравьем. Русло чистое не замусорено. Ручей образовался благодаря слиянию трёх подобных ручьёв, текущих с севера на юг.
Ручей Озерный	2,0	0,2	русло слабоизвилистое дно песчано-галечниковое, вода бесцветная, прозрачная, без запаха. Берега покатые, поросшие высокотравьем. Русло чистое не замусорено.
Река Куналейка	10,0	1,0	русло слабоизвилистое дно галечниковое, вода бесцветная, прозрачная, без запаха. Берега покатые, поросшие высокотравьем. Русло чистое не замусорено
Река Куналейка – пересечение 5 раз			Ширина 10 м, глубина 1 м, русло слабоизвилистое дно галечниковое, вода бесцветная, прозрачная, без запаха. Берега покатые, поросшие высокотравьем. Русло чистое не замусорено.
Река Джигитовка			ширина 10 м, глубина 2,5 м, русло слабоизвилистое дно песчано-галечниковое, вода бесцветная, полупрозрачная, без запаха. Берега покатые, поросшие высокотравьем. Русло чистое не замусорено.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

2223-ОВОС1

Лист

63

Пересекаемый водоток	Ширина, м	Глубина, м	Краткая характеристика
Река Камчатка	10,0	2,5	русло слабоизвилистое дно песчано-галечниковое, вода бесцветная, прозрачная, без запаха. Берега покатые, поросшие высокотравьем. Русло чистое не замусорено.

Трассой ЛЭП пересекается более 50 водотоков первой группы сложности. Водный режим пересекаемых водотоков схож с режимом более крупных рек района. В связи с небольшими площадями водосборов рассматриваемые водотоки в засушливые периоды пересыхают.

Ведомость пересекаемых водотоков приведена в таблице 3.3.

Таблица 3.3- Ведомость пересекаемых водотоков

Наименование водотока в зоне влияния трассы ВЛ с пикетажем по оси трассы		Длина водотока, км*	Ширина ВЗ, м	Ширина ПЗП, м
руч. пересыхающий	ПК 31+15	5,5	50	50
руч. пересыхающий	ПК 31+15-ПК34+80	2,6	50	50
руч. пересыхающий	ПК 39+43	2,6	50	50
руч. пересыхающий	ПК50+77	4,7	50	50
руч. пересыхающий	ПК68+60- 69+06	4,2	50	50
Ручей пересыхающий	ПК76+35	8,4	50	50
р. Камчатка	ПК81+06	7,5	50	50
руч. пересыхающий	ПК 89+07	1,0	50	50
руч. пересыхающий	ПК 92+46	5,0	50	50
Ручей	ПК 103-104	3,6	50	50
Река Джигитовка	ПК109+60	70	200	200
		70	200	200
Река Джигитовка	ПК110+50	70	200	200
Река Джигитовка	ПК117+51,41	70	200	200
Река Джигитовка	ПК119+91	70	200	200
Река Джигитовка	ПК120-126	70	200	200
		70	200	200
		70	200	200
Река Джигитовка	ПК139-141	70	200	200
Руч. Пересыхающий	130-132-Пк135+50	4,0	50	50
Ручей пересыхающий	ПК135-138	4,0	50	50
Ручей	ПК144+145	4,0	50	50
Ручей	ПК155+79	3,2	50	50
Ручей	161+82	1,0	50	50
Ручей	162+82	0,6	50	50
Ручей	168+58	1,5	50	50
Ручей Средний	169+90	7,4	50	50

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

64

Река Куналейка	173+34	18	100	100
Река Куналейка	175+34	18	100	50
ручей	176+03	0,6	50	50
Река Куналейка	176+64-178+64	18	100	50
Ручей	177+84	2,6	50	50
Руч. Пересыхающий	185+22	5,6	50	50
Ручей пересыхающий	185+86	2,6	50	50
Река Куналейка	192+59-194+89	18	100	50
Река Куналейка	194+75	18	100	50
Руч. Пересыхающий	200+41	3,6	50	50
Руч. Пересыхающий	201+64	2,1	50	50
Река Куналейка	216+35	18	100	50
Река Куналейка	218+00	18	100	50
Река Куналейка	221+24	18	100	50
Река Куналейка	222+17	18	100	50
Река Куналейка	223+29	18	100	50
Ручей без названия	239+12	3,5	50	50
Река Куналейка	227+42	18	100	50
Река Куналейка	229+57	18	100	50
Река Куналейка	253+08	18	100	50
Река Куналейка	254+49	18	100	50
Река Куналейка	256+28	18	100	50
Ручей пересыхающий	263+50	1,4	50	50
Река Куналейка	264+22-265+02	18	100	50
Ручей	274+34	2,5	50	50
Река Куналейка	278+64-279+64	18	100	50
Река Куналейка	288+44-290+60	18	100	50
		18	100	50
		18	100	50
Река Куналейка	291+64-292+64	18	100	50
		18	100	50
Р.Куналейка (переход на кордон «Ханов ключ»)		18	100	50
Ручей	280+54	2,5	50	50
Ручей	286+00	ок. 2,5	50	50
Ручей	300+13	1,5	50	50
Ручей	302+94	3,7	50	50
Ручей пересыхающий	307+69	0,7	50	50
Р.Голубичная	345+31/37, 346+46-349+56	19	100	50
			100	50
			100	50
Ручей левый	352+35	6,0	50	50
Ручей	360+90	4,5	50	50
Ручей пересыхающий	368+21	5,5	50	50
Ручей без названия	370+91	4,5	50	50

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

65

Ключ Озерный	386+92	8,2	50	50
Ручей	391+71	3,2	50	50
Ручей	401+01	2,6	50	50
Ручей кл. Сухой	414+02	7,4	50	50
Ручей кл. Сухой на кордон «Благодатное»		7,4	50	50
Ручей	428+74	4,5	50	50
Ручей Первый Ключ	431+90	3,5	50	50
Ручей Второй Ключ	444+05	3,3	50	50
Ручей Третий Ключ	457+52	2,6	50	50
Ручей	473+31	2,3	50	50
Ручей	500+78	1,1	50	50
руч .без названия	515+17	3,0	50	50
руч .без названия	523+33/38	3,5	50	50
руч .без названия	525+526	3,5	50	50
Ручей	525+47-525+54	3,5	50	50
Р. Вилка	529+23/34	12	100	50
Протока р.Вилка	530+44/63	12	100	50
Руч. Сухой ПС Терней	569+56	5,5	50	50

*сведения приведены по гидрологической характеристике водотоков в зоне влияния проектируемой хозяйственной деятельности, выполненной ФГБУ «Главрыбвод» Приморский филиал, письмо от 15.07.22г. № 07-08/1898, Приложение П том 2223-ОООС1.2).

Режим рек носит паводочный характер, в питании преобладают дождевые воды.

Весеннее половодье носит смешанный снегодождевой характер, в отдельные годы не выражено. Подъём уровней воды начинается в марте – начале апреля, пик половодья проходит обычно в середине апреля. Величина подъема уровней воды во время прохождения половодья составляет 0,5-0,8 м, заканчивается половодье в конце апреля – начале мая.

В летне-осенний период на реках проходит от 2 до 7 паводков.

За последние годы наиболее катастрофические паводки на реке Джигитовка наблюдались в 1954 и 1989 гг. Высота подъёма уровней воды составляла до 3,0-3,5 м. Глубина затопления поймы достигала 1,5-2,0 м, а продолжительность её затопления - 3-4 суток. Прохождение паводков сопровождается интенсивным карчеходом в русле и протоках.

Максимальные расходы воды дождевых паводков являются расчетными.

Летняя межень отчётливо выражена в маловодные годы, когда её суммарная продолжительность достигает 90-100 дней.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. инв. № Подп. и дата Изм. № подл.	2223-ОВОС1 Лист 66

После окончания паводочного периода реки постепенно переходят на грунтовое питание.

Первые ледовые образования на реке в виде заберегов появляются во второй декаде ноября. Ледостав устанавливается в конце ноября – начале декабря.

Процесс весеннего разрушения льда начинается в конце марта – начале апреля.

Весенний ледоход наблюдается не ежегодно, 1 раз в 6-10 лет, и проходит при низких уровнях воды. Полное очищение ото льда происходит обычно в конце первой декады апреля.

На малых водотоках пересекаемых проектируемой трассой ВЛ и в районе работ наблюдений за характеристиками режима рек и ручьев наблюдений не велось – водотоки являются не изученными.

Режим малых водотоков района работ соответствует режиму реки Джигитовки с отличиями. Подъем уровней воды начинается раньше - в марте, пик половодья проходит обычно в начале апреля. Величина подъема уровней воды во время прохождения половодья составляет до 0,5 м, заканчивается половодье в конце апреля. Из-за малых площадей водосборов в летне-осенний период на реках может проходить большее количество паводков чем на реке Джигитовки.

Продолжительность межпаводочных периодов обычно невелика и составляет 10-20 дней. Летняя межень отчетливо выражена в маловодные годы, когда её суммарная продолжительность достигает 90-100 дней. Летняя межень отчетливо выражена в маловодные годы и водотоки с небольшими водосборами могут пересыхать полностью.

В конце октября - начале ноября наступает похолодание, прекращаются дожди, и уровни воды к началу появления ледяных образований начинают падать, реки постепенно переходят на грунтовое питание.

Первые ледовые образования на реках, в виде заберегов, появляются в конце ноября – начале декабря, ледостав устанавливается в конце первой декады декабря. Средняя продолжительность ледостава составляет 80-90 дней. Максимальная толщина льда наблюдается в конце зимы и достигает 0,6-0,8 м. В связи с малой площадью водосбора в зимний период малые реки перемерзают. Ледовые явления для малых водотоков в районе работ не характерны, т. к. сток по ним прекращается задолго до понижения температур до отрица-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							67

тельных значений. Вероятность появления ледовых образований существует только вследствие возвратов положительных температур с выпадение жидких осадков в зимние месяцы. Толщина льда при таких явлениях не будет превышать 10-15 см. Наледи на малых водотоках могут образовываться в характерных местах, где русла водотоков и их берега сложены оголенными скальными образованиями, из трещин которых в зимнее время выклиниваются грунтовые воды образующие локальные наледи в руслах водотоков. На пересечениях с водотоками трассы изыскиваемой ВЛ такие участки отсутствуют.

Вскрытие малых рек начинается во второй половине марта с появлением воды, текущей поверх льда. Весеннего ледохода на малых реках не наблюдается, лед тает на месте.

Расстояние проектируемых объектов до ближайших водотоков

В гидрологическом отношении трасса проектируемой ВЛ 35 кВ проходит вдоль побережья Японского моря с удалением более 0.5 км от берега моря до 14 км. Трасса находится за пределами ВЗ Японского моря.

На своем протяжении трасса ВЛ пересекает реки и ручьи бассейнов рр. Куналейка, Джигитовка, Голубичная. Ведомость пересекаемых водотоков, размеров их ВЗ и ПЗП приведена в таблице 1.2.2.

Для каждого водного объекта в таблице 1.2.2 приведены номера пикетов (ПК) в которых трасса пересекает водотоки и расстояние до пересекаемого водотока (ПК+). Расположение водотоков и ПК приведено на карте-схеме Приложение Н, том 2223-ОВОС2.

Расстояние трассы ВЛ до ближайших водных объектов по ее длине изменяется от места непосредственного пересечения с рекой или ручьем до 6-92 м в т.ч. пределах водоохранных зон водных объектов. Так же на некоторых участках трасса ВЛ проходит в границах ВЗ непосредственно не пересекая водные объекты, на расстоянии до 200 м.

В пределах площадки **проектируемой ПС Терней** водных объектов нет. Ближайший водоток – ручей Сухой протекает северо-западнее от площадки ПС в 15-22 м от ее северо-западной границы.

Ручей Сухой в створе участка изыскиваемой ПС Терней имеет ширину 20-22 м по верху бровок берегов. Русло и берега имеют следы искусственного воздействия – ранее были проведены работы по расчистке русла. Берега пологие высотой 1,8-2,4 м, сло-

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			2223-ОВОС1						
			68						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

жены галькой, рисунок 4.2.3. Русло ручья на момент обследования 2-4 м, глубина 0,1-0,15 м. Дно сложено галькой.

Площадка под строительство ПС Терней практически полностью расположена в границах ВЗ ручья Сухой. Непосредственно на площадке водотоки отсутствуют.

Т а б л и ц а 1.3- Водоохранные зоны ближайших водных объектов

Наименование объекта	Длина, км	Водоохранная зона, м	Прибрежная защитная полоса, м
Ручей Сухой	5,5	50	50

Расчётные максимальные расходы и уровни воды

Рассчитанный максимальный расход воды 2 % обеспеченности р. Джигитовка в створе перехода проектируемой ВЛ составляет 1450 м³/с, соответствующий расчётный уровень воды – 28,42 м БС.

Рассчитанный максимальный расход воды 2 % обеспеченности р. Куналейка в створе перехода проектируемой ВЛ составляет 506 м³/с, соответствующий расчётный уровень воды – 50,35 м БС.

Русловые процессы

Развитие русловых процессов на участке перехода в русле реки на крупных действующих протоках происходит по типу незавершённого меандрирования на фоне пойменной многорукавности. Зоны возможных плановых деформаций русла р. Джигитовки - ПК 109+10-ПК 109+87:

Зона возможных плановых деформаций русла р. Куналейка ПК 192+22,7-ПК 192-93,15.

Сведения из ГВР

От территориального отдела водных ресурсов по Приморскому краю Амурского БВУ получены ответы на запрос о сведениях из государственного водного реестра (Приложение И, письма от 22.03.23г. № 42-93/486 – 42-93/499, том 2223-ОВОС2) - об отказе в предоставлении сведений из государственного водного реестра в виду их отсутствия в водном реестре.

Данные запрашивались по 14 наиболее крупным водотокам, имеющим длину более 10 км и географическое название. Сведения представлены по р. Джигитовка, в части фор-

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					69

мы 2.10- забор воды. По ручьям, имеющим длину от 0.6 до 8,5 км, являющимися временными водотоками, т.к. пересыхают и и перемерзают, запрос сведений из ГВР нецелесообразен.

3.3 Геологическая и гидрогеологическая характеристика

ВЛ 35кВ Пластун-Терней. В геологическом строении принимают участие верхнемеловые граниты Тернейского интрузивного массива γK_2 , покрытые чехлом элювиально-делювиальных (edQ_{3-4}), техногенных (tQ_4) грунтов и почвенно-растительным слоем (bQ_4).

Современные биогенные отложения (bQ_4)

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой с корнями деревьев и кустарников. Слой имеет локальное распространение. Мощность слоя 0.1-0.2 м.

Дисперсные связные техногенные минеральные современные отложения (tQ_4)

ИГЭ-1а. Насыпной грунт слежавшийся уплотненный влажный: щебенистый грунт с включениями дресвы и глыб гранитов с супесчаным заполнителем до 20%. Вскрыт с поверхности в центральной части проектируемой территории трассы ВЛ и в северной части территории под автодорогой. Мощность слоя 0.9-3.2м.

ИГЭ-1б. Насыпной грунт, слежавшийся уплотненный влажный: галечниковый грунт или щебенистый грунт с включениями дресвы и глыб гранитов с супесчаным заполнителем до 20%. Вскрыт с поверхности локальными участками под автодорогой (район поселения Сухой Ключ). Мощность слоя 0.5-1.2м.

Дисперсные связанные и несвязные осадочные элювиально-делювиальные минеральные верхнечетвертичные-современные отложения (edQ_{3-4})

ИГЭ-2. Суглинок серо-коричневый тугопластичный дресвяный. Вскрыт локальными участками под насыпным грунтом ИЭ-1б (район поселения Сухой Ключ Мощность слоя 1.2-3.4 м.

ИГЭ-3. Супесь темно-коричневая твердая щебенистая с включениями глыб с прослоями супеси пластичной и суглинка тугопластичного. Вскрыта повсеместно под почвенно-растительным слоем перекрывает щебенистый грунт (ИГЭ-7). Мощность слоя 2.8-4.3 м.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

ИГЭ-4. Дресвяный грунт с супесчаным твердым заполнителем до 40%. Грунт рыжевато-коричневый влажный. Вскрыт повсеместно с глубины 0.0-3.9м, мощностью 0.1-5.8м.

ИГЭ-5. Щебенистый грунт с супесчаным твердым заполнителем до 40% плотный, влажный. Щебень разной прочности, размером 2-15 см. Грунт влажный. Вскрыт локальными участками по всей проектируемой трассе ВЛ с глубины 0.0-3.7м, мощностью 0.5-3.0м.

Дисперсные несвязные осадочные аллювиальные минеральные современные отложения (aQ_4)

ИГЭ-6. Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем до 30% с включениями валунов (до 0.7м) до 10-15%. Галька осадочных и магматических пород, слабо- и хорошоокатанная, прочная, размером 2-15 см. Грунт плотный, влажный, с глубины порядка 1.0-2.0 м – водонасыщенный. Вскрыт повсеместно с глубины 0.0-4.7м, мощностью 0.3-7.8 м.

Дисперсные несвязные осадочные элювиальные минеральные современные отложения (eQ_4)

ИГЭ-7. Щебенистый грунт с супесчаным твердым заполнителем до 40% плотный, влажный. Щебень разной прочности, размером 2-15 см. Вскрыт повсеместно под супесью (ИГЭ-3), перекрывает скальный грунт (ИГЭ-9). Мощность слоя 0.9-3.3 м.

Скальные интрузивные силикатные кислые верхнемеловые отложения (γK_2):

ИГЭ-8. Гранит буро-коричневый низкой прочности плотный среднепористый средне выветрелый сильнотрещиноватый. Породы имеют ограниченное распространение, вскрыты с глубины 2.1-5.7м. Вскрытая мощность отложений 0.3-3.1м до разведанной глубины скважин 6.0 м.

Скальные интрузивные силикатные кислые верхнемеловые отложения (γK_2):

ИГЭ-9. Гранит серо-коричневый средней прочности выветрелый трещиноватый. Породы имеют ограниченное распространение. Вскрытая мощность отложений 1.8-2.7 м до разведанной глубины скважин 8.0 м.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист	
								71
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

ИГЭ-9а. Гранит серо-коричневый средней прочности выветрелый трещиноватый. Прослой. Вскрыт в одной скважине под щебенистым грунтоом ИГЭ-7 Вскрытая мощность отложений 3.3 м до разведанной глубины скважин 10.0 м (скважина №12П).

ИГЭ-10. Гранит светло-коричневый прочный очень плотный слабопористый слабовыветрелый трещиноватый. Породы имеют локальное распространение. вскрыты с глубины 3.4-3.9м. Вскрытая мощность отложений 2.1-2.6 м до разведанной глубины скважин 6.0 м. На полную мощность толща не пройдена

Площадка ПС Терней. В геологическом строении принимают участие верхнемеловые граниты Тернейского интрузивного массива γK_2 , покрытые чехлом элювиально-делювиальных (edQ_{3-4}), аллювиальных (aQ_4) и техногенных (tQ_4) грунтов:

Дисперсные связные техногенные минеральные современные отложения (tQ_4)

ИГЭ-1а. Насыпной грунт слежавшийся уплотненный влажный: щебенистый грунт с включениями дресвы и глыб гранитов с супесчаным заполнителем до 20%. Вскрыт с поверхности. Мощность слоя 1.0-2.4м.

Дисперсные связанные и несвязные осадочные элювиально-делювиальные минеральные верхнечетвертичные-современные отложения (edQ_{3-4})

ИГЭ-5. Щебенистый грунт с супесчаным твердым заполнителем до 40% плотный, влажный. Щебень разной прочности, размером 2-15 см. Грунт влажный. Вскрыт скважинами над скальным грунтом. Мощность толщи на площадке проектируемого строительства 1.7-2.7 м.

Дисперсные несвязные осадочные аллювиальные минеральные современные отложения (aQ_4)

ИГЭ-6. Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем до 30% с включениями валунов (до 0.7м) до 10-15%. Галька осадочных и магматических пород, слабо- и хорошоокатанная, прочная, размером 2-15 см. Грунт плотный, влажный, с глубины порядка 1.0-2.0 м – водонасыщенный.

Скальные интрузивные силикатные кислые верхнемеловые отложения (γK_2):

ИГЭ-9. Гранит серо-коричневый средней прочности плотный слабопористый слабовыветрелый трещиноватый. Породы почти повсеместное распространение. Вскрыт всеми скважинами с глубины 0.0-6.6 м (абс. отм. 8.60-13.90 м). Вскрытая мощность от-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							72

ложений 2.2-3.3 м до разведанной глубины скважин 8.0-10.0 м.

ИГЭ-10. Гранит светло-коричневый прочный очень плотный слабопористый слабовыветрелый трещиноватый. Вскрыт всеми скважинами с глубины 2.20-9.0 м (абс. отм. 6.20-11.70 м). Вскрытая мощность отложений 1.0-5.8 м до разведанной глубины скважин 8.0-10.0 м. На полную мощность толща не пройдена.

Гидрогеологические условия

ВЛ 35кВ Пластун-Терней. В гидрогеологическом отношении в пределах исследуемой территории развиты грунтовые воды четвертичных отложений. Грунтовые воды четвертичных отложений представлены водами аллювиальных отложений долин рек и ручьев, а так же склоновых отложений. Возможно появление воды типа «верховодка».

Широкое распространение на исследуемой территории имеют грунтовые воды, приуроченные к аллювиальным отложениям долин рек и ручьев, пересекаемых трассой ВЛ. Наиболее водообильными являются аллювиальные отложения крупных рек (Джигитовка, Куналейка). Коллекторами вод служат аллювиальные галечниковые грунты с супесчаным заполнителем до 30% (ИГЭ-6).

Воды аллювия практически безнапорные ($H=0.0-0.1$ м). Лишь в долинах рек (ручьев) за счет перекрытия слоем водупорных щебенисто-глыбовых грунтов с супесчаным заполнителем до 30% и глинистых грунтов, воды приобретают местный напор, составляющий 0.1-1.0 м. Режим вод аллювия непостоянен и зависит от количества атмосферных осадков, которые и являются основным источником их питания. Разгрузка осуществляется руслами рек и ручьев в меженный период.

Грунтовая вода *аллювиальных отложений галечника* (aQ_{3-4}) по химическому составу хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная, кальциево-натриевая, слабо кислая с pH 2.5-5.0, очень мягкая, ультрапресная с общей минерализацией 134.5-167.4 мг/л.

Грунтовая вода *элювиально-делювиальных отложений дресвы* (edQ_{3-4}) по химическому составу хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная, кальциево-натриевая, щелочная с pH 7.6-7.8, очень мягкая, ультрапресная с общей минерализацией 189.5-195.2 мг/л.

Площадка ПС Терней. В гидрогеологическом отношении в пределах исследуемой территории развиты грунтовые воды четвертичных отложений. Грунтовые воды четвертичных отложений представлены водами аллювиальных отложений долин рек и

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		73

ручьев. Возможно появление воды типа «верховодка».

Воды аллювия практически безнапорные ($H=0.5-0.7$ м); вскрыты (появление воды) в галечниковом грунте на глубине – 1.20-3.50 м, установление - 0.6-2.80 м (абс. отм. – 12.20-13.90 м). Режим вод аллювия непостоянен и зависит от количества атмосферных осадков, которые и являются основным источником их питания. Разгрузка осуществляется к руслу ручья Сухой.

Учитывая литологический состав отложений и сложный рельеф местности, частично измененный планировочными работами, в период снеготаяния и интенсивного выпадения осадков прогнозируется формирование вод топа "верховодка". Прогнозируемая глубина формирования 0.3-0.5 м.

3.4 Характеристика почвенно-растительного покрова

Почвы. Почвенный покров территории сложный и многокомпонентный. Он формировался в обстановке огромного разнообразия растительных ассоциаций, климатических и геоморфологических условий, пестроты петрографического и петрохимического составов коренных пород (и образующихся из них продуктов выветривания - почвообразующих субстратов). Вертикальная зональность с широким спектром гумидных ландшафтов от теплых и умеренно теплых широколиственных лесов маньчжурского облика до холодных елово-лиственничных редколесий и кедровых стлаников обуславливает вертикальный ряд почв от теплого влажного буроземного почвообразования к холодному влажному альфа-гумусовому (иллювиально-алюможелезисто-гумусовому). При этом для каждого высотного пояса характерно своеобразное проявление (и взаимодействие) факторов, формирующих его почвенный покров.

Схема почвенного покрова Тернейского района приведена на рисунке 3.2.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										74
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		




Рисунок 3.2

При вертикальной смене биоклиматических условий буроземы кедрово-широколиственных и дубовых лесов сменяются буроземами иллювиально-гумусовыми под кедровниками с дубом, подзолами Al-Fe - гумусовыми кедровников с елью и пихтой, а выше - подбурами и подзолами елово-пихтовых и лиственничных лесов. В поймах рек обычны примитивные аллювиальные почвы, сменяющиеся на более высоких уровнях речных долин сначала дерново-аллювиальными, а далее буроземно-дерновыми и дерново-буроземными. В условиях затрудненного дренажа формируются буроземы глеевые, иллювиально-глеевые, торфянистые и торфяные почвы.

Вдоль ЛЭП, начиная от п. Пластун до территории Сихотэ-Алинского заповедника преобладают бурые лесные слабонасыщенные почвы, далее преобладают горно-лесные бурые оподзоленные почвы, вплоть до п. Терней.

Характеристика почв

Бурые лесные слабонасыщенные почвы (рисунок 3.3) имеют коричневатую-бурую окраску, слабокислую реакцию всего профиля ($pH=4,3-6,0$), высокую насыщенность поглощающего комплекса основаниями (более 60%). В верхней части отношение $C_g: C_F$ от 0,8-0,9 до 1,0-1,7. Содержание гумуса в этих почвах 7-15%.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							75




Рисунок 3.3 – Почвенный разрез (бурые лесные слабонасыщенные почвы)

Описание почвенного разреза:

A0 0-4 см Темно-бурая подстилка из, веточек, листьев, внутри свежая.

A1 4-7 см Супесь темно-коричневый, свежий, уплотненный, мелкокомковый. Внутри мелкие корни, переход не явный.

B1 7-12 см Буро-коричневый, сухой, мелкокомковый, уплотненный. Внутри мелкие корни, мелкий щебень, переход не ровный, явный.

B2 > 12 см Суглинок серо-коричневый тугопластичный, уплотненный, сухой, мелко - и среднекомковый. Встречаются мелкие и средние корни, переход ровный, явный.

Горно-лесные бурые оподзоленные почвы (рисунок 3.4)

Бурые горно-лесные почвы приурочены к верхней части вертикального пояса бурых лесных почв, а на более низких уровнях - к гребням водоразделов, крутым склонам и другим местообитаниям с хорошим дренажем. В бурых лесных почвах Приморья и Приамурья на поверхности обычно отмечается свежий опад, который вследствие интенсивных биологических процессов минерализуется или без существенного накопления подстилки, или с образованием ее в виде органоперегнойных остатков мощностью 1-3 см.

Бурые горно-лесные почвы имеют слабокислую или кислую реакцию среды. Иногда в гумусовом горизонте фиксируется даже слабощелочная реакция. Содержание гумуса варьирует в больших пределах: от 4 - 6 до 16 - 17% и более. При этом почвы, раз-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист 76

витые по склонам северной экспозиции, более гумусированы, чем почвы склонов южной экспозиции. В гумусовом горизонте наблюдается высокая аккумуляция поглощенных оснований.

В гумусовом горизонте почвенный поглощающий комплекс насыщен или слабо насыщен основаниями. В нижних насыщенность почв основаниями неодинакова, как и сумма поглощенных оснований, зависит от свойств исходной материнской породы, степени и характера выветрелости.

Низкое содержание гумуса в средней части профиля, а также фульватный состав его не оказывают существенного влияния на цветовой фон горизонтов. Они обычно имеют бурый цвет, обусловленный гидратированными окислами железа.

Горно-лесные бурые слабонасыщенные почвы характеризуются высокой биологической активностью. Мощность почвенного горизонта 8-10 см.

В поверхностном горизонте образуется большое содержание гумуса и элементы зольного питания растений. Горно-лесные бурые почвы имеют слабокислую реакцию среды. Поступающие в почву растительные остатки подвергаются быстрой гумификации, и накопление грубого гумуса не происходит. В гумусовом горизонте вследствие высокой биологической активности происходит накопление поглощенных оснований, при этом почвенный поглощающий комплекс насыщен основаниями. В нижележащих горизонтах количество их резко падает, появляется ненасыщенность.




Рисунок 3.4 - Почвенный разрез (горно-лесные бурые оподзоленные почвы)

Описание почвенного разреза

A0 0-5 см Коричневая подстилка из корешков, веточек, листьев, внутри сухая.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

77

A1 5-15 см Супесь темно-коричневый твердый, сухой, рыхлый, крупнокомковый. Внутри пронизан мелкими корнями, переход ровный, явный.

A2 15-19 см Светло-бурый, серый, сухой, мелкокомковый, уплотненный. Внутри мелкие и средние корни, мелкий щебень, переход ровный, явный.

B > 19 см Суглинок серо-коричневый тугопластичный, уплотненный, сухой, мелкокомковый. Встречаются мелкие и средние корни, переход ровный, явный.

По результатам агрохимических исследований, проведенных в рамках инженерно-экологических изысканий, установлено, на протяжении проектируемой трассы ВЛ почвенно-плодородный слой почв соответствующий требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85 отсутствует. В целом содержание подвижных питательных веществ в почвах очень низкое.

Растительность. На территории преобладает лесной тип растительности, на долю которого приходится более 90% площади. Леса можно разделить на следующие неравные категории: девственные, коренные, условно-коренные и производные. Девственные леса занимают самую незначительную часть общей площади в верховьях рек Джигитовки и Серебрянки. К ним относятся леса, не затронутые пожарами.

По геоботаническому делению район расположен в провинции хвойно-широколиственных, горных темнохвойных и частично-широколиственных дальневосточных лесов, в пределах двух флористических областей – Маньчжурской и Охотской.

На территории Тернейского района преобладают пихтово-еловые и лиственничные леса, располагающиеся на высоких гипсометрических уровнях (водоразделы, вершины плато). К склонам приурочены березовые леса. На побережье Японского моря распространены дубовые, широколиственно-кедровые леса (рисунок 3.5).

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		




Рисунок 3.5- Схема состава лесной растительности Тернейского района

В южной части района расположены кедрово-широколиственные леса северной климатической фракции, имеющей в своем составе такие ценные породы как бархат амурский, ильма, тисс.

Выделяются восемь высотных поясов растительности восточных склонов средней части Сихотэ-Алиня:

- 1) приморская растительность вдоль берега моря;
- 2) дубовые ксеромезофильные леса до 300 м. н.у.м.;
- 3) кедровые и широколиственно-кедровые ксеромезофильные и мезофильные леса от 200 до 500 м. н.у.м.;
- 4) переходный пояс психромезофильных кедровых и кедрово-еловых лесов от 400 до 700 м. н.у.м.;
- 5) пихтово-еловые психромезофильные мшистые леса от 700 до 1200 м. н.у.м.;
- 6) высокогорные пихтово-еловые и каменноберезовые психрофильные леса и высокогорные луга от 1100 до 1300 м. н.у.м.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										79
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

7) психрофильные заросли кедрового стланика от 1200 до 1500 м. н.у.м.;

8) пояс нагорной тундры выше 1500 м.

Флора отличается сочетанием южных и северных видов. До 80% территории края занимают исключительно разнообразные по составу леса: хвойные, широколиственные, мелколиственные деревья и кустарники, многие из которых эндемичны (абрикос маньчжурский, актинидия, женьшень настоящий, лотос Комарова и др.).

Натурное обследование участков трассы ВЛ 35 кВ «Пластун-Терней» и кабельных заходов на кордоны «Благодатное» и «Ханов Ключ» было выполнено:

- ООО «ЭнергоРегион» в рамках инженерно-экологических изысканий;

- группой научных сотрудников Сихотэ-Алинского заповедника (в марте 2022 г.) в границах участка трассы, расположенного на территории ООПТ.

В целом древесная растительность (древостой) на территории прохождения трассы ВЛ представлена березово-дубовым лесом с примесью лиственницы и липы, в подросте много кедра, подлесок густой. Высота деревьев до 20 м, диаметр 32 см, смыкание крон 0,7-0,85 м. Так же произрастает лещина, разнотравье, папоротник.

Растительность на участке трассы в границе Сихотэ-Алинского заповедника

Трасса в границе Заповедника располагается в растительной зоне прибрежных вторичных послегаревых лесов и пойменных лугов.

Основные группы типов леса, представленные на протяжении всей трассы, следующие: Дубняки кустарниково-разнотравные (преобладают), леспедецевые равнинные, леспедецевые горные (локально), лещинные горные, лещинные равнинные, рододендровые, Лиственничники вейниковые (локально), Белоберезники и желтоберезники кустарниково-разнотравные (локально), Белоберезники кустарниковые, Ольховники кустарниковые и травяные, Осинники лещинно-разнокустарниковые, Тополево-чозеновые леса (локально) 0,14, Кустарниково-разнотравные (локально).

На территории трассы под отпайку на кордон "Благодатное" представлены Дубняки леспедецевые равнинные и лещинные равнинные (преобладают).

На территории трассы под отпайку на кордон "Ханов ключ" представлены Белоберезники кустарниковые (преобладают), Дубняки кустарниково-разнотравные, Кустарниковое-разнотравье.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
2223-ОВОС1									Лист
									80

Дубовые леса принадлежат преимущественно к типу дубняков в среднем с 6-8 единицами дуба в составе, низкими полнотой (0,5-0,7) и бонитетом (4-5), невысокими запасами древесины. Примесные породы в составе дубняков – береза даурская, береза плосколистная, лиственница ольгинская. Остальные леса представлены долинными разнородными (клен, чозения, ива, ольха и др.) сообществами с низкими полнотой и запасом. Часть площади участков занимают прогалины, влажные луга. В настоящее время в составе подроста части выделов на этих участках наблюдается возобновление кедра, ели и пихты.

Краснокнижные виды растений

По данным Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края (письмо №38/8866 от 06.12.21г., Приложение Г, 2223-ОВОС2) на территории Тернейского МО произрастает порядка 28 видов редких растений, находящихся под охраной Красных книг РФ и Приморского края (венерин башмачок, касатики, рябчик уссурийский, пион молочноцветковый и пр.).

При натурном обследовании, выполненном в рамках инженерно-экологических изысканий специалистами ООО «ЭнергоРегион» в 2021 г., редких видов растений, занесённых в Красные Книги, на территории под площадку ПС Терней отмечено не было.

По данным натурного обследования, выполненного для участка трассы ВЛ-35 кВ Пластун – Терней, проходящей по территории Сихотэ-Алинского заповедника 24,3 км, специалистом-ботаником ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» в период 24-26 мая 2022 г. было выявлено 3 редких вида сосудистых растений, находящихся под охраной Красных Книг РФ и Приморского края: Касатик гладкий, Пион молочноцветковый, Пион обратнаяйцевидный.

Эндемичные виды сосудистых растений

По данным полевого натурного обследования, выполненного специалистом-ботаником ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» на территории трассы ВЛ-35 кВ были выявлены 3 вида эндемичных растений: Рододендрон сихотинский, Мытник маньчжурский, Звездчаточка жесткая.

Подробное описание растительности произрастающей на территории трассы ВЛ в границе Сихотэ-Алинского природного биосферного заповедника (длина трассы 24,3

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

км) и его охранной зоны (длина трассы 8, 1 км), включая списки краснокнижных и эндемичных видов растений с описанием их местоположения в границе временного землеотвода ВЛ представлено в отчете «Оценка воздействия строительства по объекту: «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней» на биоресурсы и территорию Сихоте-Алинского государственного заповедника» (Отчет представлен в Приложении У, 2223-ОВОС2).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										82
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

3.5 Характеристика животного мира

Животный мир рассматриваемой территории многообразен. Он представлен как охотничье-промысловыми (лось, изюбр, уссурийский пятнистый олень, гималайский медведь, косуля, кабан, кабарга, белка, норка, выдра, колонок, соболь, горностай и др.), так и редкими видами (амурский тигр, амурский горал и др.).

Среди птиц характерно наличие эндемиков: бледноголовая пеночка, короткохвостка, лесной каменный дрозд, дубонос.

Сведения о редких видах растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского края, обитающих на территории Тернейского муниципального района, представлены в приложении 1 к письму № 38/8866 от 06.12.2021 Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, Приложения Г, 2223-ОВОС2.

3.6 Сведения о наземных биоресурсах особо охраняемой природной территории

Основная часть трассы ВЛ проходит по территории Сихотэ-Алинского природного биосферного заповедника имени К.Г. Абрамова и его охранной зоны (длина трассы составляет 32,4 км в т.ч. охранной зоны – 8,1 км)

По материалам натурных исследований и фондовых данных, выполненных сотрудниками заповедника в работе: «Оценка воздействия строительства по объекту: «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней» на биоресурсы и территорию Сихоте-Алинского государственного заповедника» (Приложение У, 2223-ОВОС2), приведена характеристика животного мира в границах земельного отвода трассы ВЛ.

Зоологические исследования

Виды млекопитающих, встречающиеся на исследуемой области

Отряд Насекомоядные представлен семействами: Ежовые – обыкновенный ёж, Кротовые – уссурийская мопера, Землеройковые – равнозубая бурозубка, крошечная бурозубка, средняя бурозубка.

Отряд Рукокрылые, семейство Гладконосые летучие мыши – водяная ночница,

Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							83

ушан, двухцветный кожан.

Отряд Зайцеобразные семейство Зайцевые – маньчжурский заяц, заяц-беляк.

Отряд Грызуны представлен семействами: Летяговые – летяга; Беличьи – обыкновенная белка, азиатский бурундук; Мышиные – полевая мышь, восточноазиатская мышь; Хомяковые – красно-серая полёвка, дальневосточная полёвка.

Отряд Хищные представлен семействами: Собачьи – енотовидная собака, лисица; Медвежьи – бурый медведь, гималайский медведь; Куньи – барсук, соболь, горноста́й, ласка, колонок, американская норка, речная выдра; Кошачьи – рысь, амурский тигр.

Отряд Парнокопытные: семейство Свинные – дикий кабан; семейство Оленьи – изюбрь, косуля, пятнистый олень.

Численность основных видов крупных млекопитающих

На территории заповедника, вдоль трассы «Терней-Пластун», где проектируется ВЛ-35 кВ, в настоящее время обитает 2 вида редких млекопитающих, принадлежащих к сем. Кошачьи: - амурский тигр (*Panthera tigris*), занесенный в Международную Красную книгу и Красную книгу России и дальневосточный лесной кот (*Prionailurus bengalensis*), занесенный в Красную книгу Приморского края.

Численность тигра на заповедной территории, в урочищах Благодатное, Голубичное, Куналейка, где будет проходить линия, по данным учетов 2020-2021 гг., составила 5 особей; средняя плотность – 3 особи на 100 км², что значительно выше, чем средние значения по заповеднику и на сопредельной территории.

Из копытных животных района заповедника присутствуют такие виды, как изюбрь, кабан, косуля, пятнистый олень. Плотность популяций копытных животных в районе прохождения ВЛ-35 кВ приведена ниже:

Вид / Урочище	Благодатное		Голубичное		Куналейка	
	Плотность (особей/1000 га)	Числен- ность (особи)	Плотность (особей/1000 га)	Числен- ность (особи)	Плотность (особей/1000 га)	Чис- лен- ность (осо- би)
Изюбрь	3.1	20	4.2	35	8.4	90
Косуля	1.9	10	2.4	20	6.1	65

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2223-ОВОС1		Лист
											84

Пятни- стый олень	29.5	160	29.1	220	7.1	75
Кабан	0.9	5	1.3	10	1.0	10

Карты возможного распространения животных и птиц, нор, гнездовых и переходов копытных относительно проектируемой трассы ВЛ приведена в отчете Заповедника (Приложение У, книга 2223-ОВОС2), а так же на карте-схеме, Приложение Н).

Птицы и гнездовья птиц

Гнездовая фауна пояса дубовых лесов насчитывает около 50 видов. Плотность птиц оценивается от 240 до 482 особей/км². Из них массовыми являются рябчик, ширококлювая мухоловка, малая синица, черноголовая гаичка, поползень, светлоголовая пеночка.

Отряд Гусеобразные, семейство Утиные – мандаринка, чашуйчатый крохаль.

Отряд Хищные птицы представлен семействами: Скопиные – скопа; Ястребиные – черный коршун, тетеревиный, перепелятник, малый перепелятник, канюк, полевой лунь; Соколиные – обыкновенная пустельга, чеглок, сапсан.

Отряд Курообразные представлен семействами: Тетеревиные – рябчик, Фазановые – японский перепел.

Отряд Журавлеобразные, семейство Трехперстковые – трехперстка.

Отряд Ржанкообразные, семейство Бекасовые – черныш, бекас, лесной дупель, японский бекас, азиатский бекас, горный дупель, вальдшнеп.

Отряд Голубеобразные, семейство Голубиные – большая горлица.

Отряд Кукушкообразные, семейство Кукушковые – ширококрылая кукушка, обыкновенная кукушка, глухая кукушка, малая кукушка.

Отряд Совеобразные, семейство Совиные – ошейниковая сова, восточная сплюшка, филин, воробыный сыч, длиннохвостая неясыть, ушастая сова, болотная сова, мохноногий сыч.

Отряд Козодоеобразные, семейство Козодоевые – большой козодой.

Отряд Ракшеобразные, семейство Сизоворонковые – широкорот, семейство Зимородковые – голубой зимородок.

Отряд Удодообразные, семейство Удодовые – удод.

Взам. инв. №	Отряд Сивообразные, семейство Совиные – ошейниковая совка, восточная сплюшка, филин, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, ушастая сова, болотная сова, мохноногий сыч.						
	Отряд Козодоеобразные, семейство Козодоевые – большой козодой.						
Подп. и дата	Отряд Ракшеобразные, семейство Сизоворонковые – широкорот, семейство Зимородковые – голубой зимородок.						
	Отряд Удодообразные, семейство Удодовые – удо.						
Инв. № подл.						2223-ОВОС1	Лист
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Отряд Дятлообразные – вертишейка, желна, седой дятел, большой пестрый дятел, белоспинный дятел, малый пестрый дятел, большой острокрылый дятел, малый острокрылый дятел.

Отряд Воробьинообразные представлен семействами: Жаворонковые, Трясогузковые, Сорокопутовые, Иволговые, Врановые, Свиристелевые, Личинкыедовые, Оляпковые, Славковые, Мухоловковые, Длиннохвостые синицы, Синицевые, Поползневые, Пищуховые, Белоглазковые, Вьюрковые, Овсянковые. Из них редко встречаемые – японский сорокопуд, серый сорокопуд, амурский свиристель, черноголовая иволга, бурая оляпка, пестрый дрозд, длиннохвостая синица, пищуха, малый черноголовый дубонос.

3.7 Характеристика ихтиофауны

Рыбохозяйственная характеристика водных объектов в районе прохождения трассы ВЛ 35 КВ Терней-Пластун составлена специализированной организацией ФГБУ «Главрыбвод» (письмо от 15.07.22 №07-08/1898, приложение 2 к отчету «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания с исчислением размера вреда, причиненного водным биоресурсам по объекту: Этап1. Строительство ЛЭП «Пластун-Терней», ПС «Терней», КТП и отпак ЛЭП на кордоны заповедника и КПП» (Отчет приведен в составе раздела 7 настоящей проектной документации, том 2223-ОООС1.2, Приложение П).

Рассматриваемые водные объекты представлены малыми реками и ручьями, протекающими по территории Тернейского МР Приморского края.

По ходу трассы проектируемая ВЛ пересекает множество водотоков, часть из которых имеет неустойчивый стоковый режим и является водотоками временного действия, характеризующимися низким видовым разнообразием видового населения и ограниченным сезонами присутствием ихтиофауны – в периоды подъема уровня воды.

Относительно крупными по маршруту прохождения трассы ВЛ являются реки Джигитовка, Куналейка, Голубичная, Вилка.

Реки Тернейского района относятся к полугорному типу с умеренно холодноводным режимом и характеризуются повышенной скоростью течения и высоким уровнем

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					86

содержания кислорода. Представители ихтиофауны этих рек в основном являются реофильными видами.

Реки являются местом обитания и воспроизводства проходных, полупроходных и пресноводных рыб. Список основных видов рыб приведен ниже.

Сем. Salmonidae – Лососевые:

Oncorhynchus keta (Walbaum) – кета Oncorhynchus masou

(Brevoort) – сима Oncorhynchus gorbusha

(Walbaum) – горбуша Salvelinus malma

(Walbaum) – мальма

Parahucho perryi (Brevoort) – сахалинский таймень (краснокнижный вид)

Salvelinus leucomaenis (Pallas) – кунджа

Сем. Cyprinidae – Карповые

Tribolodon hakuensis (Gunther) – крупночешуйная красноперка

Tribolodon brandti (Dybowski) – мелкочешуйная красноперка-угай

Phoxinus lagowskii (Dybowski) – амурский гольян

Phoxinus phoxinus (Linnaeus) – гольян обыкновенный

Сем. Osmeridae – Корюшковые

Osmerus mordax dentex (Steindachner) – азиатская зубастая корюшка

Hypomesus japonicus (Brevoort) – морская малоротая корюшка

Hypomesus nipponensis (McAllister) – проходная малоротая корюшка

Сем. Gasterosteidae – Колюшковые

Gasterosteus aculeatus (Linnaeus) – трехиглая колюшка

Pungitius sinensis (Guichenot) – амурская девятииглая колюшка

Сем. Cottidae – Керчаковые

Cottus poecilopus (Heckel) – пестроногий подкаменщик

Сем. Gobiidae – Вьюновые

Barbatula toni (Dybowski) – сибирский голец

Сем. Petromyzontidae – Миноговые

Lethenteron japonica (Martens) – тихоокеанская минога

Lethenteron reissneri (Dybowski) – дальневосточная ручьевая минога.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		87

Рыб, обитающих в реках Северного Приморья, можно разделить на две группы – «постоянных» и «мигрирующих».

Постоянными обитателями пресных вод являются немногие виды: жилая форма мальмы и симы, ленок, хариус, голяны, девятиглая колюшка, пестроногий подкаменщик, дальневосточная ручьевая минога.

Подавляющее большинство видов – проходные или полупроходные рыбы, которые заходят в реки и ручьи на нерест или зимовку из моря. Это некоторые виды тихоокеанских лососей: горбуша, кета, сима и редко кижуч, проходной сахалинский таймень, два вида голец: мальма и кунджа, дальневосточные красноперки, корюшки, тихоокеанская минога, трехглая колюшка.

В течение года соотношение видов рыб, их пространственное распределение, размерно-возрастной состав и стадии жизненного цикла существенно меняются. Колебания ихтиомассы и численности имеют сезонную и годовую динамику. Анадромные миграции тихоокеанских лососей начинаются в июне, нерест продолжается с июля по ноябрь.

Подробное описание нереста проходных рыб рек Северного Приморья представлено в приложении П, разд.4.3, том 2223-ОООС1.2).

В таблице ниже представлены краткие сведения о рыбохозяйственной категории водотоков, пересекаемых трассой ВЛ - Сведения о наличии ихтиофауны, мест размножения, массового нагула и зимовки рыб

Наименование водотока	Наличие ихтиофауны	Наличие ценных видов рыб	Наличие мест размножения, массового нагула, зимовки	Категория рыбохозяйственного значения	Общая рыбопродуктивность P0, кг/га	Рыбопродуктивность поймы, кг/га* (33/365*P0)
Река Камчатка (ПК 81+06)	+	+	+	высшая	20	1,808
Река Джигитовка	+	+	+	высшая	250	22,603
Река Куналейка (ПК 192-193)	+	+	+	высшая	150	13,561
Река Вилка (ПК 28+37/51)	+	+	+	высшая	100	9,041

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Протока р. Вил-ка (ПК 29+67/83)	+	+	+	высшая	100	9,041
Ручей Ханов Ключ	+	+	+	высшая	100	9,041
Ручьи без кате- гории рыбохо- зяйственного значения	+/-	+/-	+/-	-	0-50	0-4,521

Подробная информация о рыбохозяйственной значимости водотоков и состоянии водных биологических ресурсов водных объектов в районе планируемой деятельности приведена в рыбохозяйственной характеристике (Приложение П, том 2223-ОООС1.2).

3.8 Социально-экономические условия района реализации планируемой деятельности

Тернейский район расположен в северо-восточной части Приморского края на восточных склонах горной системы Сихотэ-Алиня. Территория района представляет собой довольно узкую полосу, протянувшуюся между хребтом Сихотэ-Алинь и берегом Японского моря на расстояние 570 километров при ширине от 3 до 140 километров.

Район пересекают автомобильные дороги, в т. ч. и автомобильная дорога вдоль побережья Японского моря, связывая основные экономические центры (поселки Пластун, Терней, Светлая и др.) с крупными экономическими центрами – Владивосток, Уссурийск, Артём, Находка, Арсеньев, Дальнегорск. Район занимает важное (в масштабе края и Дальнего Востока России) место в торгово-экономических отношениях со странами АТР. Морские порты и портопункты, расположенные на побережье района имеют большое международное значение, как крупные центры торговли лесом и продукцией деревообработки.

Тернейский район отличается разбросанностью населенных пунктов друг от друга так от районного центра пгт. Терней до: пгт. Пластун- 60 км; пгт. Светлая -407 км; с. Малая Кема – 110 км; с. Амгу- 210 км; с. Максимовка- 264 км; с. Усть- Соболевка – 305 км; с. Единка- Перетычиха- 586 км; с. Самарга - 610 км; с. Агзу -689 км.

Транспортное сообщение между северными населенными пунктами района осу-

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			2223-ОВОС1						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

ществляется воздушным транспортом.

Общая площадь территории Тернейского муниципального района составляет 27102,2 км². Плотность населения 0,5 чел./км².

На территории района насчитывается 10 городских и сельских поселений: городские (Пластунское, Светлое, Тернейское) и сельские поселения (Амгунское, Единкинское, Кемское, Максимовское, Самаргинское, Удэгейское, Усть-Соболевское). Все поселения возникли ещё в конце 19 века (село Агзу) и в самом начале 20 века (пос. Пластун в 1903 г.; Терней – в 1908 г.; Светлое – 1910 г.). В советское время на территории района не было создано ни одного нового населенного пункта, что объясняется его слабой заселенностью и сложившейся сырьевой направленностью экономики. Основу экономики района составляли лесозаготовительные предприятия. Следует отметить особую роль района в сохранении биоразнообразия (здесь находится часть Сихотэ-Алинского биосферного заповедника).

Транспортная система муниципального района представлена, в основном, двумя видами транспорта: автомобильным и водным.

Ближайший аэропорт от административного центра муниципального района (п. Терней) расположен в 58 км. в п. Пластун. В посёлке имеется аэропорт, из которого осуществляются регулярные рейсы во Владивосток и Кавалерово. Полеты выполняются самолетами типа Як-40. Кроме того, имеются взлетно-посадочные полосы в населенных пунктах Терней, Амгу, Светлая способные принимать самолеты типа Ан-2 и вертолеты типа Ми-8, Ми-2. Также в населенных пунктах Максимовка, Усть Соболю, Агзу, Единка, Самарга, Малая Кема имеются вертолетные площадки.

Железнодорожный транспорт на территории района отсутствует. Ближайшая ж/д станция Дальневосточной железной дороги располагается примерно в 360 км. в г. Дальнереченск.

На 1 марта 2022 по оценке Федеральной службы государственной статистики численность населения (постоянных жителей) Тернейского района составляет 10 524 человека, поселка городского типа Терней Приморского края составляет 3 067 человек.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		2223-ОВОС1		Лист
												90

Количество официально занятого населения составляет 1 828 человек (59.6%), пенсионеров 889 человек (29%), а официально оформленных и состоящий на учете безработных 178 человек (5.8%).

Уровень образования жителей поселка городского типа Терней Приморского края: высшее образование имеют 23.8% (730 человек), неполное высшее — 2.1% (64 человека), среднее профессиональное — 38.7% (1 187 человек), 11 классов — 14.8% (454 человека), 9 классов — 8.9% (273 человека), 5 классов — 6.8% (209 человек), не имеют образования — 0.6% (18 человек), неграмотные — 0.2% (6 человек).

Тернейский муниципальный район является территорией проживания коренных малочисленных народов севера, ведущих традиционный образ жизни (письмо Департамента внутренней политики Приморского края № 33/2802, Приложение Е).

3.9 Экологическое состояние территории

С целью оценки современного состояния и прогноза возможных изменений природной среды под влиянием планируемой хозяйственной деятельности и разработки предложений по минимизации негативных экологических последствий при реализации проекта были выполнены инженерно-экологические изыскания.

Инженерно-экологические изыскания выполнены на основании задания Заказчика в рамках договора № 316 от 28.09.2021 г. и в соответствии с Программой инженерно-экологических изысканий. По результатам инженерно-экологических изысканий разработаны Технические отчеты (инв.№ 2223-ИЭИ1, 2223-ИЭИ2, которые включены в состав Проектной документации по объекту «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней»).

Эколого-химическое опробование компонентов природной среды проведено в 2021 г. ООО «ЭнергоРегион».

Инженерно-экологические изыскания на этапе полевых работ включали рекогносцировочное обследование территории; оценку радиационной обстановки; геоэкологическое опробование компонентов окружающей среды и исследования вредных физических воздействий.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							91
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ния пос. Терней»). Эколого-химическое опробование компонентов природной среды проведено в 2021 г. ООО «ЭнергоРегион». Инженерно-экологические изыскания на этапе полевых работ включали рекогносцировочное обследование территории; оценку радиационной обстановки; геоэкологическое опробование компонентов окружающей среды и исследования вредных физических воздействий.				

Химико-экологическое обследование в рамках инженерно-экологических изысканий позволяет выявить возможные участки химического загрязнения и определить санитарно-гигиеническое состояние почво-грунтов территории.

Анализы проб выполнены в аккредитованных лабораториях:

- ООО «Экоаналитика» (Аттестат аккредитации № RA RU.0001.516028);
- Испытательной лаборатории ООО «ПримТехнополис» (Аттестат аккредитации № RA RU.21ПК71);
- санитарно-эпидемиологические исследования проб произведены в лаборатории ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (Аттестат аккредитации № RA RU.21ДВО01).

Основная часть трассы идёт по незаселённой местности, ближе всего к жилой застройке объект расположен у пгт. Пластун и пгт. Терней.

При маршрутном обследовании территории в районе расположения участков изысканий установлено отсутствие полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), шлакохранилищ, отстойников, нефтехранилищ и других потенциальных источников загрязнения на самих участках и на прилегающей территории.

Визуальные признаки загрязнения (пятна мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений, несанкционированных свалок пищевых и бытовых отходов, источников резкого химического запаха, метанопроявлений и т.п.) на территории участков изысканий и в непосредственной близости от них не выявлены.

Оценка степени химического загрязнения почво-грунтов

Для оценки загрязнения почво-грунтов было отобрано 39 проб (с поверхностного слоя и на глубину) на содержание тяжелых металлов, органических загрязнителей: бенз(а)пирена - как индикатора всей группы ПАУ и нефтепродуктов.

Для оценки степени загрязнённости почв по суммарному показателю также была отобрана 1 фоновая проба с глубины 0-0,2 м, в соответствии с требованием п.4.21 СП 11-102-97.

Результаты аналитических исследований проб почво-грунтов приведены в таблицах ниже.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					92

Т а б л и ц а 3.9.1 – Содержание основных химических загрязнителей в пробах почво-грунтов (мг/кг)

Определяемые показатели		Свинец (Pb)	Мышьяк (As)	Кадмий (Cd)	Ртуть (Hg)	Медь (Cu)	Цинк (Zn)	Никель (Ni)	Хром (Cr)
проба № 6 (0-0,2м)		27	10	3,1	0,062	0,61	0,2	0,34	2,65
проба № 7 (0-0,2м)		37	17	3,7	0,069	0,5	0,35	0,19	1,82
проба № 8 (0-0,2м)		16	15	2,8	0,051	0,64	0,52	0,15	1,89
проба № 9 (0-0,2м)		24	12	5,9	0,014	0,71	0,41	0,34	2,65
проба № 10 (0-0,2м)		19	9	1,2	0,023	0,54	0,54	0,19	1,82
проба № 11 (0-0,2м)		33	11	4,7	0,029	0,43	0,43	0,42	1,31
проба № 12 (0-0,2м)		24	17	2,4	0,022	0,47	0,4	0,21	1,25
проба № 3 (0,2-1м)		21	13	3,5	0,02	0,54	0,41	0,62	0,99
проба № 4' (0,2-1м)		32	10	2,8	0,02	0,33	0,5	0,64	1,14
проба № 5' (0,2-1м)		34	9	3,1	0,016	0,61	0,07	0,89	1,56
проба № 6' (0,2-1м)		43	45	3,8	0,039	0,57	0,03	1,04	1,89
проба № 3' (1-2м)		29	9	2,9	0,02	0,57	0,04	0,91	1,6
проба № 4'' (1-2м)		18	9	2	0,019	0,57	0,08	0,11	0,99
проба № 5'' (1-2м)		22	10	2,5	0,031	0,5	0,06	0,21	1,13
проба № 6'' (1-2м)		72	9	1,6	0,04	0,52	0,03	0,25	0,68
проба № 13 фон (0-0,2м)		43	18	3,9	0,041	0,57	0,41	0,47	1,1
проба № 3 (0-0,2м)		22,9	14	0,54	0,098	0,14	0,82	<0,002	<0,002
проба № 4 (0-0,2м)		23,7	15	0,59	0,064	0,16	0,94	<0,002	<0,002
проба № 5 (0-0,2м)		22	12	0,48	0,065	0,22	1,37	<0,002	<0,002
проба № 6 (0-0,2м)		19	11	1,16	0,052	0,19	0,93	<0,002	<0,002
проба № 7 (0-0,2м)		25,1	20	1,78	0,089	0,17	0,95	<0,002	<0,002
проба № 8 (0-0,2м)		20,8	16	0,88	0,049	0,17	1,11	<0,002	<0,002
проба № 10 (0,2-1м)		25	24	1,1	0,058	0,22	1,24	<0,002	<0,002
проба № 11 (0,2-1м)		24	17	0,78	0,064	0,2	0,81	<0,002	<0,002
проба № 12 (0,2-1м)		28	12	0,47	0,059	0,19	0,97	<0,002	<0,002
проба № 13 (0,2-1м)		28	12	0,73	0,049	0,21	0,93	<0,002	<0,002
проба № 14 (0,2-1м)		29	19	0,82	0,049	0,22	0,79	<0,002	<0,002
проба № 15 (0,2-1м)		20	11	0,61	0,058	0,22	0,73	<0,002	<0,002
проба № 16 (0,2-1м)		29	25	1,13	0,062	0,19	0,97	<0,002	<0,002
проба № 17 (0,2-1м)		21	12	0,57	0,07	0,22	1,29	<0,002	<0,002
проба № 18 (0,2-1м)		26	10	0,85	0,034	0,19	1,18	<0,002	<0,002
проба № 19 (1-2м)		17,2	9,5	0,88	0,056	0,2	1,62	<0,002	<0,002
проба № 20 (1-2м)		18,6	8,4	0,51	0,048	0,19	1,55	<0,002	<0,002
проба № 21 (1-2м)		28,7	10	1,16	0,053	0,23	0,98	<0,002	<0,002
проба № 22 (1-2м)		25,1	9	0,86	0,045	0,22	1	<0,002	<0,002
проба № 23 (1-2м)		11	15	0,79	0,049	0,22	1,04	<0,002	<0,002
проба № 24 (1-2м)		26	14	0,88	0,027	0,19	1,99	<0,002	<0,002
проба № 25 (1-2м)		17	8,6	0,48	0,045	0,2	2,13	<0,002	<0,002
проба № 26 (1-2м)		31	13	1,01	0,05	0,2	2,42	<0,002	<0,002
проба № 27 (1-2м)		21	10	0,78	0,06	0,18	2,7	<0,002	<0,002
проба № 28 (1-2м)		33	11	1,44	0,051	0,27	2,89	<0,002	<0,002
Величина ПДК; наличие измерений	Песчаные и супесчаные почвы	32	2	0,5	2,1	3	23	4	6
	Кислые	65	5	1					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2223-ОВОС1

Лист

93

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

Определяемые показатели	Свинец (Pb)	Мышьяк (As)	Кадмий (Cd)	Ртуть (Hg)	Медь (Cu)	Цинк (Zn)	Никель (Ni)	Хром (Cr)
(суглин) почвы								

Анализ результатов проведенного химического исследования проб почвы, отобранных на участках планируемых работ, показал превышение содержания свинца в пробах № 7, 11, 4', 5', 6', 6'' и фоновой пробе, также наблюдается превышение содержания мышьяка во всех пробах почвы и кадмия.

Т а б л и ц а 3.9.2 – Содержание физико-химических показателей в исследуемых пробах почво-грунтов (мг/кг)

Определяемые показатели	Нитраты (NO ₃)	Хлориды	Фенол	Нефтепродукты	Азот аммонийный	pH солевой вытяжки	pH водной вытяжки
проба № 6	<3	28	<0,01	<5	7,4	3,8	5,3
проба № 7	<3	33	<0,01	<5	5,8	3,8	5,8
проба № 8	3,5	38	<0,01	<5	6,5	3,4	5,4
проба № 9	18	34	<0,01	<5	4,3	3,9	5,4
проба № 10	56	37	<0,01	<5	10	3,8	5,4
проба № 11	33	63	<0,01	<5	21	4	5,5
проба № 12	6,7	65	<0,01	<5	13	4	5,6
проба № 3	67	36	<0,01	<5	5,3	4,4	5,8
проба № 4'	<3	23	<0,01	<5	2,4	4,1	5,6
проба № 5'	25	24	<0,01	<5	<2	4,4	5,8
проба № 6'	<3	23	<0,01	<5	<2	3,8	5,6
проба № 3'	<3	21	<0,01	<5	2,2	4,1	5,5
проба № 4''	<3	24	<0,01	<5	<2	4,4	5,7
проба № 5''	<3	11	<0,01	<5	<2	4,3	5,8
проба № 6''	4,2	24	<0,01	<5	<2	4,1	5,5
проба № 13 фон	25	57	<0,01	<5	10	3,6	5
проба № 3	15,5	43	<0,01	<5	5,5	4	6,2
проба № 4	13,6	48	<0,01	<5	6,3	3,9	6
проба № 5	15,1	43	<0,01	<5	6,2	3,9	6,1
проба № 6	14,2	34	<0,01	<5	6	4	6,1
проба № 7	11,7	52	<0,01	<5	6,2	4,1	6,1
проба № 8	18,3	42	<0,01	<5	5,8	3,9	6,3
проба № 10	15,9	53	<0,01	<5	7	4,1	6,3
проба № 11	13,6	46	<0,01	<5	6,2	4,1	6,4
проба № 12	16,9	45	<0,01	5	6,3	4,4	6,2
проба № 13	16,6	30	<0,01	5	4,4	4,5	6,3
проба № 14	20,2	34	<0,01	<5	5,8	4,5	6,3
проба № 15	16	34	<0,01	<5	5,4	4,5	6,2
проба № 16	9,8	44	<0,01	<5	7	4,3	6
проба № 17	15,3	35	<0,01	<5	5,8	4,4	6,3
проба № 18	<3	46	<0,01	<5	8,8	4,1	5,6
проба № 19	<3	34	<0,01	<5	6,0	4,3	5,8
проба № 20	<3	40	<0,01	<5	7,7	4,2	5,8

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

2223-ОВОС1

Лист

94

Определяемые показатели	Нитраты (NO ₃)	Хлориды	Фенол	Нефтепродукты	Азот аммонийный	pH солевой вытяжки	pH водной вытяжки
проба № 21	<3	53	<0,01	<5	11	4,1	5,5
проба № 22	<3	36	<0,01	<5	6,5	4,2	5,7
проба № 23	<3	39	<0,01	<5	6,2	4,29	5,87
проба № 24	<3	42	<0,01	<5	5,2	4,42	6,12
проба № 25	<3	32	<0,01	<5	6,7	4,2	5,9
проба № 26	<3	33	<0,01	<5	9,6	4,1	5,5
проба № 27	<3	32	<0,01	<5	7,5	4,3	5,5
проба № 28	37	48	<0,01	<5	13,6	4	5,4
Величина допустимого уровня; наличие измерений	130	не установлены	не установлены	1000	не установлены	> 4,5	> 4

Содержание хлоридов, азота аммонийного в почве не нормируется, в связи с этим превышений во всех отобранных образцах, включая фоновый, не отмечено. Содержание азота аммонийного и нитрат-иона не превышает установленных нормативов. Содержание бенз(а)пирена составило <0,001мг/кг, во всех отобранных образцах почвогрунтов, в фоновом образце 0,0023 мг/кг, что не превышает установленных нормативов.

Оценка уровня загрязнения почвогрунтов нефтепродуктами

Содержание предельно допустимого уровня в почве нефтепродуктов в России в настоящее время не установлено. Согласно Порядку определения размеров ущерба от загрязнения земель, химическими веществами (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993г.) за допустимое остаточное содержание нефти в почве принимается сравнительная характеристика загрязнения почв нефтепродуктами по отношению к допустимому уровню, т. е. 1000 мг/кг.

В отобранных пробах почвы содержание нефтепродуктов составило не более 5 мг/кг. Содержание нефтепродуктов не превышает установленных нормативов во всех отобранных образцах почвогрунтов. По степени загрязнения нефтепродуктами пробы грунтов территории изысканий относятся к «допустимому» уровню загрязнения.

Агрохимические свойства почв

Результаты анализа проб почвы на агрохимические показатели приведены в таблице 3.9.3.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			2223-ОВОС1						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Т а б л и ц а 3.9.3 – Содержание физико-химических показателей в исследуемых пробах почво-грунтов (мг/кг)

Горизонт, глубина, см	Гумус (орга- ническое ве- щество) %	Подвижный Р экв/100г почвы	K ₂ O мг/кг	Содержание фракции <0,1 мм, %	М.д. водораство- римых токсичных солей, W, %
проба № 6 (0-0,2м)	4,9	71	71		
проба № 7(0-0,2м)	7,9	57	57		
проба № 8(0-0,2м)	4,9	52	52		
проба № 9(0-0,2м)	5,5	43	43		
проба № 10(0-0,2м)	4,4	43	43		
проба № 11(0-0,2м)	5	51	51		
проба № 12(0-0,2м)	3,9	83	58		
проба № 3 (0,2-1,0м)	2,1	133	39		
проба № 4'(0,2-1,0м)	2,7	17	45		
проба № 5'(0,2-1,0м)	0,72	165	57		
проба № 6'(0,2-1,0м)	0,99	23	61		
проба № 3'(1,0-2,0м)	2,1	18	50		
проба № 4" (1,0-2,0м)	1,9	141	41		
проба № 5" (1,0-2,0м)	0,81	31	46		
проба № 6" (1,0-2,0м)	2,3	45	62		
проба № 13 фон (0-0,2м)	8,2	48	48		
проба № 3(0-0,2м)	4,8	38	48	4,94	0,81
проба № 4 (0-0,2м)	5,2	42	47	13,81	0,85
проба № 5(0-0,2м)	4,2	45	48	9,13	0,79
проба № 6(0-0,2м)	4,4	41	47	7,89	0,66
проба № 7(0-0,2м)	3,8	43	49	8,69	0,96
проба № 8(0-0,2м)	3,4	40	49	4,15	0,78
проба № 10(0,2-1,0м)	4,1	39	50	6,5	0,95
проба № 11 (0,2-1,0м)	1,8	41	50	4,71	0,89
проба № 12 (0,2-1,0м)	1,7	44	49	5,94	0,84
проба № 13 (0,2-1,0м)	1,5	55	52	6,38	0,66
проба № 14 (0,2-1,0м)	2	50	52	4,8	0,72
проба № 15 (0,2-1,0м)	2	52	49	5,25	0,74
проба № 16 (0,2-1,0м)	6,4	33	38	8,29	0,82
проба № 17 (0,2-1,0м)	4,4	37	38	6,11	0,77
проба № 18 (0,2-1,0м)	4,6	36	37	18,88	0,96
проба № 20 (1,0-2,0м)	3,5	79	103	17,82	0,8
проба № 21 (1,0-2,0м)	3,6	84	118	14,62	1,13
проба № 22 (1,0-2,0м)	3,2	90	83	19,27	0,76
проба № 23 (1,0-2,0м)	2,3	93	110	12,44	0,83
проба № 24 (1,0-2,0м)	4,1	86	94	6,89	0,84
проба № 25 (1,0-2,0м)	2,8	101	125	17,3	0,79
проба № 26(1,0-2,0м)	3,9	79	87	12,28	0,80
проба № 27 (1,0-2,0м)	4,8	90	105	10,91	0,80
проба № 28 (1,0-2,0м)	6,3	89	97	12,67	1,10

Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист	
								96

массовая доля гумуса, в процентах, в нижней границе плодородного слоя почвы должна составлять в почвах горных областей - не менее 1%. В пробах № 5', 6' и 5'' это значение меньше нормы.

Величина pH водной вытяжки в плодородном слое почвы должна составлять для почв горных областей - не менее 4,0. Данный показатель во всех пробах находится в пределах нормы.

Величина pH солевой вытяжки должна составлять не менее 4,5. У половины проб, взятых на территории объекта этот показатель находится ниже нормы.

В представленных пробах содержание подвижных питательных веществ: подвижный фосфор (17-165 мг/кг), в целом содержание в пробах очень низкое, обменный калий (39-125 мг/кг) – ни одна проба не соответствует норме. Содержание подвижного фосфора и обменного калия в фоновой пробе такое же низкое, как и в образцах, взятых на территории трассы.

Во всех отобранных пробах массовая доля водорастворимых токсичных солей превышает норму (0,25% массы почвы) для почвенно плодородного слоя.

Следует отметить, что почвенный слой участка изысканий не соответствуют требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85. Тем не менее, с учетом того, что свойства почв территории, находящихся в естественном состоянии, сформированы исключительно под влиянием природных факторов, и практического отсутствия альтернатив, их следует использовать для рекультивации.

Оценка степени загрязненности почво-грунтов

Оценка загрязнения почво-грунтов тяжелыми металлами в районе прохождения трассы ВЛ выполнена по величине суммарного показателя Zс, учитывающего «фоновые» содержания элементов в почво-грунтах для данного региона.

Величина показателя суммарного загрязнения почв Zс рассчитана по восьмиэлементам классов токсической опасности: ртуть, свинец, мышьяк, кадмий, цинк (1 класс токсической опасности); никель, медь, хром (2 класс). Расчет суммарного загрязнения приведен в таблице 3.9.4, оценка степени опасности загрязнения почв в таблице 3.9.5.

Согласно существующим нормативам (МУ 2.1.7.730-99) при величине суммарного показателя загрязнения Zс менее 16, почва относится к первой категории загрязнения

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							97

(допустимая); $Z_c=16-32$ – ко второй (умеренно опасная); $Z_c= 32-128$ – к третьей (опасная); Z_c более 128 – к четвертой категории (чрезвычайно опасная).

Т а б л и ц а 3.9.4 – Расчет суммарного показателя загрязнения Z_c

№ пробы	K(Pb)	K(As)	K(Cd)	K(Hg)	K(Cu)	K(Zn)	K(Ni)	K(Cr)	Z_c
проба № 6	0,63	0,56	0,79	1,51	1,07	0,49	0,72	2,41	1,18
проба № 7	0,86	0,94	0,95	1,68	0,88	0,85	0,40	1,65	1,23
проба № 8	0,37	0,83	0,72	1,24	1,12	1,27	0,32	1,72	0,56
проба № 9	0,56	0,67	1,51	0,34	1,25	1,000	0,72	2,41	1,46
проба № 11	0,77	0,61	1,205	0,71	0,75	1,05	0,89	1,19	0,18
проба № 5'	0,79	0,50	0,80	0,39	1,07	0,17	1,89	1,42	0,3
проба № 6'	1,00	2,50	0,97	0,95	1,00	0,07	2,21	1,72	3,43
проба № 10	0,58	1,33	0,28	1,41	0,39	3,02	0,00	0,00	0,03
проба № 24	0,61	0,78	0,23	0,66	0,33	4,85	0,00	0,00	0,46
проба № 25	0,40	0,48	0,12	1,10	0,35	5,20	0,00	0,00	0,65
проба № 26	0,72	0,72	0,26	1,22	0,35	5,90	0,00	0,00	2,18
проба № 27	0,49	0,56	0,20	1,46	0,32	6,59	0,00	0,00	2,61
проба № 28	0,77	0,61	0,37	1,24	0,47	7,05	0,00	0,00	3,52
фон	43	18	3,9	0,041	0,57	0,41	0,47	1,1	-

С учетом комплексной оценки степени загрязнённости почв по суммарному показателю (Z_c) отобранные пробы почвы относятся к категории загрязненности **допустимая**, согласно МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест».

Содержание радионуклидов в почве

Содержание естественных радионуклидов в почве приведено в таблице ниже:

Номер пробы	Удельная эффективная активность ЕРН, БК/кг
проба № 1	$129,2 \pm 18,5$
проба № 2	$89,4 \pm 14,4$

Согласно п.5.3.4 НРБ-99/2009 и таблице в Приложении А ГОСТа 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2)» показатель в почве, не превышающий 370 Бк/кг, относит эти почвы к 1 классу, для которого установлена область применения – все виды строительства.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			2223-ОВОС1						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

ского и магнитного поля не выявлено, обследованная территория при строительстве проектируемого объекта не имеет ограничений по электромагнитным факторам риска.

Таким образом, по радиационным, санитарно- химическим и физическим факторам экологического риска участок изысканий не имеет ограничений для строительства ВЛ Пластун-Терней.

При проведении строительных работ возможно кратковременное изменение компонентов окружающей среды за счет поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нарушения почво-грунтов, шумового воздействия на прилегающую территорию.

Перечисленные негативные изменения окружающей среды являются технологически обусловленными, объективно возникающими при строительстве любых хозяйственных объектов. При выполнении мероприятий по снижению нежелательных экологических последствий на всех этапах строительных работ ущерб окружающей среде будет минимальным.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										100
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

4 Сведения об экологических ограничениях и зонах с особыми условиями использования территории

В соответствии с действующим законодательством зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

К особо охраняемым территориям относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное значение.

4.1 Особо охраняемые природные территории

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.04.2020 № 15-47/10213 (Приложение В, том 2223-ОВОС2) по вопросу предоставления заинтересованным лицам информации о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) федерального значения трасса ЛЭП частично проходит по особо охраняемой природной территории Сихотэ-Алинский биосферный государственный природный заповедник (далее-Заповедник) и его охранной зоне.

В Приложении В1 приведены ответы на запросы о предварительном разрешении деятельности на территории заповедника:

- Письмо Минприроды России 15-29/33559 от 29.10.2021г.;
- Письмо Правительства Приморского края 11/10300 от 19.10.2021г.;

Письмом Минприроды России 15-53/31386 от 12.08.2022 согласовано размещение ВЛ 35кВ Пластун-Терней в границах заповедника (Приложение Щ).

Характеристика ООПТ

Полное официальное наименование Сихотэ-Алинский государственный природ-

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист 101
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

ный биосферный заповедник имени К.Г. Абрамова

Тип: Морские и прибрежные ООПТ

Текущий статус ООПТ: Действующий

Категория ООПТ: государственный природный заповедник

Значение ООПТ: Федеральное

Международный статус ООПТ: Биосферный резерват

Профиль: биосферный

Дата создания: 10.02.1935.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, Дальнегорский городской округ, Красноармейский район, Тернейский район

Кадастровый номер земельного участка: 25:03:00; 25:06:00; 25:17:00

Общая площадь ООПТ: 401 428,0 га

Площадь морской особо охраняемой акватории: 2 900,0 га

Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования: 0,0 га

Площадь охранной зоны: 65 250,0 га

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: организация и осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов Среднего Сихотэ-Алиня, отражающих в совокупности состояние биосферы на стыке двух биогеографических провинций и в контакте Тихий океан - Евразийский материк;

-организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;

-осуществление экологического мониторинга;

-экологическое просвещение;

-участие в государственной экологической экспертизе проектов строительства, реконструкции и расширения хозяйственных и иных объектов, а также схем их размещения и развития в Среднем Сихотэ-Алине;

-содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист 102
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

окружающей природной среды;

-организация экспериментальных исследований и работ по воспроизводству на плантациях в питомниках и в естественной среде на территории биосферного полигона лекарственно-технических видов растений, животных, в том числе редких видов растений и животных. Апробирование и внедрение на территории биосферного полигона и охранных зон заповедника методов рационального природопользования, не разрушающих окружающую природную среду и не истощающих биологические ресурсы.

Перечень основных объектов охраны:

Среднегорья, низкогорья и предгорья Центрального Сихотэ-Алиня, морские террасы, побережье и акватория Японского моря шириной 1 км. Природные комплексы прибрежных травянистых и кустарниковых сообществ, дубовых лесов с маньчжурскими видами (0-300 м), кедрово-широколиственных (200-500 м), кедрово-еловых (400-700 м), пихтово-еловых (700-1100 м), высокогорных пихтово-еловых и каменноберезовых лесов и высокогорных лугов (1100-1500 м), зарослей кедрового стланика (1200-1300 м), горных тундр. 40 видов редких и исчезающих растений (башмачки крупноцветковый, настоящий и пятнистый, бородатка японская, заманиха высокая, калипсо луковичная, полушник азиатский, рододендроны сихотинский и Фори, тис остроконечный, лиственница ольгинская и др.). 63 вида млекопитающих, 342 - птиц, 8 - рептилий, 5 - амфибий, 32 - рыб. Редкие виды животных - 5 видов млекопитающих (амурский тигр, амурский лесной кот, гималайский медведь, амурский горал, пятнистый олень), 34 - птиц (черный аист, мандаринка, чешуйчатый крохаль, орлан белоплечий, орлан-белохвост, ястребиный сарыч, беркут, сапсан, скопа, хохлатый орел, дикуша, черный журавль, рыбный филин и др.), 1 - рыб (осетр сахалинский), 13 - насекомых.

Согласно письму № 38/8866 от 06.12.2021г. (Приложение Г2, 2223-ОВОС2) Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края рассматриваемый объект не располагается на территориях государственных природных заказников и природных парков регионального значения, а также их охранных зон.

По информации, предоставленной Администрацией Тернейского МО Приморского края (соответствии с письмом № 34 от 21.02.2022 г, Приложение Ж, 2223-ОВОС2) на рассматриваемом участке особо охраняемые территории местного значения и их

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

103

охранные зоны отсутствуют.

Расположение проектируемого объекта относительно ООПТ карте-схеме ЗО-УИТ, Приложение Н, 2223-ОВОС2.

Сведения об удаленности объекта от ближайших ООПТ федерального, регионального и местного значения приведены в таблице ниже.

На рисунке 4.1 приведено расположение ближайших к району проектирования ООПТ.

Наименование ООПТ	Значение ООПТ	Расстояние, описание местоположения
Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник имени К.Г. Абрамова	Федеральное	Проектируемая трасса ВЛ на расстоянии около 16 км от начала (ПС Пластун) входит на территорию. На 49 км трасса ВЛ покидает территорию особо охраняемой природной территории "Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник" продолжая следование на СВ Площадка ПС Терней расположена относительно ООПТ на расстоянии 8-10 км на северо-запад и 4-5 км на участок ООПТ на северо-восток
Национальный парк «Бикин»	Федеральное	Расположен на расстоянии порядка 125 км от объектов проектирования на север и северо-запад
Национальный парк Удэгейская легенда»	Федеральное	Расположен на расстоянии 90-100 км от объектов проектирования на северо-запад
Национальный парк «Зов тигра»	Федеральное	Расположен на юг и юго-запад от п. Пластун (начальной точки трассы ВЛ) на расстоянии примерно 182 км
Лазовский заповедник	Федеральное	Расположен на юг и юго-запад от п. Пластун (начальной точки трассы ВЛ) на расстоянии примерно 235 км
Ханкайский заповедник	Федеральное	Расположен на запад от п. Пластун (начальной точки трассы ВЛ) на расстоянии примерно 290 км
Минеральный источник Теплый ключ	Региональное	Расположен на расстоянии 17 км от с. Амгу
Озеро Благодатное	Региональное	Расположено в 18 км южнее с. Терней на берегу Японского моря Ближайшее расстояние от проектируемой ВЛ составляет
Водопад Амгинский (Амгинский водопад)	Региональное	Памятник природы, 30 км выше устья р.Амгу

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

104

ВЛ Терней-Пластун с ПС 35кВ Терней



ВЛ 35 кВ Терней-Пластун с ПС 35кВ Терней


Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

27.03.2023, 11:43

Особо охраняемые природные территории



<https://oopt.kosmosnirki.ru>

1/1

1 Оз. Благодатное, 18 км от п. Терней (ООПТ регионального значения) и порядка 2,5 км от трассы ВЛ Терней -Пластун

2 ПС 35 кВ Терней

3 Ближайший участок ВЛ 35 кВ Терней-Пластун на расстоянии 2,5 км от оз. Благодатное


Рисунок 4.1 – Расположение объектов проектирования относительно ООПТ

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №								
						2223-ОВОС1						Лист
												107
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

4.2 Сведения о наличии/отсутствии водно-болотных угодий (ВБУ) и ключевых орнитологических территорий (КОТР)

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.94г. № 1050 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской стороны, вытекающих из конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц», в Списке находящихся на территории Российской Федерации водно-болотных угодий, имеющих международное значение согласно Рамсарской конвенции имеются ВБУ, расположенные в Приморском крае – оз.Ханка.

Озеро Ханка



Том

Регион

Тип

Критерий

Координаты
центра

Площадь

Водно-болотные
угодья междуна-
родного значения

Приморский
край

О,
Ts,
U,
Tr, L

1с, 2а, 2b,
3а, 4а, 4b

44°53'00" с.ш.,
132°30'00" в.д.

310 000 га

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

108

ВБУ озеро Ханка расположено на значительном расстоянии от рассматриваемой территории (порядка 270-280 км). Расположение ВБУ приведено на рисунке 4.2.




Рисунок 4.2 – Расположение ВБУ оз. Ханка относительно ВЛ 35 кВ Терней-Пластун

Пространственная база данных о **Ключевых орнитологических территориях России (КОТР)**, имеющих согласно критериям Всемирной Ассоциации по охране птиц BirdLife International международное значение, содержит границы 788 КОТР международного значения, выявленных в Российской Федерации на 31 января 2014 г. Сведения о КОТР приведены по данным официального сайта Общероссийской общественной организации «Союз охраны птиц России» (<http://rbcu.ru/>).

По данным с сайта, территория Сихотэ-Алинского заповедника является ближайшей территорией КОТР (рисунок 1.4.2). Код КОТР: PR-008

Название: Сихоте-Алинский заповедник

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

109

Критерии выделения: А1, А3 Авторы: Громыко М.Н., Елсунов С.В.

Год последнего уточнения границ: 2001 Площадь: 4688 кв. км.

Частично проектируемая трасса ВЛ проходит по территории Сихотэ-Алинского заповедника (т.е. по территории КОТР).

Расстояние от ПС Терней до ближайшей границы территории КОТР в сторону основной территории Сихотэ-Алинского заповедника оставляет порядка 8-10 км, до отдельно выделенной территории ООПТ, расположенной на берегу Японского моря (на северо-восток) порядка 4-5 км.

Проектируемая трасса ВЛ на расстоянии около 16 км от начала (ПС Пластун) входит на территорию особо охраняемой природной территории "Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник", являющейся в том числе территорией КОТР. Расположение ВЛ и ПС Терней относительно ближайших КОТР приведено на рисунке 4.3.



Рисунок 4.3 - Расположение проектируемого объекта относительно ближайших КОТР

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

110

4.3 Сведения об объектах культурного наследия

В Российской Федерации объекты культурного наследия, к числу которых относятся объекты археологического наследия, находятся под охраной государства.

Согласно статьи 33 Федерального закона № 73-ФЗ государственная охрана объектов культурного наследия осуществляется в отношении объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, а также включает в себя государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и целый ряд мероприятий, направленных на обеспечение их сохранности.

Во исполнение СП 47.13330.2016 и указанных выше законодательных актов, в региональный орган охраны объектов культурного наследия был направлен запрос о предоставлении сведений для территории планируемого строительства.

Согласно письму № 65/03-17/4489 от 10.11.2021 г. (Приложение К, 223-ОВОС2), Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края в границах земельного участка Объекта, а также на землях, непосредственно связанных с территорией Объекта, располагаются выявленные объекты культурного наследия (объекты археологического наследия):

- «Благодатное 1. Стоянка» (Северный пункт);
- «Сухой ключ 2. Поселение»;
- «Городище Куналейка 2 долинное».

Принятие инспекцией решения о возможности проведения строительных работ на указанном земельном участке, возможно после утверждения границ территории объектов археологического наследия путем проведения археологических полевых работ.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельных участках, подлежащих воздействию в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, проводится государственная историко-культурная экспертиза (да-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					111

лее - ГИКЭ) в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Согласно п.6 Положения о ГИКЭ, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, экспертиза проводится по инициативе заинтересованного органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического или физического лица (далее заказчик) на основании договора между заказчиком и экспертом, заключённого в письменной форме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

По результатам проведения историко-культурной экспертизы (Акт № 09-06/22 от 01.07.2022 г.) сделан вывод о том, что на земельных участках, общей протяженностью 60 км, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по данному объекту отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Следовательно, на земельных участках, общей протяженностью 60 км, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по данному объекту на территории Тернейского муниципального округа Приморского края, возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ.

Результатом работы является официальное уведомление Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края (письмо от 18.08.2022 № 65-03-13/3122) в котором Инспекция на основе рассмотрения Производственного отчета и Акта государственной историко-культурной экспертизы № 09-06/22 от 01.07.2022 года, проведенной экспертом А.В. Постнова, информирует о возможности проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос.Терней» при условии реализации охранных мероприятий, указанных в проектной документации «Раздел 1. Пояснительная записка №2223-ПЗ».

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист 112
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

4.4 Сведения об охранных зонах

Водоохранные зоны. В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса РФ водоохранные зоны реки и ручьев, пересекаемых трассой ЛЭП, составляют от 50 до 200 метров. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Сведения о размерах водоохранных зон приведены в таблице ниже:

Водоток	Длина водотока, км	Размер водоохранной зоны, м
Р.Джигитовка	Около 70	200
Р. Куналейка	18	100
Р.Голубичная	19	100
Р. Камчатка	7,5	50
Руч.Ханов Ключ	Около 14	100
Р.Вилка	12	100
Руч.Сухой	5,5	50
Ручьи, притоки 1-2 порядка	до 10 км	50

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

В соответствии с письмом Администрации Тернейского МО Приморского края (№ 34 от 21.02.2022 г, Приложение Ж, том 2223-ОВОС2) на рассматриваемом участке отсутствуют источники хозяйственно-бытового водоснабжения из поверхностных или подземных водозаборов и их зоны санитарной охраны.

4.5 Объекты, накладывающие ограничения на использование территории

Сведения о наличии полезных ископаемых. В соответствии с письмом Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу №10-19-24/242 от 09.03.2022 (Приложение Е, 2223-ОВОС2), под испрашиваемым участком разведанные месторождения и проявления полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые и подземные водные объекты отсутствуют.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

113

Сведения о наличии скотомогильников. В соответствии с письмом Госветинспекции Приморского края от 07.10.21г. № АИ-357 (Приложение Д, 2223-ОВОС2), на территории рассматриваемых участков и в прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от границ объекта скотомогильников, биотермических ям, моровых полей, сибиреязвенных и других мест захоронений и санитарно-защитных зон таких объектов не зарегистрировано.

Защитные леса и особо защитные участки лесов. В соответствии с письмом № 34 от 21.02.2022 г. Администрации Тернейского МО Приморского края (Приложение Ж, том 2223-ОВОС2) на территории объекта «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней» защитные леса, особо защитные участки лесов и лесопарковые зеленые пояса отсутствуют.

Согласно проектных решений проектируемая трасса проходит по землям лесного фонда (лесные участки 25:17:010002:825/чзу1 и 25:00:000000:77/чзу1) Тернейского лесничества, Пластунского и Тернейского участковых лесничеств на общей площади 68,76 га, где согласно данным лесохозяйственного регламента Тернейского лесничества и выписок из ГЛР (Выписки приведены в приложении III к текстовой части тома 2223-ИЭИ2) расположены защитные леса.

В соответствии с подпунктом 1 п. 2 ст. 111 ЛК РФ в границах территории Сихотэ-Алинского биосферного государственного природного заповедника проектируемая трасса также проходит по лесным участкам, относящимся к защитным (заповедным) лесам.

Особо ценные сельхозугодья

По информации Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края, письмо 20/6414 от 05.05.2022 г. приказом министерства от 18.11.2020 г. № 315-рз утвержден перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в Приморском крае, использование которых для других целей не допускается. В соответствии с вышеуказанным Перечнем, размещенном на официальном сайте Правительства Приморского края на территории проектируемого объекта отсутствуют особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья (Приложение Л, 2223-ОВОС2).

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Зоны затопления и подтопления

В соответствии с информацией, представленной Амурским ВБУ письмо от 18.01.22 № 42-07/30 (Приложение И), 2223-ОВОС2) сведения о наличии **зон затопления и подтопления** на рассматриваемых участках расположения проектируемой трассы ВЛ отсутствуют (форма 2.14-гвр «зоны с особыми условиями их использования»).

Сведения о других экологических ограничениях

В соответствии с письмом Администрации Тернейского МО Приморского края № 34 от 21.02.2022 г (Приложение Ж, том 2223-ОВОС2) в границах проектирования отсутствуют:

- кладбища и сооружения похоронного назначения;
- полигоны твердых бытовых и промышленных отходов, несанкционированные свалки;
- лечебно-оздоровительные местности, курорты зоны санитарной охраны;
- приаэродромные территории и подзоны;

Таким образом, участок ВЛ расположен в границах ООПТ Федерального значения, часть работ проводится в границах водоохранной зоны водных объектов (Приложение Н карта-схема , 2223-ОВОС2).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										115
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Лето короткое, жаркое. Самым тёплым месяцем является август среднемесячная температура составляет 18,5 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 38,1 °С. Абсолютный минимум температуры достигает минус 29,2 °С.

В январе среднемесячная температура опускается до минус 11,9 °С.

Переход температуры воздуха через 0 °С весной происходит 29 марта; осенью - 11 октября. Продолжительность периода с положительными температурами воздуха составляет 227 дней.

В зимний период в районе преобладают ветры северо-западные и западные направления с общей повторяемостью 82,4 %. Повторяемость ветров других направлений незначительна и находится в пределах 17,6 %.

Летние ветры, имея преобладающее северо-западной, юго-восточное, восточное, западное направления.

Наибольшие скорости ветра отмечаются зимой и достигают в январе - 6,3 м/с.

Среднее число дней с сильным ветром (15 м/с и более) на побережье велико (Терней) и составляет - 50 дней в год. Максимальная наблюденная скорость ветра составила 40 м/с, с учётом порыва более 40 м/с.

Среднегодовая влажность около 68 %.

Средняя многолетняя сумма осадков по метеостанции Терней составляет 838 мм, из которых в жидком виде выпадает – 82,1 % (688 мм), в твердом – 11,9 % (100 мм), в смешанном виде 6 % (50 мм). Неравномерное распределение осадков характерно как для периода в целом, так и внутри года. Наибольшие месячные суммы приходятся на август (135 мм), наименьшие - на февраль (18 мм).

Максимальная высота снега (из наибольших за зиму) по постоянной рейке составляет – 108 см. Зима сравнительно малоснежная. Устойчивый снежный покров в среднем устанавливается 7 декабря, разрушается 19 марта. Средняя дата схода снежного покрова - 15 апреля, самая поздняя – 9 мая. Число дней со снежным покровом достигает 110 дней.

Среднее число дней с туманом составляет на побережье 52 дня в год, максимальное 78 дней в году.

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							117

В среднем за зиму наблюдается 7 дней с метелью. Средняя продолжительность метели в год составляет 54 часа. Максимальная продолжительность метелей в год 246 часов.

По классификации [31] для низких источников выбросов район предполагаемого строительства располагается в зоне III - повышенного потенциала загрязнения атмосферы.

Метеорологические характеристики, необходимые для проведения расчетов загрязнения атмосферы, приняты по данным ФГБУ «Приморское УГМС» согласно приложения Б.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет: 23,4 °С (август), наиболее холодный месяц – со средней многолетней температурой воздуха минус 11,9 °С (январь).

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания примесей в атмосферном воздухе, для района расположения объекта равен 200.

Поправочный коэффициент влияния рельефа местности на рассеивание примесей определен по картографическому материалу в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017 г. №273 и составляет 1,3-1,5 - для источников загрязнения атмосферы в Тернейском районе.

В среднем в течение года преобладают ветры северо-западного (39%) и западного (22%) направления.

Скорость ветра, повторяемость превышения которой в течение года составляет 5%, равна: 9,7 м/с.

Климатические показатели, характеризующие влияние на рассеивание примесей в атмосфере в рассматриваемом районе, приведены в таблице 5.1.1.

Т а б л и ц а 5.1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Наименование показателя	Величина
Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (август), °С	23,4
Средняя многолетняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), °С	-11,9
Скорость ветра, повторяемость превышения которой в среднем многолетнем режиме составляет 5 %, м/с	9,7

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист
			2223-ОВОС1						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				118

Наименование показателя	Величина
Региональный коэффициент стратификации	200
Коэффициент рельефа местности	1,3-1,5
Среднегодовая роза ветров, %	
С	8
СВ	3
В	11
ЮВ	12
Ю	3
ЮЗ	2
З	22
СЗ	39
Штиль	9

5.1.2 Фоновые характеристики загрязнения атмосферы в районе строительства

В районе строительства распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней отсутствуют населенные пункты и крупные источники загрязнения атмосферы (объекты теплоэнергетики, промышленные предприятия, автостреды), поэтому формирование фонового загрязнения воздушного бассейна в современных условиях происходит только под влиянием трансграничного переноса примесей в пределах рассматриваемого региона.

Ближайшая жилая зона пос. Терней и пос. Пластун (с населением менее 10 тыс. жителей) - населенные пункты Тернейского района Приморского края. Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Тернейском районе не проводятся. Фоновые концентрации устанавливаются согласно РД 52.04.186, методическими указаниями по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха, утвержденных приказом №794 от 22 ноября 2019 г. и действующего документа «Временные рекомендации. Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2019-2023 гг.».

Фоновые концентрации определены по взвешенным веществам (пыли), диоксиду азота, оксиду азота, диоксиду серы и оксида углерода. Фоновые концентрации действительны по 2023 г. включительно.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2223-ОВОС1		Лист
											119

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в районе проектирования предоставлены письмом - ФГБУ «Приморское УГМС» № 10-3480 от 02.12.2021 г. (приложение Б) и в таблице 5.1.2.

Т а б л и ц а 5.1.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере

Код вещества	Наименование вещества	Критерии качества для атмосферного воздуха населенных мест			
		ПДК _{мр} максимальная разовая	Фоновая концентрация, мг/м ³	Фоновая концентрация, доли ПДК	Резерв, доли ПДК
Значения фоновых концентраций (Сф) вредных веществ					
2902	Взвешенные вещества (пыль)	0,5	0,199	0,398	0,602
301	Диоксид азота	0,2	0,055	0,275	0,725
304	Оксид азота	0,4	0,038	0,095	0,905
330	Диоксид серы	0,5	0,018	0,036	0,964
337	Оксид углерода	5,0	1,8	0,36	0,64

Анализ экологической ситуации показывает, что средний уровень загрязнения атмосферы основными загрязняющими веществами не превышает нормативов ПДК в воздухе населенных мест. Строительство сооружений распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней будет осуществляется в районе с удовлетворительным качеством атмосферного воздуха. По фактору химического загрязнения атмосферы на рассматриваемой территории возможно осуществление планируемой хозяйственной деятельности по строительству.

5.1.3 Оценка объемов выбросов в атмосферу при строительстве и эксплуатации объекта

5.1.3.1 Характеристика источников загрязнения атмосферы «Нулевой вариант» (отказ от строительства)

Влияние на атмосферный воздух при отказе от строительства ЛЭП «Пластун-Терней», ПС «Терней», КТП и отпак ЛЭП на кордоны заповедника и КПП оказываться не будет, так как отсутствуют технологические процессы, связанные с функционированием источников выбросов в атмосферу.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

2223-ОВОС1						Лист
						120

5.1.3.2 Характеристика источников загрязнения атмосферы в период строительства

Производство работ по строительству распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней будет являться причиной дополнительной антропогенной нагрузки на атмосферу территории, прилегающей к районам работ.

Расположение объектов, подлежащих строительству, представлено на ситуационных планах в томах 2223-ПОС, 2223-ООС1.1 и 2223-ООС1.2 в составе ПД.

Начальной точкой трассы является проектируемый портал, расположенный на территории реконструируемой ПС 110 кВ «Пластун».

Конечной точкой является проектируемый портал, расположенный на территории проектируемой ПС 35 кВ «Терней».

На участке Уг.26-Уг.105 (длина участка 24243 м) проектируемая ВЛ проложена по землям «Сихотэ-Алинского природного биосферного заповедника имени К.Г. Абрамова», являющийся особо охраняемой природной территорией Федерального значения. От Уг.5 до ПС «Терней» (длина участка 50942 м) проектируемая ВЛ проложена вдоль автомобильной дороги 05К-442 «Рудная Пристань-Терней» с удалением на расстояние до 1,9 км в районе Уг.13-Уг.14.

Ближайшими населенными пунктами к ПС Терней, ВВП в районе пос. Пластун и опорам на которых ведутся работы находятся:

- ПС «Терней» на расстоянии 57-101 м от жилых домов № 13, 11, 9, 7, 5, 3 по улице Строительная в пос. Терней;

- Опора № 376 на расстоянии 32 м от жилого дома № 13 по улице Строительная в пос. Терней;

- ВВП между пикетами № 93-98 (опорами № 64-68) на расстоянии более 7,0 км от жилых домов № 2, 4 по улице Садовая в пос. Пластун;

- опора № 274 (Установка опоры в районе отпайки на кордон «Благодатное») в заповеднике;

- опора № 145 (Установка опоры в районе отпайки на кордон «Ханов ключ») в заповеднике и охранной зоне заповедника.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										121
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будет зависеть от объемов производимых работ, величины грузооборота, применяемых технологий строительства, используемых транспортных средств, строительной техники, механизмов и интенсивности их работы. Все источники выбросов в атмосферу не имеют постоянного местоположения, сосредоточены в районе сооружений, где производится строительство. После окончания работ на каком-либо участке воздействие проектируемых источников на воздушный бассейн прекращается.

В период строительства ВЛ 35 кВ по рассматриваемому варианту №1 (Вариант ВЛ 35 кВ с применением опор из гнутого профиля типа ПС110П-4Т и неизолированных проводов) наибольшее влияние на атмосферный воздух прилегающей территории будут оказывать используемые строительные механизмы, проезд автотранспорта с дизельными двигателями, а также работающие компрессоры и ДЭС (электроснабжение строительства, **временного вахтового поселка строителей и резервное питание**). С отработанными газами двигателей в атмосферу будут поступать оксиды азота, серы, углерода, сажа, углеводороды (керосин), формальдегид и бенз(а)пирен.

В процессе строительства выделение загрязняющих веществ в атмосферу также будет происходить:

- при сварке металлоконструкций (компоненты сварочного аэрозоля);
- при окраске металлических и бетонных конструкций (пары растворителей);
- **при работе резервуаров, заправке резервуаров, строительной техники и ДЭС дизельным топливом (алканы $C_{12}-C_{19}$, сероводород);**
- при земляных и других работах, с пылящими грунтами (пыль неорганическая: 70-20% SiO_2).

На территории участков хозяйств (площадок для сборки опор), создаваемых для обеспечения строительства, стационарные источники выбросов в атмосферу не проектируются.

Часть технологических процессов не будет связана с воздействием на атмосферу:

- бетонная смесь и ремонтные растворы имеют высокую влажность, при бетонировании и укладке цементных растворов выделение пыли отсутствует;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
						2223-ОВОС1		Лист	
								122	

- при земляных работах (растительный грунт, торф) имеет высокую естественную влажность, пыление при выемке, перегрузке практически отсутствует.

Ремонт и обслуживание автотранспорта, строительных машин производится на специализированных станциях технического обслуживания Тернейского муниципального округа Приморского края.

Согласно результатам инженерных изысканий (Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий на трассе ВЛ Терней - Пластун предусмотрена только расчистка от кустарника. Лесосечные работы как технологический цикл имеют незначительное воздействие на атмосферный воздух, рассредоточенное по площади вне населенных пунктов и имеющее временный характер.

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от передвижных источников.

В атмосферу, в основном, поступают:

- продукты сгорания топлива в двигателях лесосечной, лесозаготовительной техники и автомобильного транспорта при вспомогательных перевозках (углерода оксид, оксиды азота, серы диоксид, сажа, керосин, бензин);

- выбросы паров нефтепродуктов во время заправки техники.

Расчетные объемы по видам работ, оборудование, сроки строительства принимаются в соответствии со сведениями проекта организации строительства и календарного графика работ.

Продолжительность работ по строительству распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней определена в ПОС и принята 11,5 месяцев.

Для вариантов №1-3 строительства ВЛ 35 кВ и ПС годовая масса выбросов в год по видам работ будет практически одинаковой, так как различия между необходимыми объемами производимых работ и величиной грузооборота в пиковый год при строительстве будут незначительными. Кроме того, в рассматриваемых вариантах будет использоваться одинаковая технология производства работ, аналогичные производственные подразделения, строительная техника и материалы, что

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2223-ОВОС1		Лист
											123

обуславливает поступление в атмосферу загрязняющих веществ одинаковой номенклатуры.

Различие в вариантах №1-3 в основном будет только в типах опор и марки проводов.

Для всех веществ, поступающих в атмосферу в период строительства, имеются утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (утверждены приказом Министерства Юстиции РФ регистрационный № 62296 от 29.01.2021г.) максимальные разовые, среднесуточные, среднегодовые ПДК и ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест и в воздухе рабочей зоны [21]. Коды веществ приняты в соответствии с [28].

Ориентировочный перечень основных вредных веществ, поступающих в атмосферу в период строительства, представлен в таблице 51.3.

Т а б л и ц а 5.1.3 – Ориентировочный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства

Загрязняющее вещество		Вид ПДК	Значение ПДК (ОБУВ), мг/м ³	Класс опасности	Ориентировочный суммарный выброс загрязняющих веществ, т/период
код	наименование				
123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	-- 0,04 --	3	0,01134
143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,01 0,001 0,00005	2	0,000976
301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,2 0,1 0,04	3	27,0654836
304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,4 -- 0,06	3	4,3981406
328	Углерод (Сажа)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,15 0,05 0,025	3	3,4433179
330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,5 0,05 --	3	5,636347
333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,008 -- 0,002	2	0,000316374
337	Углерод оксид	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	5 3 3	4	26,3327643
342	Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,02 0,014 0,005	2	0,000796

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

2223-ОВОС1

Лист

124

Загрязняющее вещество		Вид ПДК	Значение ПДК (ОБУВ), мг/м ³	Класс опасности	Ориентировочный суммарный выброс загрязняющих веществ, т/период
код	наименование				
344	Фториды неорганические плохо растворимые	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,2 0,03 --	2	0,0035
616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,2 -- 0,1	3	0,01934
627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,02 -- 0,04	3	0,005714
703	Бенз/а/пирен	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	-- 0,000001 0,000001	1	0,000011858
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,1 -- --	3	0,003171
1117	1-Метоксипропанол	ОБУВ	0,5		0,001287
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,05 0,01 0,003	2	0,110645
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	5 1,5 --	4	0,0437973
2732	Керосин	ОБУВ	1,2		7,1644807
2750	Сольвент нефтяной	ОБУВ	0,2		0,001884
2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	1 -- --	4	0,112445806
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,3 0,1 --	3	0,327586
Всего веществ: 21					74,683344438
в том числе твердых: 6					3,786731758
жидких/газообразных: 15					70,89661268

Из таблицы 5.1.3 следует, что в период строительства в атмосферу будут поступать до 21 наименования загрязняющих веществ 2-4 класса опасности.

Эффектом суммирующего воздействия обладают:

- сероводород и формальдегид (группа 6035);
- сернистый ангидрид и сероводород (группа 6043);
- фтористый водород и фториды плохо растворимые (группа 6053);
- сернистый ангидрид и диоксид азота (группа 6204 - неполная суммация с коэффициентом 1,6);
- сернистый ангидрид, фтористый водород (группа 6205 - неполная суммация с коэффициентом 1,8).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1		Лист 125
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Аварийные и залповые выбросы в атмосферу при используемой технологии работ отсутствуют.

Ориентировочные валовые выбросы вредных веществ в атмосферу в период строительства ЛЭП «Пластун-Терней», ПС «Терней», КТП, отпаяк ЛЭП на кордоны заповедника и КПП определены на основании методик и инструктивно-методических материалов, представленных в списке литературы, с учетом потребностей в основных строительных материалах и годовых объемов по видам работ в приложении Г тома 2223-ООС2.1 в составе ПД.

5.1.3.4 Оценка воздействия на атмосферный воздух прилегающей территории

Особенностью проведения работ по строительству объектов распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней является рассредоточенность выбросов в атмосферу на больших площадях.

Предварительная оценка влияния технологических процессов на качество атмосферного воздуха в период строительства ЛЭП «Пластун-Терней», ПС «Терней», КТП и отпаяк ЛЭП на кордоны заповедника и КПП выполнена по данным разработанных ранее проектов для аналогичного используемого оборудования, технологии производства работ и сходных условий рассеивания примесей.

Расчеты загрязнения атмосферы, проведенные в томах 2223-ООС2.1 и 2223-ООС2.2 в составе ПД по программному комплексу УПРЗА «Эколог», показывают, что основное влияние на качество атмосферного воздуха прилегающей территории отмечается при работе строительных машин (экскаваторов, бульдозеров, автомобильных кранов, лесозаготовительной техники и т.п.) в зоне радиусом 100-200 м от площадки, где производятся работы.

Интенсивное влияние других источников загрязнения атмосферы (сварочные работы, при окраске металлических и бетонных конструкций, при работах с битумом, перевозки грузов, вырубки леса, заправка техники и автомобилей топливом) будет отмечаться на расстоянии 50-100 м от участка, где производятся работы.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							126

Зона влияние выбросов (собственное загрязнение до 0,05 ПДК_{мр}) без учета фона в строительный период распространяется на расстояние 0,8-1,0 км (от веществ, которые выделяются в атмосферу при работе двигателей автомобилей, строительных машин, ДЭС, сварочных и окрасочных работ).

Ближайшей к району основных работ нормируемой территорией являются жилые дома существующих пос. Терней и пос. Пластун, а также временного вахтового поселка строителей. Размещение ВВП планируется вне пределов зоны интенсивного влияния строительных процессов.

Ориентировочные годовые валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от основных источников за период строительства составят порядка **74,684 т/период** по любому из рассматриваемых вариантов №1-3, включая работу автотранспорта, строительных машин и механизмов.

Детальная оценка влияния процесса строительства сооружений ВЛ 35 кВт и ПС на качество атмосферного воздуха, а также расчеты рассеивания примесей и определение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по видам осуществляемых работ представлена в томах 2223-ООС2.1 и 2223-ООС2.2 в составе ПД.

5.1.3.5 Характеристика источников загрязнения атмосферы в период постоянной эксплуатации

После завершения строительных работ на сооружениях распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней дополнительные источники выбросов в атмосферу по сравнению с существующим положением не проектируются.

В период эксплуатации объекта негативное влияние на качество атмосферного воздуха прилегающей территории оказываться не будет.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										127
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

5.1.4 Меры по предотвращению и уменьшению возможного негативного воздействия на атмосферный воздух

5.1.4.1 Меры по снижению негативного воздействия на атмосферу в период строительства

Для снижения загрязнения атмосферы в период строительства предусматриваются следующие организационные и технологические мероприятия:

- в теплый период года увлажнение покрытия автодорог, строительных площадок и проездов с помощью поливочной машины;
- укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке;
- использование только исправного автотранспорта, строительной техники с допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах;
- использование современного оборудования с улучшенными показателями эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу (строительная техника);
- обеспечение надлежащего обслуживания и использования строительной техники и автотранспорта;
- запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и механизмов в режиме холостого хода в пределах стоянки на строительных площадках и объектах;
- рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином технологическом процессе.

Также в период строительства необходимо выполнение следующих требований:

- производство работ строго в границах отведенных площадок;
- запрет на сжигание мусора на территории строительных работ;
- строгое соблюдение технологии производства работ.

Стоимость технологических мероприятий по снижению выбросов в атмосферу (использование укрытий) входит в стоимость используемого оборудования и его эксплуатации.

Организационные мероприятия по снижению выбросов реализуются за счет более рациональной эксплуатации оборудования и ликвидации потерь строительных материалов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					128

К организационным мероприятиям по соблюдению природоохранного законодательства относятся:

- разработка необходимой природоохранной документации на период строительства;
- расчет и внесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на атмосферу в соответствии с [8, 10, 11].

Ответственность за оформление природоохранной документации для источников выбросов в атмосферу в период строительства определяется согласно договору с Генподрядчиком.

5.1.4.2 Меры по снижению негативного воздействия на атмосферу в период эксплуатации

Действующих постоянных источников выбросов в атмосферу в период эксплуатации объектов ВЛ 35 кВ не проектируется. Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения не требуется.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		129

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарный разрыв вдоль трассы ВЛ 35 кВ для биологической защиты от воздействия электрического поля не требуется.

Воздушные линии 35 кВ не являются источниками шума, т.к. на проходах ВЛ не возникает местных коронных разрядов, являющихся источником шума.

Других факторов физического воздействия на окружающую среду от проектируемой ВЛ 35 кВ нет.

Охранная зона вдоль ВЛ 35 кВ согласно Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстояние 15 м. Охранная зона вокруг КТП-35/10 кВ и КТП-10/0,4 кВ составляет 15 м и 10 м соответственно.

Границы постоянного, временного отвода земли, а также охранной зоны распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней представлены в Приложении Н, тома 2223-ОВОС2.

Еще одним из мероприятий по охране атмосферного воздуха в населенных пунктах является организация вокруг промышленных объектов, являющихся источниками воздействия на окружающую среду, санитарно-защитной зоны.

Размеры санитарно-защитной зоны для электроподстанций в соответствии с п.7.1.10 примечанием 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) - устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Электроподстанции (ПС) не включены в санитарную классификацию предприятий [14, 20], размер ориентировочной СЗЗ для них не установлен.

Для периода штатной эксплуатации ПС в соответствии с [20] предприятию необходимо разработать проект СЗЗ объекта капитального строительства. Если по результатам разработки проекта СЗЗ будет определено, что объект является источником воздействия на окружающую среду, обратиться в территориальные органы службы по

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2223-ОВОС1		Лист
											130

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с заявлением об установлении СЗЗ.

Размер санитарно-защитной зоны для ПС «Терней» и ПС «Пластун» ранее не определялся.

На основании п.17 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 г. №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 31.12.2019 г. правообладатели зданий, сооружений, которые введены в эксплуатацию до дня официального опубликования настоящего Федерального закона и в связи с размещением которых подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, до 1 января 2025 года обязаны обратиться с заявлением об установлении зоны с особыми условиями использования территории в органы государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на принятие решения об установлении зоны с особыми условиями использования территории, с приложением документов, предусмотренных положением о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида, если ранее такая зона не была установлена.

В данном проекте реконструкция ПС «Пластун» не рассматривается.

Проект санитарно-защитной зоны для ПС 35 кВ «Терней» представлен в отдельном томе 4.3, 2223-ИЛО.ПЗУ2 в составе ПД.

К организационным мероприятиям по соблюдению природоохранного законодательства относятся:

- разработка необходимой природоохранной документации в соответствии с [2, 4] на период эксплуатации (в соответствии с установленной категорией предприятия);
- расчет и внесение в установленные сроки платежей за негативное воздействие в атмосферу в соответствии с [8, 10, 11].

5.1.5 Предварительная оценка затрат на реализацию природоохранных мероприятий и платы за негативное воздействие на атмосферу

Негативное воздействие на атмосферный воздух в период строительства оценивается в виде платы за выбросы в атмосферу (таблица 5.1.4), рассчитанной в

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инов. № подл.	предприятия);					
			- расчет и внесение в установленные сроки платежей за негативное воздействие в атмосферу в соответствии с [8, 10, 11].					
5.1.5 Предварительная оценка затрат на реализацию природоохранных мероприятий и платы за негативное воздействие на атмосферу								
Негативное воздействие на атмосферный воздух в период строительства оценивается в виде платы за выбросы в атмосферу (таблица 5.1.4), рассчитанной в								
						2223-ОВОС1		
						Лист		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	131		

соответствии с [8, 10, 11] при условии установления нормативов ПДВ для рассматриваемых условных стационарных источников выброса.

В соответствии со ст.16 Закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции) плата за негативное воздействие на атмосферный воздух взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.

Источники выбросов в атмосферу в период строительства не имеют постоянного местоположения, оказывают допустимое воздействие на атмосферу, могут рассматриваться как условно стационарные, действующие в течение производства работ на ограниченном участке территории.

Плата определяется как произведение соответствующих базовых ставок платы на массу в пределах допустимых нормативов выбросов загрязняющих веществ:

$$Пн \text{ атм.} = \sum M_i \text{ атм.} \times N_i \text{ атм.} \times K \times K_{2022} \times K_{\text{оопт}}, \quad (5.1)$$

где $Пн \text{ атм.}$ - плата за выброс загрязняющего вещества в ценах 2022 г., руб.;

$M_i \text{ атм.}$ - масса выбрасываемого вещества, т;

$N_i \text{ атм.}$ - ставка платы за выброс 1 т загрязняющего вещества в 2018 г., руб./т [10];

K - коэффициент, принимаемый в соответствии с [8]:

$K = 1$ - за массу выбросов в пределах нормативов допустимых выбросов;

K_{2022} - в 2022 г. применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,19 [11].

Основная часть трассы ВЛ проходит по территории Сихотэ-Алинского природного биосферного заповедника имени К.Г. Абрамова (длина трассы составляет 32,4 км и его охранной зоны – 8,1 км).

В соответствии с [8] для платы за негативное воздействие на атмосферу применяется повышающий коэффициент $K_{\text{оопт}} = 2,0$.

Расчет платы производится для выбрасываемых в атмосферу веществ, включенных в «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»,

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										132
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 г. №1316-р.

Т а б л и ц а 5.1.4 – Расчет ориентировочной годовой платы за негативное воздействие на атмосферу условными стационарными источниками в период строительства

Код	Загрязняющее вещество	Выброс, т	Ставка платы за 1 тонну в 2018г., руб./т	Коэффициент перевода платы в цены 2022г.	Повышающий коэффициент при наличии ООПТ	Сумма платы, руб.
123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0,01134	36,6	1,19	2	0,99
143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000976	5473,5	1,19	2	12,71
301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	27,0654836	138,8	1,19	2	8940,92
304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	4,3981406	93,5	1,19	2	978,72
328	Углерод (Сажа)	3,4433179	36,6	1,19	2	299,94
330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	5,636347	45,4	1,19	2	609,02
333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,000266374	686,2	1,19	2	0,52
337	Углерод оксид	26,3327643	1,6	1,19	2	100,28
342	Гидрофторид (Водород фторид, фтороводород)	0,000796	1094,7	1,19	2	2,07
344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0035	181,6	1,19	2	1,51
616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,01934	29,9	1,19	2	1,38
627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,005714	275	1,19	2	3,74
703	Бенз/а/пирен	0,000011858	5472968,7	1,19	2	154,46
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,003171	56,1	1,19	2	0,42
1117	1-Метоксипропанол	0,001287	16	1,19	2	0,05
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,110645	1823,6	1,19	2	480,22
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,0437973	3,2	1,19	2	0,33
2732	Керосин	7,1644807	6,7	1,19	2	114,24
2750	Сольвент нафта	0,001884	29,9	1,19	2	0,13

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

133

Код	Загрязняющее вещество	Выброс, т	Ставка платы за 1 тонну в 2018г., руб./т	Коэффициент перевода платы в цены 2022г.	Повышающий коэффициент при наличии ООПТ	Сумма платы, руб.
2754	Алканы C12-19 (в пересчете на С)	0,092495806	10,8	1,19	2	2,89
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂	0,327586	56,1	1,19	2	43,74
		74,663344438				11748,28

Ориентировочная максимальная годовая плата за негативное воздействие на атмосферный воздух в период строительства составит: 11748,28 руб. = **11,748 тыс. руб.** (в ценах 2022 г.).

Плата за негативное воздействие на воздушный бассейн должна производиться Генподрядчиком по фактическим данным о выбросах в атмосферу.

5.1.6 Общие выводы

В результате выполненной оценки установлено:

1. Строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней будет производиться в районе с удовлетворительным качеством атмосферного воздуха. По фактору химического загрязнения атмосферы возможно осуществление планируемой хозяйственной деятельности на рассматриваемой территории.

2. В период строительства основными процессами, связанными с поступлением загрязняющих веществ в атмосферный воздух, являются: работа двигателей строительной техники, автотранспорта, земляные работы, процессы сварки, окраски и сборки бетонных сооружений и металлоконструкций, работа резервуаров дизельного топлива, заправка техники и резервуаров топливом. От проектируемых источников выбросов, связанных с периодом строительства в атмосферу, будут поступать до 21 наименований загрязняющих веществ, основную массу которых составляют вещества 2-4 класса опасности. Выбрасываемые вещества образуют 5 группы суммации.

Ориентировочная максимальная годовая масса выбросов в атмосферу в районе строительных работ составит: **74,684 т/период.**

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист		
			2223-ОВОС1								
			134								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

3. Проектируемые источники выбросов в атмосферу, неорганизованные, площадные, не имеют постоянного местоположения, действуют в период времени, ограниченный сроками строительных работ на объектах распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней) в соответствии с календарным графиком. Для используемой технологии работ аварийные и залповые выбросы в атмосферу отсутствуют.

4. Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ от проектируемых источников выбросов в атмосферу без учета и с учетом фоновых концентраций показали, что в период строительства сверхнормативное воздействие на качество атмосферного воздуха ближайшей нормируемой территории не прогнозируется.

5. Предельно допустимые выбросы в атмосферу при условии эксплуатации техники, соответствующей требованиям стандартов, регламентирующих содержание загрязняющих веществ в отработанных газах двигателей, предлагаются на уровне максимальной годовой массы выбрасываемых веществ в районе объектов строительства.

6. Для снижения загрязнения атмосферы предусматриваются, в основном, организационные и технологические мероприятия, которые не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности работ.

7. В целом, воздействие периода строительства на воздушный бассейн ожидается допустимым. Максимальная годовая плата за негативное воздействие на атмосферный воздух условных стационарных источников составит: **11,748 тыс. руб. (в ценах 2022 г.)**.

8. Проведение производственного экологического контроля качества атмосферного воздуха в период строительства организуется и осуществляется службами подрядных строительных предприятий и Заказчика.

9. После завершения строительных работ на сооружениях распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней дополнительные источники выбросов в атмосферу по сравнению с существующим положением не проектируются. Негативное влияние на качество атмосферного воздуха прилегающей территории оказываться не будет.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		135

10. В период эксплуатации проектируемых объектов постоянно действующие стационарные источники выбросов в атмосферу отсутствуют. Организация ПЭК не требуется.

Таким образом, проведенные в настоящем подразделе оценки и расчеты показали, что влияние источников выбросов в атмосферу в период строительства и последующей эксплуатации распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней на качество атмосферного воздуха нормируемых территорий будет находиться в допустимых пределах.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										136
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

5.2 Оценка воздействия на земельные и почвенные ресурсы

5.2.1 Оценка воздействия на земельные ресурсы

Воздействие объекта на территорию и условия землепользования при строительстве ВЛ выражается в изъятии земли в постоянное и временное пользование.

В постоянное пользование земля изымается под строительство опор и ПС Терней. Во временное пользование на период строительства земля изымается для проезда техники и монтажа провода по всей длине трассы, а также под временные поселки.

Расчёт площади земель, отводимых в постоянное и временное пользование выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 486 от 11.08.2003 г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» и приведён в Разделе 2 «Проект полосы отвода» (том 2223 – ППО).

Всего для строительства ВЛ 35 кВ Пластун-Терней необходимо 217,17 га земель различных категорий, в том числе во временное пользование 216,17 га, в постоянное пользование 1,0 га.

Постоянные отводы под опоры общей площадью порядка 1 га отдельно не формируются, а входят в общий временный землеотвод, на который устанавливается публичный сервитут.

Согласно данным тома 5, 2223-ПОС временные тракторные проезды и временный вахтовый поселок, также входят в общий временный землеотвод равный 216, 17 га.

Дополнительно предусмотрен постоянный землеотвод под ПС Терней и реконструкцию ул. Строительной в размере менее 0,5 га из земель населенных пунктов Тернейского района.

В таблице 5.2.1 представлены площади земель необходимые для размещения ВЛ 35 кВ ПС Пластун-ПС Терней.

Изм.						Кол.уч						Лист						№ док.						Подп.						Дата						2223-ОВОС1												Лист	
																																																137	
Изм.						Кол.уч						Лист						№ док.						Подп.						Дата																			

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	В таблице 5.2.1 представлены площади земель необходимые для размещения ВЛ 35 кВ ПС Пластун-ПС Терней.																	

Т а б л и ц а 5.2.1 – Площади земель необходимые для размещения объекта ВЛ 35 кВ
ПС Пластун-ПС Терней, на который установлен публичный сервитут

Правообладатели земельных участков	Категория земель	Площадь отво- да, га
Трасса ВЛ (включая тракторные проезды, вахтовый поселок и опоры)		
Российская Федерация	Земли лесного фонда	68,76
Администрация Тернейского муниципального округа	Земли населенных пунктов	13,13
Пластунское городское поселение		0,04
Администрация Тернейского муниципального округа	Земли промышленности	3,00
Приморский край (Министерство транспорта и дорожно-го хозяйства Приморского края)		17,78
Администрация Тернейского муниципального округа	Земли сельскохозяйствен-ного назначения	47,30
ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник имени К.Г. Абрамова»	Земли особо охраняемых природных территорий	66,07
Администрация Тернейского муниципального округа	Земли водного фонда	1,09
Итого площадь временного землеотвода под трассу ВЛ (включая постоянный отвод под опоры 1,0 га)		217,17
ПС 35 кВ Терней		
В ведении администрации Тернейского муниципального округа	Земли населенных пунктов	0,27
Итого постоянный отвод под ПС		0,27
Реконструкция ул. Строительной		
Администрация Тернейского муниципального округа	Земли населенных пунктов	0,19
Итого постоянный отвод		0,46

Также проектом предусмотрен дополнительный постоянный землеотвод на общей площади менее 0,01 га на землях особо охраняемых природных территорий Сихотэ-Алинского государственного природного заповедника под установку:

- комплектных трансформаторных подстанций с трансформаторами 35/10 кВ и 10/0,4 кВ для электроснабжения кордона «Благодатное» (0,008435 га);
- комплектных трансформаторных подстанций 35/0,4 кВ для электроснабжения кордона «Ханов ключ» (0,0041 га).

В границах временного отвода, на территории площадки под размещение вахтового поселка также размещается участковое хозяйство в составе площадки для укрупненной сборки опор ЛЭП, площадки для складирования контейнеров, площадки для

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист		
			2223-ОВОС1								
			138								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

складирования материалов, площадка для стоянки автотранспорта и строительной техники.

Площадки для складирования материалов, конструкций и оборудования размещены на специально отведённой территории с твёрдым естественным и ровным покрытием (допустимый уклон не более 3 градусов).

Размещение вахтового посёлка общей площадью 1,2 га предусмотрено в границах временного отвода под трассу ВЛ между ПК 93+50 - ПК 97+50 за границей водоохранных зон.

Принципиальные схемы под размещение временного вахтового поселка представлены на чертеже 2223-27-3,13-ПОС.

Для строительства линий ВЛ, проектом также предусматривается размещение мобильных временных строительных площадок (участковые площадки), которые должны размещаться в непосредственной близости от мест ведения строительно-монтажных работ и которые будут постоянно перемещаться со всем строительным оборудованием и вагон-бытовками по ходу строительства ВЛ.

Мобильные временные строительные площадки размещаются в полосе временного отвода.

Также в полосе временного землеотвода под трассу ВЛ предусмотрено устройство временных тракторных проездов общей площадью 6,23 га вдоль трассы.

Тракторный проезд 2,9 км (площадь 1,84 га) расположен вдоль трассы ВЛ на участке ПК0-ПК30+65; тракторный проезд 4,3 км (площадь 2,54 га) расположен вдоль трассы ВЛ на участке ПК99+20-ПК141+55 и тракторный проезд 3,07 км (площадь 1,85 га) расположен вдоль трассы ВЛ на участке ПК 525+27- ПК 556.

Расположение тракторных проездов представлено на чертежах 2223-27-9-ПОС и 2223-27-12,13,14-ПОС.

Строительство новых подъездных автодорог в проектной документации не предусмотрено.

Границы временного отвода земли ВЛ 35 кВ представлены на плане графических приложений 2223-ППО л.2-л.14.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										139
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

5.2.2 Оценка воздействия на почвенные ресурсы

Основное воздействие на почвенный покров при строительстве ВЛ 35кВ ПС Пластун –ПС Терней связано с проведением земляных работ при:

- установке опор;
- устройстве КТП;
- прокладке КЛ 10 кВ на кордон «Благодатное»;
- прокладке КЛ 35 кВ на кордон «Ханов ключ»;
- строительстве и планировке ПС Терней;
- **строительстве временного вахтового поселка**
- **устройстве временных тракторных проездов.**

В таблице 5.2.2 представлен укрупненный баланс грунтов.

Т а б л и ц а 5.2.2 – Основные укрупненные объемы земляных работ по сооружения и объектам

Наименование сооружений и объектов	Наименование вида земляных работ	Объем, тыс. м3	Примечание
Фундаменты опор	Срезка ПРС	6,16	Почвенно растительный слой используется для рекультивации
	Выемка грунта	110,76	Вынутый грунт в объеме 101,97 тыс. м3 используется в обратные засыпки. Неиспользованный (непригодный для обратной засыпки грунт) используется для подсыпки и разравнивается на месте, вокруг фундамента опоры.
	Обратная засыпка	108,74	Обратная засыпка местным грунтом в объеме 101,97 тыс. м3, привозным грунтом 6,77 тыс. м3
	Выемка грунта с перемещением	22,71	Срезаемый грунт переносится в насыпь
Фундамент ПС 35кВ Терней	Срезка ПРС	0,09	Растительный грунт используется для рекультивации
	Выемка	1,05	Вынутый грунт используется в обратные засыпки. Неиспользованный (непригодный для обратной засыпки грунт) используется для подсыпки и разравнивается на месте

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							140

	Обратная засыпка	0,92	Обратная засыпка местным грунтом 0,92 тыс. м3, привозным грунтом 0,1 тыс. м3, учтен в насыпи
	Насыпь	0,14	Привозной грунт
Кабельные линии на кордоны	Срезка ПРС	0,97	Растительный грунт используется для рекультивации Выемка в объеме 6,91 тыс. м3 в обратные засыпки Излишки составили 6,9 тыс.м3 Насыпь производится привозным грунтом
	Выемка грунта	13,81	
	Обратная засыпка	6,91	
	Насыпь	6,35	
КТП 10/0,4 кВ, КТП 35/0,4 кВ	Срезка ПРС	0,03	Растительный грунт используется в целях рекультивации Насыпь из привозных щебня и песка
	Насыпь	0,06	
Временный вахтовый поселок	Выемка грунта	4,91	Грунт выемки, включая срезанный растительный слой используется в полезную насыпь
	Насыпь	4,91	
Строительные площадки для сборки и установки опор по трассе ВЛ	Выемка	24,13	Срезка (выемка) грунта бульдозером, перемещение грунта бульдозером, планировка и формирование площадки.
	Насыпь	24,13	
Временные проезды	Выемка	61,35	Разработка (выемка) грунта выполняется экскаватором и бульдозером, вынутый грунт отсыпается в откос, бурты на месте ведения работ.
	Насыпь	61,35	
Сети канализации	Выемка	0,43	Грунт выемки в объеме 0,06 тыс. м ³ не используемый в обратные засыпки разравнивается на месте
	Обратная засыпка	0,37	
Планировка территории ПС Терней, включая реконструкцию ул. Строительной	Выемка	0,75	Грунт выемки используется в полезные насыпи при планировке ПС, недостающий грунт насыпи в объеме 2,55 тыс. м3 из привозных грунтов
	Насыпь	3,30	
Итого		239,9	Из них 22,71 тыс м3 переносится в насыпь на местах
	Выемка		
	Обратная засыпка	116,94	Обратная засыпка включает 6,77 тыс. м3 привозного закупаемого грунта
	Срезка растительный грунт	7,25	Растительный грунт в объеме 7,25 тыс. м ³ используется при рекультивации территории вахтового поселка
	Насыпь	100,24	Грунт насыпи в объеме 13,2 тыс. м3 из привозных грунтов, в объеме 87,04 тыс. м3 из грунтов выем-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

141

			ки
	Насыпь	100,24	Грунт насыпи в объеме 13,2 тыс. м ³ из привозных грунтов, в объеме 87,04 тыс. м ³ из грунтов выемки

Таким образом, из общего объема выемки 239,9 тыс. м³ для обратной засыпки используется извлеченный грунт в объеме 116,94 тыс. м³, а также в полезные насыпи 109,75 тыс. м³ (87,04+22,71 под опорами).

Грунт выемки непригодный для обратной засыпки в объеме 9,04 тыс. м³ используется для подсыпки и разравнивается на месте вокруг опор, на площадке ПС Терней.

Излишки грунта, грунт извлеченный при прокладке кабельных линий на кордоны, в объеме 6,9 тыс.м³ передается на нужды Администрации.

По результатам агрохимических исследований, проведенных в рамках инженерно-экологических изысканий, установлено, на протяжении проектируемой трассы ВЛ почвенно-плодородный слой почв соответствующий требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85 отсутствует.

В целом содержание подвижных питательных веществ в почвах очень низкое, но не смотря на это, с учетом того, что свойства почв территории, находящихся в естественном состоянии, сформированы исключительно под влиянием природных факторов, и практического отсутствия альтернатив, при проведении земляных работ производится срезка почвенно-растительного слоя почвы мощностью от 10 до 30 см (в зависимости от участка трассы) в объеме 10,85 тыс. м³, который в дальнейшем используется в полезную насыпь в объеме 3,6 тыс. м³ и при рекультивации в объеме 7,25 тыс. м³.

При прохождении линии на косогорных участках трассы, для установки фундаментов в проектное положение, выполняется насыпь из песчано-гравийной смеси. Для укрепления насыпи производится одерновка поверхности насыпи. При величине уклона косогора 1:5 поверхность насыпи укрепляется георешеткой с щебеночным заполнителем. Для предотвращения подмыва сточными водами насыпного грунта устраивается водоотводная канава с нагорной стороны.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										142
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

5.2.3 Меры по предотвращению и уменьшению возможного негативного воздействия на почвенные ресурсы

При правильно организованном техническом уходе и обслуживании оборудования, строительной техники и автотранспорта (заправка в специально отведенных местах, использование поддонов, выполнение запланированных требований в управлении отходами и т.п.) воздействие загрязнения углеводородами и другими химическими веществами на почвенный покров будет незначительным. Учитывая непродолжительный период работы техники, воздействие на почвы от выбросов токсичных веществ с выхлопными газами будет также незначительным и временным. Соблюдение существующих требований по проведению очистки территории после строительных работ, проведение рекультивационных работ позволит ускорить процесс восстановления почвенного покрова на нарушенных участках.

Таким образом, при соблюдении надлежащей строительной технологии и санитарных норм, загрязнения почвы во время строительного периода, не возникнет.

Рациональное и экономное использование земельных ресурсов в период строительства ВЛ 35 кВ обеспечивается:

- выполнением работ строго в пределах отведенной территории;
- ограничением движения транспорта и спецтехники в пределах строительной площадки и дорог;
- компактным размещением временных сооружений,
- в целях снижения ущерба природным экосистемам заповедника прокладка ВЛ-35 кВ осуществляется вдоль полотна существующей автомобильной дороги Пластун-Терней.

В рамках охраны почв на территории строительства и прилегающих территорий необходимо предусмотреть следующее:

- на время проведения строительно-монтажных работ необходимо использовать существующую сеть подъездных автодорог;
- для предотвращения протечек ГСМ запретить использование неисправной или неотрегулированной техники;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							143
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

- организацию сбора в специальные поддоны, устанавливаемые под стационарно работающими механизмами, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и сдачу их на утилизацию;
- своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- проведение рекультивации нарушенных земель (часть территории временного отвода, где присутствуют сильные нарушения почвенного покрова);
- применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на почвы;
- на заболоченных участках, которые нельзя миновать при строительстве ВЛ, строительные работы осуществлять исключительно при стабильных низких температурах, обеспечивающих промерзание грунта на глубину не менее 50 см (январь-март, ноябрь-декабрь).

Рекультивация нарушенных земель при строительстве

После окончания строительства в соответствии с требованиями законодательства РФ (ст.13 ЗК РФ, п.6 ст.21 ЛК РФ, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800) необходимо провести комплекс рекультивационных мероприятий по восстановлению и защите от деградации нарушенных земель, в границах земельных участков, отводимых во временное пользование на период строительства объектов.

Проектом предусмотрен технический и биологический этап рекультивации на общей площади равной 192,27 га, в том числе: площадь рекультивации в границах ООПТ – 42,17 га.

Площадь рекультивации принята равной площади временного отвода 216,17 га за вычетом площади 23,9 га, расположенной в границе Заповедника, т.е. на земельном участке с кадастровым номером 25:17:030001:8/ЗУ1, на которой не производятся работы, нарушающие почвенный слой (вырубка и земляные работы).

При этом, в рамках биологического этапа рекультивации производится внесение минеральных удобрений не на всей площади рекультивации, а только на участках расположенных за границей водоохранных зон и за границей ООПТ, на общей площади 126,16 га.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		144

В рамках работ по рекультивации с целью формирования противоэрозионного травяного покрова для предотвращения деградации восстанавливаемых участков производится посев семян многолетних трав из местных видов растений на всей площади рекультивации 192,27 га.

Согласно данным раздела 8.2 в рамках данного проекта предусматривается лесовосстановление путем искусственного восстановления лесов на землях лесного фонда на площади 103,25 га (компенсационные мероприятия по вырубке древесно-кустарниковой растительности на участке трассы ВЛ).

Таким образом, согласно п. 8.3 Постановления Правительства РФ от 10 июля 2018 года N 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» в биологических мероприятиях отсутствует посадка древесно-кустарниковой растительности на рекультивируемых территориях

Объемы работ по рекультивации, описание характеристик земельных участков, подлежащих рекультивации, последовательности и сроков проведения работ представлено в части 3 раздела 7 «Мероприятия по охране окружающей среды», том № 2223-ООСЗ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										145
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

5.3 Оценка воздействия на водные ресурсы

5.3.1 Оценка воздействия строительства на водные ресурсы

Строительство ВЛ Пластун-Терней

В целях обеспечения мер, направленных на минимизацию возможного негативного воздействия на водные ресурсы проектными решениями определена расстановка опор вне акваторий рек и ручьев, не предусматривается устройство переправ через водотоки и др. работы, связанные с непосредственным воздействием на водную среду.

Так же не предусмотрен забор воды из природных источников, сброс загрязненных стоков в водные объекты и в границах водоохранных зон. Перечень водных объектов, пересекаемых или находящихся вблизи трассы ВЛ, в т.ч. в границах водоохранных зон, приведен в таблице 3.3

Поскольку часть опор устанавливается в водоохранных зонах рек и ручьев, пересекаемых трассой ЛЭП, все работы проводятся с учетом требований соблюдения режима хозяйственной деятельности регламентируемых ст. 65 «Водного кодекса»:

- в период строительства исключаются сбросы загрязняющих веществ (нефтепродуктов) в поверхностные и подземные водные объекты: заправка строительной техники осуществляется на специально оборудованных площадках вне водоохранных зон, ремонт и обслуживание – на базе подрядчика.

- для доставки грузов и оборудования максимально используются существующая автодорога регионального значения «Рудная пристань-Терней», вдоль которой строится ВЛ, на участки установки опор устраиваются съезды с покрытием из плит, которые перемещаются по длине трассы, с учетом передвижного характера организации работ;

- организация хозяйственно-питьевого водоснабжения за счет привозной воды;

- использование временных выносных мобильных туалетов (расположенных в передвижных вагончиках).

- водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено в специальные емкости, размещаемые в передвижных вагонах-бытовках;

- Поверхностный сток в период строительства опор отводится по водоотводным канавкам на естественную поверхность за пределы ВЗ (загрязнение стока нефтепродуктами и др. загрязняющими веществами исключается);

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

146

- организованный сбор строительных и бытовых отходов, исключаящих загрязнение водных объектов и почвы.

- технология ведения работ при пересечении водотока участком трассы в кабельном исполнении (отпайки на кордон «Ханов ключ») приведена в разделе 1.4.4 настоящего тома. Все работы производятся с учетом режима хозяйственной деятельности в ВЗ р.Куналейка, без деформации русла и дна реки.

Строительство ПС «Терней».

Непосредственно на территории проектируемой подстанции водные объекты отсутствуют. Площадка под строительство ПС частично расположена в границах водоохранной зоны руч. Сухой (50 м). В пределах ВЗ ручья Сухой планируются работы по строительству ПС Терней и предусмотрен перенос части дороги по улице Строительной с укреплением откосов ручья Сухой габионами.

Технология работ по переносу части дороги и укреплению откосов ручья габионами приведена в разделе 1.3.2 настоящего тома.

Воздействие на водные ресурсы в строительный период обусловлено производством работ в водоохранной зоне, а также организацией выпуска очищенных сточных (поверхностных) вод в руч. Сухой

Устанавливаемое оборудование ВЛ, ПС, КТП в любых режимах работы (включая аварийные) не может быть источником загрязняющих сбросов.

Расположение объектов строительства показано на карте-схеме рисунок 2.

Строительная инфраструктура располагается на территории вахтового поселка, организованного для обеспечения строительства ВЛ со стороны пос. Пластун.

Поверхностный сток с территории подстанции и с участка реконструируемой дороги после очистки на локальных очистных сооружениях до нормативов, установленных для водоемов рыбохозяйственного назначения, отводится в руч. Сухой.

Выполнение разработанных в ПД мероприятий, позволит снизить нагрузку на водную среду до допустимой.

Подробно мероприятия по снижению воздействия планируемых работ на водную среду изложены ниже.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

147

5.3.1.1 Мероприятия по организации водопользования

Водопотребление

Вода требуется на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Производственное водопотребление отсутствует.

Расчёт водопотребления выполнен в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и СП30.13330.2020 (таблица 5.3.1).

Общее водопотребление составляет 1,22 м³/ч, 12,39 м³/сут.

Общее водопотребление на период строительства составит 4089 м³.

Таблица 5.3.1- Баланс водопотребления и водоотведения

потребители	Кол-во	Норма водопотребления	Водопотребление, включая ГВС		Водоотведение		Примечание
			м³/сут	м³/час	м³/сут	м³/час	
Зона производства работ и участковые хозяйства							
Работающие	86 чел./сут	15 л/чел	1,29	0,13	1,29	0,13	МДС 12-46.2008
Вахтовый поселок							
Проживающие в общежитиях	86 чел.	85 л/сут 5,4 л/ч	7,31	0,46	7,31	0,46	СП30.13330.2020 таблица А2, п.2.
Пункт питания на 20 п.м (столовая)	316 бл/сут	12 л/блюдо	3,79	0,63	3,79	0,63	СП30.13330.2020 таблица А2, п.15
Итого:			12,39	1,22	12,39	1,22	

В период строительства вода на производственные нужды (в т.ч. полив территории, пылеподавление, уборка территории - территория вахтового поселка спланирована и покрыта водопроницаемым щебнем, фр. 5-20 мм) не требуется.

Расход воды на пожаротушение вахтового поселка составляет 5 л/с.

Источником воды на хозяйственно-бытовые нужды и восполнение пожарного запаса является привозная вода из сети коммунального водопровода пос. Терней. Вода соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и до-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							148

ставляется на территорию вахтового поселка специализированными автоцистернами.

Технические условия на водоснабжение от коммунальных сетей поселков Пластун и Терней и сведения о возможности обеспечить строительство водой необходимого качества в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, приведены в Приложении 5 том 2223-ОВОС2.

Хранение запаса питьевой воды для вахтового поселка и участков производства работ предусмотрено на территории вахтового поселка в наземном резервуаре по типу РГСН-50 объемом 50 м³. По мере необходимости вода в переносных емкостях транспортируется на участки производства работ.

Хранение пожарного запаса воды предусмотрено на территории вахтового поселка в наземном резервуаре объемом 50 м³ по типу РГСН-50.

Расстояние от рабочих мест в зонах производства работ до устройств питьевого водоснабжения составляет не более 75 м. Питьевые переносные емкости устанавливаются в пункте приёма пищи, в помещении для обогрева, в помещении для сушки одежды.

Согласно п. 12.17 СанПиН 2.2. 3670-20 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие работники, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах (в индивидуальных фляжках).

Горячее водоснабжение обеспечивается за счёт использования емкостных и проточных водонагревателей, установленных в блок-контейнерах санитарно-бытового назначения.

Водоотведение

Нормы бытового водоотведения для работающих на строительстве и проживающих в вахтовом поселке приняты равными нормам водопотребления.

Производственное водоотведение отсутствует.

Общее водоотведение составляет 1,22 м³/ч, 12,39 м³/сут.

Общее водоотведение на период строительства (11 месяцев) составит 4089 м³.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

149

Отвод бытовых сточных вод с площадки вахтового поселка предусматривается в резервуар-накопитель объемом 100 м3 с последующим вывозом жидких отходов (не реже 1 раза в 10 дней ассенизационным транспортом) в сеть коммунальной канализации пос. Терней.

Подтверждающее письмо ОАО «Импульс» о приеме бытовых стоков приведено в Приложении П (Письмо от 09.07.2022г. № 178), том 2223-ОВОС2.

Сведения о специализированной организации, которой возможна передача всех сточных вод:

ООО «Импульс», ИНН 2528000926, 693150, Приморский край, п. Терней, ул. Ивановская, 100.

ООО «Импульс» является организацией, которая осуществляет деятельность по сбору и транспортированию отходов, в том числе сбору и вывозу жидких бытовых отходов на основании Лицензии 025№00368.

Затраты относятся на накладные подрядной организации.

Сточные воды не содержат загрязнений, запрещенных для сброса в сеть коммунальной канализации.

Для зон производства работ предусматривается использование биотуалетов с периодическим вывозом. Расстояние от рабочих мест в зонах производства работ до туалетов и помещений для обогрева составляет не более 150 м.

Большую часть периода производства работ поверхностный сток отсутствует. В теплый период года поверхностный сток с территории вахтового поселка рассредоточено отводится на рельеф.

Проектными решениями не предусматривается повторное использование поверхностных вод и сброс в водные объекты. Вахтовый поселок расположен за пределами водоохранных зон водных объектов.

5.3.1.2 Меры по предотвращению/уменьшению воздействия строительства на водные ресурсы

Для минимизации воздействия на водную среду в период ведения работ проектными решениями предусмотрен ряд мероприятий организационного характера:

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист
150

Режим работы в водоохранной зоне

Основным мероприятием по охране водных ресурсов является соблюдение режима хозяйственной деятельности при производстве работ, регламентируемых ст. 65 «Водного кодекса».

В соответствии с п.15 ст. 65 для условий ведения работ в соответствии с настоящими проектными решениями для обеспечения охраны поверхностных вод и водоохраной зоны предусмотрены следующие мероприятия и ограничения:

- все работы выполняются с учетом требований к режиму хозяйственной деятельности на территории ВЗ и ПЗП;
- все строительные и бытовые отходы, хозяйственно-бытовые стоки собираются в специально отведенных местах (санитарно-бытовые помещения, закрытые контейнеры, поддоны), исключающих попадание в поверхностные водные объекты;
- организация сброса сточных вод в поверхностные водные объекты проектом не предусмотрено;
- в период производства работ забор из поверхностных водных источников проектом не предусмотрен (водоснабжение производится привозной водой из системы коммунального водопровода п. Терней).
- передвижение техники осуществляется по существующим автодорогам, временным проездам, съездам с твердым покрытием;
- заправка маломобильной техники обеспечивается «с колес» (по месту проведения работ) и производится за пределами ВЗ, с использованием металлических поддонов.

Предусмотрено:

- установка поддона размером 1,0x1,0x0,1 м под баком заправляемой техники;
- установка поддона размером 1,0x1,0x0,2 м под автотопливозаправщик.
- для исключения попадания нефтепродуктов воду и загрязнению водоохранной зоны при ведении работ необходимо:
- проводить обязательный осмотр и проверку целостности всей топливной системы техники перед началом работ;
- осуществлять проверки герметичности закрытия топливного бака;
- исключить подтёки топлива.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

151

- Хранение и применение агрохимикатов (удобрений) для биологического этапа рекультивации исключается в пределах ВЗ и ПЗП водных объектов;

- размещение отвалов размываемых грунтов исключается в границах ПЗП

Кроме вышеперечисленных меропариятий, проектом предусмотрено:

- передвижение строительной техники, доставка грузов осуществляется по существующей автодороге регионального значения, для съезда с которой специально оборудуется площадка размером 10х4 м из песчаного основания с укладкой ПДП (универсальные плиты, применяемые для строительства дорог временного/постоянного типа. К особенностям ПДП относится возможность повторного использования после демонтажа).

- организация переправ в местах пересечения ЛЭП водных объектов проектными решениями не предусматривается (в руслах рек и ручьев промежуточные опоры не устанавливаются);

- работы по прокладке трассы в кабельном исполнении (КЛ) на кордон «Ханов ключ» через р. Куналейка выполняются методом горизонтально направленного бурения, не затрагивая дна реки и не нарушая водный режим водотока. При производстве работ методом горизонтального бурения вода не используется;

- в районах пересечения ВЛ р. Джигитовка работы предусмотрены в зимнее время с использованием ледовых переправ, непосредственного воздействия на водные объекты не производится;

- в период производства работ забор из поверхностных водных источников и организация отведения бытовых сточных вод в водный объект не планируется (водоснабжение производится привозной водой);

- площадки участковых хозяйств и участков производства работ оборудованы биотуалетами;

-хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на объектах строительной инфраструктуры, накапливаются в резервуарах-накопителях сточных вод и баках мобильных туалетов с последующим вывозом жидких стоков в сеть коммунальной канализации. Вывоз сточных вод производит ООО «Импульс»;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							152

- при необходимости (в теплый период) поверхностный сток при строительстве опор отводится по водоотводным канавкам на естественную поверхность за пределы ВЗ (загрязнение стока нефтепродуктами и др. загрязняющими веществами исключается);

- В проектной документации принято, что во избежание возможного подтопления котлованов опор, земляные работы по разработке котлованов, на участках с возможным подтоплением на пикетах трассы №59-99, 120-122, 130-131, 135, 137-147, 180-202, 234-244, 289, 349-353, 355, 356 должны выполняться в зимний период, при минусовых температурах окружающей среды в меженный период.

Подробное сведения приведены в Разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения», Часть 1. Технологические и конструктивные решения по ЛЭП, том 2223-ТКР1.

-проектными решениями не планируется ведение работ (установка опор) на акваториях водных объектов;

-все работы выполняются строго в границах отведенных территорий с соблюдением запланированных сроков

- все строительные и бытовые отходы собираются в специально отведенных местах, исключающих попадание в поверхностные и подземные водные объекты и своевременно вывозятся на лицензированные предприятия по обезвреживанию и размещению отходов;

- при необходимости принимаются меры против пыления при разработке сухого грунта.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										153
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

5.3.2 Оценка воздействия периода эксплуатации на водные ресурсы

Проектируемая ВЛ не является источником негативного воздействия на поверхностные и подземные водные ресурсы.

При эксплуатации ВЛ и работах по ее обслуживанию не предусмотрено использование воды на технические и хозяйственные нужды и образование сточных вод. Загрязнение поверхностных вод бытовым мусором, жидкими стоками и нефтесодержащими водами исключается при соблюдении требований к режиму хозяйственной деятельности на рассматриваемой территории.

Все работы по ремонту и обслуживанию опор и оборудования, проводимые в период эксплуатации в водоохранных зонах водотоков, выполняются с соблюдением требований, установленных ст.65 Водного кодекса Российской Федерации.

5.3.2.1 Оценка воздействия эксплуатации ПС Терней на водную среду

В связи с отсутствием на проектируемой площадке ПС «Терней» и ЛЭП постоянного персонала, система водоснабжения и отвода бытовых сточных вод не предусматривается.

При профилактических и ремонтных работах на ПС персонал использует переносные биотуалеты и обеспечивается бутилированной водой.

Проектными решениями предусматривается:

- аварийный слив трансформаторного масла из маслоприемников;
- сбор, отвод и очистка поверхностного стока с территории ПС 35 кВ «Терней» и прилегающей автодороги, с устройством очистных сооружений проточного типа и выпуск очищенных поверхностных вод в руч. Сухой. Очистке подвергается весь объем поверхностного стока. Поверхностные сточные воды относятся к 1-му типу.

Географические координаты точки сброса очищенных сточных вод:

45°3' 9.89" С и 136°36' 4.69" В

Сбор поверхностных вод предусмотрен открытыми водоотводными лотками, в местах присоединения к дождевой канализации устанавливаются песколоуловители.

Проектируемый выпуск принят береговым и рассчитан дополнительно на пропуск расхода поверхностного стока с откоса, расположенного над площадкой ПС Терней.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
Сбор поверхностных вод предусмотрен открытыми водоотводными лотками, в местах присоединения к дождевой канализации устанавливаются песколоуловители. Проектируемый выпуск принят береговым и рассчитан дополнительно на пропуск расхода поверхностного стока с откоса, расположенного над площадкой ПС Терней.							
Географические координаты точки сброса очищенных сточных вод: 45°3' 9.89" С и 136°36' 4.69" В							
верхностного стока. Поверхностные сточные воды относятся к 1-му типу.							

Для контроля степени очистки дождевых вод на выпуске предусматривается контрольный колодец.

Установка прибора учета сбрасываемых сточных (поверхностных) вод проектными решениями не предусматривается. Согласно п. 11 Приказа МПР РФ от 09.11.2020 № 903, определение объема сбрасываемых сточных (поверхностных) вод будет производиться с использованием расчетных методов.

Проектируемые сети дождевой канализации прокладываются подземно из многослойных полимерных труб типа «Корсис».

Работы по прокладке сети выполняются открытым способом с устройством траншей. Учитывая стесненность площадки разработка траншей выполняется с креплением стенок инвентарными щитами.

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадке в период выпадения дождей, таяния снега определяется по формуле:

$$W_r = W_d + W_t$$

где, W_d , W_t – среднегодовой объем дождевых и талых вод, m^3

Объем дождевых вод, образующийся на площадках, определяется за теплый (апрель – октябрь) с общей площади водосбора объекта определяется по формуле:

$$W_d = 10 \times h_d \times \Psi_d \times F$$

где, h_d – слой осадков, мм, за теплый период года.

Ψ_d – общий коэффициент стока дождевых вод, для щебеночных поверхностей равен 0,6.

Объем талых вод, образующийся на площадке, определяется за холодный (ноябрь – март) период года с общей площади водосбора объекта определяется по формуле:

$$W_t = 10 \times h_t \times \Psi_t \times F$$

где, F – площадь водосбора, га;

h_t – слой осадков, мм, за холодный период года

Ψ_t – общий коэффициент стока талых вод, принимаемый 0,5

По климатическим характеристикам СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» для ближайшей к объекту метеостанции п. Рудная Пристань Приморского края (ближайшая из представленных в СП), по табл. 4.1 слой осадков за теплый период года составляет 660 мм, по табл. 3.1 СП 131.1330. 2020 слой осадков за холодный период года составляет 125 мм.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

155

Так как, согласно письма ФГУЦ «Приморское УГМС» №07-3227 от 11.11.2021 (Приложение В тома 2223-ИГМИ2), для расположенной в непосредственной близости от объекта проектирования метеостанции М-2 Терней аналогичные показатели выше - 694 и 144 мм соответственно, то объемы стока поверхностных вод с площадки пересчитаны с применением репрезентативной (период 1925-1930, 1940-2020гг) метеорологической информации за многолетний период наблюдений, предоставленных ФГУП «Приморское УГМС».

Объемы поверхностных вод приведены в таблице 5.3.2.

Т а б л и ц а 5.3.2 – Объем поверхностных вод

Наименование площадки	Площадь водосбора, га	$\Psi_{\text{ср}}$	Среднегодовой объем поверхностных вод	
			Дождевой сток, м ³	Талый сток, м ³
ПС 35 кВ «Терней»	0,25	0,6	1874	326

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод составляет 2 200 м³.

Проектными решениями предусматривается сбор и очистка поверхностного стока с площадки ПС и участка подъездной дороги с устройством очистных сооружений проточного типа и выпуск очищенных поверхностных вод в руч. Сухой.

Проектируемый выпуск принят береговым и рассчитан дополнительно на пропуск расхода поверхностного стока с откоса, расположенного над площадкой ПС Терней.

5.3.2.2 Определение суточных расходов дождевых и талых вод

Суточный объем дождевого стока определяется по формуле:

$$W_d = 10 \times h_a \times \Psi_{\text{mid}} \times F = 10 \times 260 \times 0,77 \times 0,182 = 364 \text{ м}^3$$

где, 10 - переводной коэффициент

h_a - максимальный суточный слой осадков, обеспеченностью 1% для метеостанции М-2 Терней составляет 260 мм мм

Ψ_{mid} - средний коэффициент стока для расчетного дождя

F - площадь стока, га.

$$\Psi_{\text{mid}} = (990 \times 0,95 + 45 \times 0,1 + 785 \times 0,6) / 1820 = 0.77$$

где, 990 м² – площадь проездов с твердым покрытием и кровли

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
						2223-ОВОС1
						Лист 156

45 м² – площадь газонов

786 м² – площадь щебеночного покрытия

Суточный объем талого стока определяется по формуле:

$$W_T^{\text{сут}} = 10 \cdot h_c \cdot F \cdot \alpha \cdot \Psi_T \cdot K_y$$

где, 10 - переводной коэффициент

h_c - слой талых вод за 10 дневных часов при заданной обеспеченности, мм, определяемый по формуле:

$$h_c = H_c / (t_c \times K)$$

где, H_c - запас воды в снежном покрове на последний день декады перед весенним снеготаянием, мм, равен 13 мм (табл.4.40 Справочника по климату СССР, серия 3, выпуск №26)

t_c - продолжительность активного снеготаяния, сутки, равная 46 суток (табл.4.42 Справочника по климату СССР, серия 3, выпуск №26)

K - коэффициент, учитывающий продолжительность снеготаяния в течение суток, равен 0,417

$$h_c = 13 / 46 \times 0,417 = 0,68$$

F - площадь стока, га

α - коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, принимается равным 0,8

Ψ_T - общий коэффициент стока талых вод, принимается равным 0,7

K_y - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяемый по формуле:

$$K_y = 1 - F_y / F = 1 - 0,15 / 0,25 = 0,4$$

где, F_y – площадь, очищаемая от снега

$$W_T^{\text{сут}} = 10 \times 0,182 \times 0,68 \times 0,5 \times 0,4 = 0,25 \text{ м}^3$$

Производительность очистных сооружений принята по расходу дождевого стока и определена по формуле:

$$Q_{\text{lim}} = \frac{\Psi_{\text{mid}} \cdot 20^n \cdot q_{20} \cdot (\sqrt[n]{P_{\text{lim}}} - \tau) \cdot F}{(1 - \tau) \cdot t^n}$$

где, Ψ_{mid} - средний коэффициент стока равный 0,6 для щебеночных покрытий

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
2223-ОВОС1									Лист
									157

n - показатель степени, зависящий от географического расположения объекта и периода однократного превышения расчётной интенсивности дождя, принимаемый 0,45

q_{20} - интенсивность дождя для данной местности, л/с на 1 га, продолжительностью 20 мин при $P = 1$ год, равная 80

P_{lim} - период однократного превышения интенсивности «предельного» дождя, в годах, принимаемый 1

τ - параметр, зависящий от географического коэффициента, принимаемый равным 0,21

F – площадь водосбора, га

t - расчётная продолжительность дождя, мин., равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и лоткам до расчётного участка при «предельном» дожде; составляет 5 мин

Расчетная производительность очистных сооружений составляет 0,4 л/с.


В качестве очистных сооружений приняты двухступенчатые фильтр-патроны диаметром 580 мм, высотой 1800 мм по типу ФПМ м ФПС ГК «Полихим», г. Санкт-Петербург, устанавливаемые в отдельных ж.б. колодцах диаметром 0,7 м. Экспертное заключение по установкам очистки дождевых вод ГК «Полихим» № 733 приведено в Приложении Р, 2223-ОВОС2.

– очищаемая вода самотеком поступает в нижнюю часть колодца с механическим фильтрующим патроном, заполненным механической загрузкой, в механическом фильтрующем патроне происходит очистка водного потока от механических примесей и крупных взвесей, а также от пленок нефтепродуктов за счет эффекта коалисцирования;

– далее поток, прошедший предварительную очистку на механическом патроне, по соединительному трубопроводу самотеком поступает в верхнюю часть сорбционного фильтрующего патрона, заполненного активированным углем марки МАУ, в сорбционном фильтрующем патроне происходит основная очистка воды от нефтепродуктов.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							158



- 1 – приемный бетонный колодец
- 2 – бетонный колодец механической очистки
- 3 – бетонный колодец сорбционной очистки
- 4 – контрольный бетонный колодец
- 5 – патрон механической очистки
- 6 – патрон сорбционной очистки с сорбентом МАУ

Р и с у н о к 6 - Принципиальная схема двухступенчатых установок

Показатели загрязнений до очистки приведены согласно таблице 7.15 СП32.13330.2018, показатели загрязнений после очистки приведены по данным ГК «Полихим» (Приложение И, том 2223-ООС1.2).

На площадке ПС нет технологических процессов, которые могут привести к поступлению загрязняющих веществ в поверхностные воды, отсутствует бактериологическое загрязнение, нет производственных стоков. В соответствии с таблицей 7.15 СП32.13330.2018 принят состав поверхностного стока: взвешенные в-ва, БПК₅, нефтепродукты.

Для контроля степени очистки дождевых вод на выпуске предусматривается контрольный колодец.

Установка прибора учета сбрасываемых сточных (поверхностных) вод проектными решениями не предусматривается. Согласно п. 11 Приказа МПР РФ от 09.11.2020 № 903, определение объема сбрасываемых сточных (поверхностных) вод будет производиться с использованием расчетных методов.

Т а б л и ц а 5.3.3 - Характеристика локальных очистных сооружений

Номер ЛОС на плане	Площадь, га	Коэфф. стока Ψ_{mid}	Производительность	Показатели загрязнений, мг/л	Приемник сточных вод
--------------------	-------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	----------------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист 159

			ЛОС л/с	до очистки	после очистки	
- взвешенные вещества	0,25	0,6	0,4	400-2000	3,0	руч. Сухой
- нефтепродукты				8-70	0,03	
-БПК ₅				20-30	2,0	

5.3.2.3 Гидрологические характеристики руч. Сухой в створе сброса сточных вод

Результаты гидрометеорологических изысканий в районе размещения ПС 35 кВ «Терней» приведены в томе 2223-ИГМИ1, раздел 5. Ниже приведены результаты выполненных расчетов:

- расчётные расходы воды в руч. Сухой приведены в томе 2223-ИГМИ1 в таблице 5.1

Ручей Сухой створ морфоствора

Максимальный расход воды вероятности превышения P=1%	м ³ /с	0,382	41,7
P=2%	м ³ /с	0,305	33,36
P=3%	м ³ /с	0,271	29,6
P=5%	м ³ /с	0,214	22,93
P=10%	м ³ /с	0,145	15,84

На продольный профиль нанесён уровень воды в руч. Сухой соответствующий расходу 10% обеспеченности.

Расчетные расходы воды и соответствующие им уровни воды в морфостворе

Обеспеченность	1%	2%	10%
Створ морфоствора ручья Сухой			
Расход воды м ³ /с	41,7	33,36	22,93
Уровень воды в БС 77, м	14,21	14,08	13,63

Построения продольных профилей с учётом дополнительного водовыпуска практического значения не имеют, так как водоочистная система ливневой канализации имеет накопитель сточных вод и водовыпуск работает с пропускной способностью 0,4 л/с или 0,0004 м³/с.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							160

Технологические и хозяйственно-бытовые сточные воды в водоток не сбрасываются. Соответственно, в зимний период и периоды летней межени (при отсутствии осадков) расход через водовыпуск равен 0.

При максимальном расходе воды в руч.Сухой 1% обеспеченности равном 41,7 м3/с и расходе 10 % обеспеченности – 15,8 м3/с доля дополнительного сброса составляет 0,001- 0,003% от максимального расхода.

Соответственно, среднегодовой объем стока руч.Сухой также практически не меняется.

Минимальный расход в руч.Сухой наблюдается в периоды отрицательных температур и при отсутствии осадков, в эти периоды расходы ливневой канализации также не вносят изменений в величину минимального стока ручья в естественных условиях.

График морфоствора через руч. Сухой показан на рисунке 7 (по данным тома 2223-ИГМИ1 раздел 5).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										161
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		




Рисунок 7 –График морфостроения через руч. Сухой

5.3.2.4 Меры, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных ресурсов в период постоянной эксплуатации

Режим работы в водоохранной зоне в период эксплуатации

Эксплуатация ВЛ 35 кВ Терней –Пластун не оказывает воздействие на водоохранную зону водных объектов. Непосредственно в акватории рек и ручье опоры не установлены.

Поскольку площадка ПС 35 кВ Терней расположена практически в границах ВЗ руч. Сухой, режим эксплуатации (хозяйственной деятельности) регламентируется п.15 ст. 65 «Водного кодекса».

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

- Подстанция Терней является необслуживаемой. Постоянные рабочие места на ПС 35кВ Терней отсутствуют. Хозяйственно-бытовое водоснабжение и водоотведение не предусмотрено.

- проектируемые ЛОС поверхностного стока, отводимого с площадки ПС, обеспечивают очистку сточных вод до рыбохозяйственных ПДК и сбрасываются в руч. Сухой.

- на ПС отсутствуют источники загрязнения ВЗ и водных объектов. Площадка благоустроена.

- поскольку ПС является необслуживаемой, постоянных площадок накопления отходов не предусмотрено.

- в качестве сооружения, обеспечивающих защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефтепродуктов, под трансформатором предусмотрена установка маслосборника закрытого типа, рассчитаного на поступление полного объема масла в трансформаторе и поверхностного стока из маслоприемников при аварийной ситуации.

После завершения работ по строительству ВЛ воздействия на водные ресурсы не ожидается. Сложившийся водный режим поверхностных и подземных вод планируемые работы не меняют.

Основными мероприятиями, обеспечивающими охрану водных ресурсов и водосборной площади, предусмотренными настоящей проектной документацией, являются:

- устройство аварийного слива трансформаторного масла из маслоприемников;
- сбор, отвод и очистка поверхностного стока с территории ПС 35 кВ «Терней» и прилегающей автодороги, с устройством очистных сооружений проточного типа и выпуск очищенных поверхностных вод в руч. Сухой.

Решения по сбору и отводу аварийного слива масла

Для исключения загрязнения поверхности при возможных аварийных сливах трансформаторного масла (на площадке предусмотрена открытая установка двух трансформаторов) под трасформаторами выполняются маслоприемники. Масло при аварийных сливах собирается в маслоприемнике, откачивается и передается на утилизацию.

Для предотвращения растекания масла при аварии на ПС предусматривается установка маслосборника (рисунок 2).

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист 163
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

В соответствии с п. 16.4.4 СТО 56947007-29.240.10.248-2017 и п. 4.2.69 ПУЭ издание 7 маслосборник предусмотрен закрытого типа и рассчитан на поступление полного объема масла в трансформаторе и поверхностного стока из маслоприемников.

Расчёт маслосборника

В одном трансформаторе содержится 4,0 т масла. Плотность масла 0,9 т/м³.

Объём масла составляет: $W_{м.р.} = m/p = 4,0/0,9 = 4,4 \text{ м}^3$

Объем поверхностных вод из маслоприемников составляет:

$W_d = h_a \times S_{мп} \times 2/1000 = 27,5 \times 40,5 \times 2/1000 = 2,2 \text{ м}^3$

где, h_a – среднесуточный слой осадков, мм; $S_{мп}$ – площадь маслоприемника

Расчетный объем воды на пожаротушение $W_{п.ож.}$ (расчет выполнен в томе 2223-ИЛО.ИОС, разд.5) составляет 11.7 м³.

$W_{маслосб.} = W_{м.р.} + W_d + W_{п.ож.} = 4,4 + 2,2 + 11,7 = 18,3 \text{ м}^3$

К установке принят маслосборник объемом 25 м³.

Поверхностные воды из маслосборника по мере накопления поступают в сеть дождевой канализации с дальнейшей очисткой на локальных очистных сооружениях совместно с поверхностным стоком.

После ликвидации аварии на трансформаторе и отстоя масла в маслосборнике в течение нескольких часов происходит разделение сред (масло поднимается вверх, вода опускается вниз). Затем масло откачивается и передается специализированной организации для утилизации.

- для сбора и отвода поверхностного стока с территории ПС проектом предусмотрена ливневая канализация с организацией выпуска в руч. Сухой после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях, обеспечивающих очистку сточных вод до ПДК, установленных для рыбохозяйственных водоемов. Очистке подвергается весь объем поверхностного стока;

- территория благоустраивается;

- внутренние дороги и площадки выполнены из неразмываемых материалов.

Так же предусматривается:

- организация контроля работы очистных сооружений, составом дождевых вод, качеством приемника сточных вод;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		164

5.3.2.5 Характеристика возможных русловых деформаций русла

Водоочистная система ливневой канализации имеет накопитель сточных вод и водовыпуск работает с пропускной способностью 0,4 л/с или 0,0004 м³/с.

При максимальном расходе воды в руч.Сухой 1% обеспеченности равном 41,7 м³/с и расходе 10 % обеспеченности – 15,8 м³/с доля дополнительного сброса составляет 0,001- 0,003% от максимального расхода. Сброс не оказывает влияния на естественный процесс русла.

5.3.2.6 Гидрологическое и экологическое обоснование возможности сброса очищенных сточных вод в водный объект с заявленным качеством и объемом (расходом)

В ручей Сухой сброс производственных (технологических) и хоз.бытовых стоков не производится.

Поверхностные воды предварительно проходят полную очистку на ЛОС до показателей (концентраций), допустимых к сбросу в водный объект (по рыбохозяйственным ПДК - Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения установлены Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 № 552»):

Нефтепродукты - до 0.03 мг/л (ПДК 0.05мг/л)

Взвешенные вещества – 3.0 мг/л (ПДК не более 0,75 мг/л к фону)

БПК₅ – 2,0 мг/л (ПДК 2.1 мг/л).

Ливневая канализация работает только в период выпадения дождей, когда по ручью Сухой идёт дождевой паводок значительно (в сотни и тысячи раз) превышающий расходы из водовыпуска.

Нераспределенный объем сброса сточных вод в составе «Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, и сведения о наличии недораспределенного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, по зоне деятельности Амурского БВУ» по состоянию на 01.02.2023г. со-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист 166
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

ставляет 16041,84 тыс.м³/год, что более чем в 8000 раз превышает планируемый объем очищенного ливневого стока.

5.3.4 Учет сброса в Схеме комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) рассматриваемого водохозяйственного участка

«СКИОВО бассейнов рек Японского моря» (включающая водохозяйственный участок 29.04.00.002) утверждена на основании Приказа Департамента Росприроднадзора по ДФО №417 от 10.07.2013 на основании заключения ГЭЭ от 19.06.2013 №369.

Планируемый объем сброса очищенных ливневых вод с площадки ПС Терней в руч.Сухой в СКИОВО не учтен. По мнению Амурского БВУ корректировка, ГЭЭ и переутверждение «СКИОВО бассейнов рек Японского моря», с учетом объема планируемого сброса в руч.Сухой, до 2 тыс.м³/год не требуется вследствие достаточного запаса нераспределенного объема сброса сточных вод (16041,84 тыс.м³/с) в составе «Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, и сведения о наличии недораспределенного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, по зоне деятельности Амурского БВУ» по состоянию на 01.02.2023г.

5.4 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы

Оценка воздействия на водные биологические ресурсы (ВБР) проводится на основе анализа принятых проектных решений. Основными видами воздействия на ВБР могут быть работы в акватории рек и ручьев, а так же хозяйственная деятельность в водоохранной зоне водотоков и пойме рек.

Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания выполнена Приморским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» по договору с АО «Ленгидропроект». Отчет «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания по объекту: «Этап 1. Строительство ЛЭП «Пластун-Терней», ПС «Терней», КТП и отпаяк ЛЭП на кордоны заповедника и КПП» и рыбохозяйственная характеристика вод-

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					167

ных объектов зоны влияния проектируемого строительства приведены в Приложении П тома 2223-ООС1.2.

Оценка воздействия на водные биологические ресурсы (ВБР) и расчет ущерба производится в соответствии с «Методикой определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния», утвержденной приказом Федерального агентства по рыболовству от 06.05.2020 № 238.

5.4.1 Виды воздействия на водные биологические ресурсы

Строительство и эксплуатация рассматриваемого линейного объекта могут оказать отрицательное воздействие на сложившуюся экологическую систему затрагиваемых водотоков, в т. ч. на состояние водных биологических ресурсов в результате действия следующих факторов:

- механическое повреждение водосборной площади и пойменных участков водных объектов;
- постоянное (на период эксплуатации объекта) отторжение поймы (установка фундамента под опоры ВЛ) и русла водотоков (устройство выпуска, берегоукрепление на руч. Сухой ПС Терней).
- сокращение (перераспределение) естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна водных объектов рыбохозяйственного значения;
- беспокойство (физическое присутствие, шумовое воздействие, вибрация);
- загрязнение и засорение водных объектов в период проведения строительных работ.

Технология проведения работ исключает непосредственную гибель рыбы.

Воздействие от сокращения (перераспределения) естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна водного объекта

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							168

Гидрологическая сеть района строительства представлена большим количеством малых рек и ручьев. Строительство линейного объекта ведется на неосвоенных территориях. Воздействие на водную среду в период проведения строительных работ будет связано с изменением рельефа и сокращением (перераспределением) естественного стока с деформированной поверхности водосборной площади. Причиной нарушения поверхности водосборной площади послужат вырубка просеки (сведение широколиственного леса), проезд техники, размещение объектов инфраструктуры энергоснабжения, устройство фундаментов под опоры линии электропередачи и др. строительно-монтажные работы в полосе земельного отвода.

Общая площадь нарушения водосборной площади в границах водоохранных зон в пределах полосы отвода под трассу линейного объекта с учетом подъездов составит 35,967 га, в т. ч. площадь нарушения водосбора под основанием опор ВЛ – 0,174 га.

Воздействие на пойму водотоков

Механическое повреждение поймы водных объектов приведет к ее исключению из биологического продуцирования в районе работ. Нарушение поймы оказывает отрицательное воздействие на группу рыб-филофилов, связанную с особенностями нагула и воспроизводства. Сведение растительности в прибрежной зоне рек приводит к нарушению водного режима, условий воспроизводства и деградации нерестилищ лососевых видов рыб, в частности тихоокеанских лососей.

В этой связи, нарушение пойменных участков в период строительства учитывается как фактор сокращения рыбохозяйственной среды в пределах отторгаемых площадей и снижения общей рыбопродуктивности водных объектов.

Временное нарушение пойменных участков водотоков произойдет в результате нарушения растительного покрова, вырубки просеки, проезда техники, проведения строительно-монтажных работ в границах полосы временного землеотвода по трассе ВЛ.

Постоянное нарушение поймы будет связано с устройством фундаментов под опоры ВЛ, берегоукреплением ПС в п. Терней, размещение КТП на кордоне Сихотэ-Алинского заповедника «Ханов Ключ».

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										169
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

При строительстве линии ВЛ 35 Пластун-Терней работы в водных объектах не планируются, переезды через водотоки, за исключением р. Джигитовка, не осуществляются. Переезды строительной техники для доставки материалов через р. Джигитовка планируется выполнить в зимний период по ледовым переправам. При устройстве кабельного перехода через р. Куналейка на кордон заповедника «Ханов ключ» прокладка кабеля выполняется методом ГНБ. Таким образом, нарушения русел водотоков, пресекаемых трассой ВЛ, и загрязнения водной среды взвешенными веществами не прогнозируются.

В пределах водоохранной зоны ручья Сухой планируются работы по строительству ПС Терней, предусмотрен перенос части дороги по улице Строительной с укреплением откосов ручья Сухой габионами. Воздействие на водные биоресурсы обусловлено производством работ в водоохранной зоне, пойме и русле ручья.

Воздействие на кормовую базу рыб

Отторжение дна в руч. Сухой ключ в результате устройства выпуска очищенных поверхностных сточных вод с территории ПС Терней и упорной конструкции габионов из каменной наброски окажет негативное воздействие на водные биоресурсы через снижение уровня кормовой базы рыб.

Работы по устройству выпуска и берегоукрепления производятся в зимний период. На данных участках общей площадью 283,2 м² произойдет полное уничтожение бентосного сообщества.

Действие фактора беспокойства на рыбное население водотока будет ограничено сроками строительных работ, и может привести к временному перераспределению гидробионтов и сокращению их мест нагула и зимовки.

5.4.2 Определение размера вреда, наносимого водным биоресурсам

Расчёт размера вреда водным биоресурсам от осуществления планируемой хозяйственной деятельности выполнен на основе:

- положений Методики определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1			170

на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния, утвержденная приказом Федерального агентства по рыболовству от 06.05.2020 № 238;

- информации о фоновом состоянии водных биоресурсов и их кормовой базы в районе производства работ;

- исходных проектных данных и инженерно-экологических изысканий.

В соответствии с положениями «Методики..» размер вреда, причиненного водным биоресурсам, зависит от последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов, среды их обитания и величины составляющих такой вред компонентов, включающих:

- размер вреда от гибели водных биоресурсов (за исключением кормовых организмов);

- размер вреда от потери прироста водных биоресурсов в результате гибели кормовых организмов (фитопланктона, зоопланктона, кормового зообентоса), обеспечивающих прирост и жизнедеятельность водных биоресурсов;

- размер вреда от ухудшения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов (утрата мест нереста и размножения, зимовки, нагула, нарушение путей миграции, ухудшение гидрологического режима водного объекта).

Расчет размера вреда, причиненного водным биоресурсам, необходимо выполнять для тех компонентов, указанных в пункте 5 настоящей Методики, последствия которых невозможно предотвратить посредством проведения природоохранных мероприятий.

Возможные потери рыбных запасов определяли, исходя из площади повреждения водосборной площади, русловых и пойменных участков водотоков с учетом их продуктивности и состояния кормовой базы.

Сведения о повреждаемых и затрагиваемых площадях приведены в таблице ниже:

Нарушаемые площади	Продолжительность воздействия	Период строительства	Период эксплуатации, лет	Площадь, м ²

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							171

Водосборная площадь				
S водосбора в границах ВОЗ без учета S фундамента опор (трасса ВЛ 35, с заходами на кордоны заповедника)	Временное	14 мес.	-	357 934
S водосбора в границах ВОЗ, фундаменты опор)	Постоянное	5 дн.	50	1 737,44
S водосбора в границах ВОЗ (ПС Терней)	Временное	7 мес.	-	2 748,50
S водосбора в границах ВОЗ (КТП кордон «Ханов Ключ»)	Постоянное	2 мес.	50	41
Пойма				
S фундамента под опоры ВЛ в границах ВОЗ	Постоянное	5 дн.	50	944,44
S нарушения поймы (трасса ВЛ 35, с заходами на кордоны заповедника)	Временное	14 мес.		47 407,36
S отторжения поймы (ПС Терней)	Постоянное	7 мес.	50	1 400
S поймы (КТП кордон «Ханов Ключ»)	Постоянное	2 мес.	50	41
Русло				
S отторжения дна (руч. Сухой) ПС Терней выпуск, укрепление)	Постоянное	1 мес.	50	283,2

Исходные данные для расчета вреда водным биологическим ресурсам, расчетные формулы, применяемые коэффициенты и расчетные таблицы приведены в работе ФГБУ «Главрыбвод», Приложении П тома 2223-ООС1.2.

Обобщенные данные прогнозируемого ущерба водным биоресурсам по всем видам воздействия приведены ниже:

Вид воздействия	Продолжительность воздействия	Натуральный ущерб, кг
Гибель бентосных организмов	Постоянное	44,253
Снижение рыбопродуктивности поймы	Постоянное	79,645
	Временное	741,253
Сокращение стока	Постоянное	4,657
	Временное	69,816

Согласно расчетам, прогнозируемый размер временного вреда водным биоресурсам в натуральном выражении составит 939,624 кг, в том числе при постоянном воздействии – 128,555 кг, при временном воздействии – 811,069 кг.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		172

Среднегодовая величина постоянных (многолетних) потерь составит 2,57 кг/год. Учитывая незначительный размер постоянных потерь целесообразно постоянные и временные потери свести к единовременному вреду.

Таким образом, общий прогнозируемый ущерб водных биоресурсов в ходе реализации проектных решений с учетом времени воздействия и восстановления в натуральном выражении составит 939,624 (0,94 т).

5.4.3 Меры по предотвращению и уменьшению возможного негативного воздействия на водные биологические ресурсы

Для минимизации воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания в период строительства и эксплуатации объекта предусмотрен ряд организационных мероприятий:

- все планируемые работы в границах водоохранных зон выполняются с соблюдением требований ст. 65 «Водного кодекса» к ведению хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- передвижение строительной техники, доставка грузов осуществляется по существующей автодороге регионального значения, для съезда с которой специально оборудуется площадка размером 10 х 4 м из песчаного основания с укладкой ПДП (универсальные плиты, применяемые для строительства дорог временного/постоянного типа.

- организация переправ в местах пересечения ЛЭП водных объектов проектными решениями не предусматривается (в руслах рек и ручьев промежуточные опоры не устанавливаются);

- работы по прокладке трассы в кабельном исполнении (КЛ) на кордон «Ханов ключ» через р. Куналейка выполняются методом горизонтально направленного бурения, не затрагивая дна реки и не нарушая водный режим водотока;

- в районах пересечения ВЛ р. Джигитовка работы предусмотрены в зимнее время с использованием ледовых переправ, непосредственного воздействия на водные объекты не производится;

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							173

- в период производства работ забор из поверхностных водных источников и организация отведения бытовых сточных вод в водный объект не планируется (водоснабжение производится привозной водой);

- площадки участковых хозяйств и участков производства работ оборудованы биотуалетами;

- хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на объектах строительной инфраструктуры, накапливаются в резервуарах-накопителях сточных вод и баках мобильных туалетов с последующим вывозом жидких стоков в сеть коммунальной канализации;

- для сбора и отвода поверхностного стока с территории ПС проектом предусмотрена ливневая канализация с организацией выпуска в руч. Сухой после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях, обеспечивающих очистку сточных вод до ПДК, установленных для рыбохозяйственных водоемов. Очистке подвергается наиболее загрязненная часть поверхностного стока, но не менее 70% годового объема;

- при необходимости (в теплый период) поверхностный сток при строительстве опор отводится по водоотводным канавкам на естественную поверхность за пределы ВЗ (загрязнение стока нефтепродуктами и др. загрязняющими веществами исключается);

- проектными решениями не планируется ведение работ (установка опор) на акваториях водных объектов;

- все работы выполняются строго в границах отведенных территорий с соблюдением запланированных сроков

- все строительные и бытовые отходы собираются в специально отведенных местах, исключающих попадание в поверхностные и подземные водные объекты и своевременно вывозятся на лицензированные предприятия по обезвреживанию и размещению отходов;

- заправка и ремонт техники в водоохраной зоне запрещается;

- при необходимости принимаются меры против пыления при разработке сухого грунта;

- проведение экологического мониторинга в период производства работ.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист 174
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

При полном соблюдении природоохранных мер и ограничений техногенное воздействие при строительстве объекта рассматривается как допустимое.

При реализации проектных решений и во избежание образования дополнительного ущерба рыбным запасам работы должны проводиться в строгом соответствии с проектной документацией. Ограничения по ведению работ в период нереста не установлены.

Проведение компенсационных мероприятий, направленных на восстановление нарушенного состояния водных биологических ресурсов, планируется посредством искусственного воспроизводства молоди кеты на рыбоводных заводах Приморского края с последующим выпуском в р. Барабашевка и/или в реки Рязановка, Пойма, Брусья, Нарва, Серебрянка.

Согласно расчету, выполненному Приморским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» при натуральном ущербе 939,624 кг, для восстановления нарушенного состояния водных биоресурсов необходимо воспроизвести и выпустить в водный объект рыбохозяйственного значения 33 558 экз. молоди кеты средней массой до 1 г.

В соответствии с Приказом ФГБУ «Главрыбвод» от 23.05.22 № 106 (Прейскурант цен на поставку объектов аквакультуры...) показатели удельных эксплуатационных затрат на выращивание молоди кеты средне штучной массой до 1 г на рыбоводных заводах ФГБУ «Главрыбвод» в Приморском крае в ценах 2022 г. составляют 9,95 руб./экз. (включая налоги и сборы) Прейскурант представлен в Приложении Р. тома 2223-ОООС1.2.

Общий объем затрат при проведении компенсационных мероприятий по возмещению единовременного ущерба в ценах 2022 г составит 333 902,1 руб.

Затраты, необходимые для проведения восстановительных мероприятий, являются ориентировочными и уточняются субъектом намечаемой деятельности в рамках договорных отношений с подрядными организациями, выполняющими такие мероприятия.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2013 года № 384 проектная документация согласована в Территориальном Управлении Росрыболовства (заключение от 05.09.22г №05-13/5188 приведено в Приложении Э, 2223-ОВОС2).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		175

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
							176
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

5.5 Воздействие на растительный покров

В соответствии с принятыми проектными решениями при реализации данного проекта производится вырубка древесно-кустарниковой растительности на общей площади 184,01 га.

При подготовке трассы ВЛ в границе земель лесного фонда осуществляются сплошные рубки, а в границе заповедника, выборочные.

Площади вырубки и характеристика земельных участков, на которых производится вырубка древесно-кустарниковых насаждений представлены в таблице 5.5.1.

Т а б л и ц а 5.5.1 - Площади вырубки и характеристика земельных участков, на которых производится вырубка

Наименование объекта строительства	Категория земель	Площадь вырубки, в га	Примечание
просека под размещение трассы ВЛ 35кВ	земли лесного фонда	61,077	В соответствии с ЛК РФ (ст.9,45, 63.1) лесовосстановление на площади 61,08 га, с учетом лесохозяйственного регламента Тернейского лесничества.
	земли населенных пунктов	13,6	Согласно письма №857 от 06.04. 2022 г. Администрации Тернейского МО Приморского края (приложение Ц) вырубка зеленых насаждений без уплаты восстановительной стоимости
	земли с/х назначения	46,73	
	Земли промышленно-сти	20,41	
	земли особо охраняемых территорий и объектов	56,21	Письмо ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник №338 от 22.06.22 г (приложение III).
Итого по трассе ВЛ		183,990	
отпайки на кордон "Благодатное" и «Ханов ключ»	земли особо охраняемых территорий и объектов	-	
ПС Терней	Земли населенных пунктов	0,02 га	Согласно письма №857 от 06.04. 2022 г. Администрации Тернейского МО Приморского края (приложение Ц)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

2223-ОВОС1

Лист

177

5.5.1.1 Меры по предотвращению и уменьшению возможного воздействия на объекты растительного мира и среду их обитания

Комплекс мероприятий по охране растительного покрова включает:

- соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности;
- применение исправной техники и оборудования;
- запрет использования токсичных химических препаратов;
- соблюдение правил лесопользования (не допускать несанкционированные рубки на сопредельных территориях);
- компенсационное восстановление лесной растительности на землях лесного фонда (лесовосстановление);
- озеленение территории под ПС Терней.

С учетом действующих норм пожарной безопасности и Лесного кодекса РФ проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия по охране лесов:

- проведение работ по очистке территории от древесно-кустарниковой растительности осуществляется с соблюдением «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 2047 от 09.12.2020;
- пожаробезопасность лесов в период проведения работ обеспечивается в соответствии с ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в действующей редакции) и «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства РФ № 1614 от 07.10.2020 г. (в действующей редакции).

Проектом предусмотрены условия и мероприятия организационного характера, минимизирующие негативное воздействие на растительность в период проведения строительных работ.

- не допускается захламление приграничных полос и опушек;
- передвижение машин и механизмов допускается только по установленным маршрутам;
- для уменьшения запыления листовых поверхностей и коры растений применяется закрытая транспортировка пылящих строительных материалов;

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					178

– обеспечение санитарной безопасности лесов в течение всего срока использования лесного участка.

Лесовосстановление

При создании объекта ВЛ 35 кВ ПС Пластун-ПС Терней производится вырубка древесно-кустарниковой растительности на землях лесного фонда Тернейского лесничества Пластунского и Тернейского участковых лесничеств на общей площади **61,0773** га.

В связи с чем, в соответствии с п. 1 ст. 63.1 Лесного кодекса РФ необходимо обеспечить лесовосстановление (лесоразведение) на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений.

Цель проекта лесовосстановления – обеспечение устойчивого развития лесных ресурсов, лесного хозяйства и лесопользования на основе рациональной организации лесного хозяйства и, прежде всего, эффективного использования земель лесного фонда, формирования оптимальной породной и возрастной структуры лесов, повышения их продуктивности, устойчивости и товарности. При этом в качестве основополагающих принципов проектирования приняты постоянство, неистощимость защитных и иных природоохранных функций лесов.

Состав мероприятий, направление по лесовосстановлению, учтены в Проекте компенсационного лесовосстановления, выполненном ООО «Велес» в соответствии с «Правилами лесовосстановления...», утвержденными Приказом МПР РФ от 29.12.2021 г. N 1024.

В рамках данного проекта предлагается осуществлять лесовосстановление путем искусственного восстановления лесов, предусмотренного посадкой саженцев кедра корейского (в том числе 20% с закрытой корневой системой).

В соответствии с п. 43 «Правил лесовосстановления...», утвержденных Приказом МПР РФ от 29.12.2021 N 1024 потребность в посадочном материале составит на 1 га – 3000 штук.

Также дополнительно производится рубка на площади **42,1731** га на землях особо охраняемой природной территории.

Согласно п. 2.16.3. «Требования к воспроизводству лесов» Лесохозяйственного регламента лесничества «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2223-ОВОС1		Лист
											179

заповедник» на территории заповедника числится менее 1% непокрытых лесом площадей. Учитывая незначительность представительства не покрытых лесом площадей в общей площади заповедника, успешный ход их естественного лесозаращивания – нет необходимости в проведении работ по искусственному лесовосстановлению, что в свою очередь соответствует основному принципу заповедания.

В соответствии с вышесказанным, в рамках данного проекта предлагается для реализации компенсационных мероприятий для участка площадью 42,1731 га (расположенного в границе особо охраняемой природной территории) провести работы по лесовосстановлению на территории, примыкающей к участку лесовосстановления площадью 61,0773 га (земли лесного фонда), в те же сроки (согласно п.6 ст 63.1 ЛК РФ - в течение 3-х лет) и с аналогичным составом работ.

Таким образом, проектные объемы работ по лесовосстановлению составляют:

- площадь компенсационного лесовосстановления– 103,2504 га;
- потребность в посадочном материале (сеянцы кедра корейского)– 309751 штук.

Затраты на проведение работ по компенсационному лесовосстановлению включаются в главу 1 Сводного сметного расчета стоимости строительства ВЛ.

Мероприятия по охране краснокнижных видов растений

По данным натурного обследования, выполненного специалистом-ботаником ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» на участке трассы ВЛ-35 кВ Пластун – Терней, проходящей по территории Сихотэ-Алинского заповедника 24,3 км, было выявлено 3 редких вида сосудистых растений, находящихся под охраной Красных Книг РФ и Приморского края.

Специалистами заповедника сделан вывод о нецелесообразности проведения пересадки редких видов растений, обнаруженных на полосе прокладки ВЛ-35 кВ, проходящей по территории Сихотэ-Алинского заповедника (Приложение У к тому 2223-ОВОС2 – Отчет Заповедника).

Местообитания данных видов в полосе прокладки ЛЭП не относятся к ключевым участкам произрастания. Растения встречаются на полосе очень редко и в единичных экземплярах. Прокладка линии не нанесёт ощутимого вреда популяциям, а выполнение

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист	
											180
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

компенсационных мероприятий, обеспечат восстановление ценопопуляций естественным путём.

Все обнаруженные редкие виды довольно обычны на территории заповедника, в зоне приморских дубняков, и изъятие нескольких экземпляров в ходе строительства ВЛ-35 кВ не нанесёт большого урона. Пересадка растений может повлиять на природную целостность видового состава естественных растительных синузий и тем самым привести нежелательные изменения в природные биоценозы заповедника.

Мероприятия по охране эндемичных видов растений

По данным натурного обследования, выполненного специалистом-ботаником ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» на участке трассы ВЛ-35 кВ Пластун – Терней, проходящей по территории Сихотэ-Алинского заповедника 24,3 км, было выявлено 3 вида эндемичных растений.

В соответствии с письмом ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» от 12.04.23г. № 170 (Приложение 6 том 2223-ОВОС2) все эндемичные виды растений, найденные в пределах территории проектируемой трассы ВЛ (рододендрон сихотинский, звездчаточка жесткая, мытник маньчжурский) являются обычными видами для территории заповедника, местами массовыми. Строительстве трассы ВЛ возможно затронет менее 1% местообитаний данных видов и не нанесет урона популяции данных видов.

В связи с вышеизложенным, разработки специальных мероприятий не требуется.

В рамках средств, заложенных на мониторинг популяций краснокнижных видов растительности, так же будут проведены работы по уточнению местонахождения эндемичных видов в пределах отведенной под ВЛ территории.

Расчет ущерба растительным сообществам

Компенсационные выплаты в отношении объектов растительного и животного мира действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Расчет размера вреда нанесенного краснокнижным видам растений в рамках современного законодательства определяется только в случаях нарушения природоохранного законодательства согласно Приказа № 658 Министерства природных ресурсов и

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							181

экологии РФ от 01.08.2011 «Об утвержденных такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира...».

В рамках данного проекта, с учетом того, что пересадка краснокнижных видов растений нецелесообразна, предлагается для расчета ущерба в денежном выражении применительно использовать вышеуказанный Приказ МПР.

Согласно Приказу за уничтожение объектов растительного мира, а также за уничтожение мест их произрастания (местообитаний) на особо охраняемых природных территориях федерального значения и их охранных зонах размер вреда исчисляется по утверждённым таксам, увеличенным втрое. В случае причинения вреда уничтожением мест произрастания (местообитаний) объектов растительного мира и уничтожением объектов растительного мира размер вреда исчисляется как сумма размера вреда, исчисленная по настоящим таксам для каждого уничтоженного объекта растительного мира, и размера вреда по одной из соответствующих такс за уничтожение мест произрастания (местообитаний) объектов растительного мира. В случае причинения вреда уничтожением мест произрастания (местообитаний) объектов растительного мира, а также в случае причинения вреда уничтожением объектов растительного мира с применением автотранспортных средств, самоходных машин, других видов техники, исчисление размера вреда производится по настоящим таксам, увеличенным в полтора раза.

Размер ущерба в денежном выражении, который будет нанесён растительному миру Сихотэ-Алинского заповедника в результате строительства ВЛ-35 кВ

Виды экологических правонарушений	Количество редких видов растений и площадь участка их произрастания	Таксы (рублей)
Уничтожение объектов растительного мира и мест их произрастания	Касатик гладкий <i>Iris laevigata</i> Fisch. – 5 штук. Участок произрастания - прогалина в лесу с элементами луговой растительности и признаками избыточного переувлажнения, протяжённостью 60 м вдоль полотна автомобильной дороги «Рудная Пристань-Терней». При ширине просеки ВЛ-35 кВ 39,2 м площадь уничтоженного местообитания составит – 2352 м² или 0,2 га	$5 \cdot 300 = 1500$ $0,2 \cdot 450000 = 90000$ $(1500 + 90000) \cdot 4,5 =$ 411750 руб.
Уничтожение объектов растительного мира и мест их произрастания	Пион молочноцветковый <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. – 4 штуки. Участок произрастания – разнотравный луг	$4 \cdot 300 = 1200$ $0,06 \cdot 450000 = 27000$

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

израстания	протяженностью 100 м вдоль дороги к кордону Ключ Ханов. При ширине просеки ВЛ-35 кВ при кабельных заходах на кордоны 6 м площадь уничтоженного местообитания составит – 600 м² или 0,06 га	$(1200+27000)*4,5=$ 126900
Уничтожение объектов растительного мира и мест их произрастания	Пион обратнойцевидный <i>Raemonia obovata</i> Maxim – 1 штука. Участок произрастания – дубняк леспедецевый горный (сухой), протяжённостью 700 м вдоль полотна автомобильной дороги «Рудная Пристань-Терней». При ширине просеки ВЛ-35 кВ 39,2 м площадь уничтоженного местообитания составит – 27440 м², или 2,7 га	1*300=300 2,7*450000=1215000 $(300+1215000)*4,5=$ 5468850
Итого:		6 007 500

Денежные средства за ущерб, нанесенный растительному миру Сихотэ-Алинского заповедника, рекомендуется направить на работы по мониторингу, включающему определение состояния: ключевых биотопов и млекопитающих, редких растений и животных (Амурского тигра).

Калькуляция затрат на выполнение мониторинга, выполненная специалистами ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» представлена в приложении 5 к отчету, выполненному специалистами Сихотэ-Алинского государственного заповедника (Приложение У, 2223-ОВОС2).

Озеленение территории

По настоящему проекту, на подстанции ПС 35 кВ Терней, по окончании возведения здания и сооружений на участках свободных от застройки предусматривается озеленение на общей площади 41 м².

Работы по озеленению предусматривают устройство газона обыкновенного с внесением плодородного слоя грунта мощностью 15 см.

Более подробно объемы работ по озеленению представлены на чертеже 2223-ИЛО.ПЗУ л.2 («Схема планировочной организации земельного участка»).

Более подробно объемы работ по озеленению представлены на чертеже 2223-ИЛО.ПЗУ л.2 («Схема планировочной организации земельного участка»).						Лист	
						183	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №	

5.6 Оценка воздействия на животный мир

Значительная часть негативного воздействия линейных объектов, таких как оросительные каналы, железные дороги, газопроводы и другие, на окружающие биоценозы, связано с нарушением путей миграций (сезонных, суточных, периодических) животных. В отличие от других линейных объектов воздушные линии электропередач не являются преградой для передвижения, поэтому каких-либо специальных мероприятий для охраны животных не предусматривается.

Поскольку участок трассы проектируемой ВЛ (длиной 24, 2 км) проложен по землям Сихотэ-Алинского заповедника, основное воздействие на животный мир будет оказываться при работах на его территории, а так же в границах охранной зоны заповедника.

К основным факторам, влияющим на животный мир можно отнести:

- временное отчуждение территории;
- трансформацию мест обитания в следствии ликвидации или изменении растительности – вырубка в полосе отвода;
- увеличения доступа в ранее неосвоенные территории, в т.ч. увеличение охоты, шума;
- передвижение и работа строительной техники, строительно-монтажные работы;
- шумовое воздействие;
- влияние на водные биоресурсы: потеря биоресурсов от сокращения (перераспределения) естественного стока с деформированной поверхности, что приведет к изменениям гидрологических режимов водотоков. Данные изменения режимов, повлекут за собой ухудшение кормовой базы.

Все эти факторы можно отнести, в основном, к периоду строительных работ. В период штатной эксплуатации ВЛ непосредственное воздействие не оказывается. Габариты между проводами ВЛ 35 кВ и землей, величина напряженности электрического поля в зоне высотой 2 м от земли вдоль ВЛ не препятствуют безопасной миграции различных животных и птиц через ВЛ.

ПС Терней строится на территории населенного пункта –п. Терней. Нахождение диких животных на территории поселка маловероятно. Для исключения проникновения

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							184
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

домашних животных на территорию подстанции проектом предусмотрено ограждение площадки.

В соответствии со ст. 22 ФЗ «О животном мире» при сооружении электросетевых объектов предусматривается комплекс мероприятий по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула и отдыха.

5.6.1 Меры по предотвращению и уменьшению возможного воздействия на объекты животного мира и среду их обитания

Для сохранения среды обитания животных, лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, должны обеспечивать:

- регулярное проведение очистки предоставленного участка, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;
- восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;
- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц.

Поскольку основная часть трассы ВЛ проходит по территории Сихотэ-Алинского природного биосферного заповедника имени К.Г. Абрамова и его охранной зоны (длина трассы составляет 32,4 км в т.ч. охранной зоны – 8,1 км), являющейся так же территорией КОТР, в рамках НИР («Оценка воздействия строительства по объекту: «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней» на биоресурсы и территорию Сихоте-Алинского государственного заповедника» по договору между Дирекцией Заповедника и АО «Ленгидропроект») проведены исследования современного состояния наземных биоресурсов в зоне влияния строительства ВЛ, разработаны компенсационные меро-

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
									2223-ОВОС1	Лист 185
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

приятия по снижению и предупреждению воздействия на наземные биоресурсы заповедника, даны рекомендации по срокам ведения работ:

- В целях снижения ущерба природным экосистемам заповедника прокладка ВЛ-35 кВ осуществляется вдоль полотна автомобильной дороги Пластун-Терней. На территории заповедника используются, прежде всего, нелесные земли, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения;

- При использовании территории заповедника в целях строительства ВЛ-35 кВ исключаются случаи:

-повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;

-захламления территории строительства и прилегающих территорий строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

-проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка;

-химической расчистки трассы ВЛ от древесной и кустарниковой растительности;

-проливов и утечек горюче-смазочных материалов.

- при проектировании и строительстве ВЛ должны сохраняться естественные тропы по которым перемещаются животные.

- организация, проводящая строительные работы, не допускает захламление строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, токсичными веществами предоставленного лесного участка и водотоков. В целях обеспечения противопожарной безопасности обеспечивает их вывоз за пределы территории заповедника;

- обеспечивает восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, мостов, квартальных столбов.

При проектировании и строительстве линий электропередач должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и зимовки. В связи с этим рекомендуется по возможности не проводить строительные работы на территории заповедника в период с конца апреля до начала

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

июня – в период размножения животных и концентрации копытных животных в районе проведения строительных работ.

При проектировании и строительстве ВЛ-35 кВ должны предусматриваться меры по предотвращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор. Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицевозащитными устройствами, в том числе, препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих соприкосновения птиц к токонесущим проводам.

С целью снижения влияния на гнездящихся птиц рекомендуем не проводить рубку полосы под строительство ВЛ-35 кВ в активный гнездовой период с мая по июль.

После строительства ВЛ-35 кВ на участках просеки трассы могут часто появляться копытные животные с целью кормежки отрастающими побегами срубленных деревьев и кустарников, а вслед за ними и тигры. С целью снижения пресса браконьерства, который может наблюдаться на участках трассы, рекомендуем после строительства ВЛ-35 кВ закрыть все не нужные для дальнейшего использования дороги, ведущие к линии электропередач.

- Проектом предусмотрено выполнение рекомендуемых мероприятий, в т.ч.:
- подготовка полосы отвода под ВЛ (рубка мелколесья) в соответствии календарным графиком производится в ноябре-месяце;
 - в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 проектом предусмотрено: для сокращения риска гибели птиц на изоляторах линии, вводах и выводах трансформаторов, защитного оборудования предусмотрены специальные птицевозащитные устройства (ПЗУ):
 - антиприсадочного типа (изготовитель уточняется, например, типа ПЗУ «Елка», «Зонт», производимых ООО «Эко-НИОКР»), препятствующие птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам;
 - оснащение грозозащитных тросов ПЗУ маркерного типа (например, ПЗУ-М «сфера предупреждения», с чередованием сдвоенных ПЗУ белого и оранжевого (белого/черного) цветов с расположением в шахматном порядке, что обеспечивает создание

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

оптимального визуального поля, позволяющего снизить риск столкновения птиц с проводами в полете.

Используемые ПЗУ должны соответствовать требованиям и СТО ПАО «Россети».

Всего на ВЛ 35 кВ планируется установить ПЗУ:

- типа УЗП-БТ-700/3 - 9584 шт;

- ЗП-АПК-1 – 814 шт. (схемы установки ПЗУ на разных типах опор показаны в разделе ПД 2223-ТКР1, на чертежах графической части 29-33).

Письмо с рекомендациями по установке ПЗУ от Союза охраны птиц приведено в Приложении Т, том 2223-ОВОС2.

-Земли, нарушенные или загрязненные при использовании для строительства и эксплуатации линейных объектов и ПС, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения соответствующего этапа работ.

.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										188
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

5.7 Оценка воздействия образования отходов и меры по предотвращению и уменьшению возможного воздействия

5.7.1 Характеристика образующихся отходов в период строительства

Основополагающим нормативно-правовым актом в сфере обращения с отходами является Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Порядок учета в области обращения с отходами, утвержден приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1028.

Требования к обращению с отходами сформулированы в разделе X СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 14 февраля 2022 года), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.

В составе работ по объектам строительства предусматриваются следующие основные виды:

- подготовительные - организация временного вахтового поселка, участковых хозяйств, временных проездов, подготовка полосы отвода под строительство ВЛ и т.д;
- строительно-монтажные - устройство фундаментов и свайных оснований под опоры, технологического оборудования опор ВЛ, монтаж кабелей и тросов на опорах ВЛ и т.п.

Общая продолжительность работ составляет 11,5 месяцев. Работы ведутся в одну 12 часовую смену. Общая расчетная численность работающих - 86 человека (по всем участкам работ) Сведения о продолжительности работ и численности строительного персонала приведены в разделе 2223-ПОС).

Основными технологическими процессами, в ходе которых ожидается образование отходов, являются:

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

189

- подготовка территории (вырубка древесно-кустарниковой растительности)
- монтажные работы;
- подвеска провода;
- строительные работы;
- жизнедеятельность строительного персонала.

Классы опасности и коды отходов определены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 с изменениями на 29 марта 2021 года).

Расчет и обоснование нормативов основных видов отходов, образующихся при проведении работ по объектам строительства, выполнен на основании календарного плана, ведомостей объемов работ, численности работающего персонала и приведен в Приложении С.

Физико-химическая характеристика отходов, включая их физико-химическая характеристика отходов, включая их морфологический (для ТКО) и компонентный (для промышленных отходов) приведены в соответствии с банком данным отходов, размещенным на официальном сайте Росприроднадзора. Выписки приведены в Приложении 7 тома 2223-ООС1.2.

Перечень и количество основных видов отходов, образующихся при выполнении работ, приведен в таблице 5.7.1.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										190
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Т а б л и ц а 5.7.1 –Перечень и количество основных видов отходов, образующихся за период выполнения работ

Наименование вида отхода	Код по ФККО	Производственный процесс, вид деятельности, в процессе которых образуется отход	Планируемый норматив образования отходов за период строительства т	Ссылка на ВОР и разделы ПД
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)	9 31 100 01 39 3	Технологический процесс: аварийная ситуация. Снятие загрязненного грунта при проливе ДТ на поверхность почвы	309	Расчетная аварийная ситуация, раздел 13.1 2223-ООС1.1
Итого 3 класса опасности			309	
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4	Уборка административно-бытовых помещений	3,29	2223-ПОС , п.5.1 (обоснование потребности строительства в кадрах)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	9 19 204 02 60 4	Обслуживание техники	0,432	2223-ПОС, п.5.10 (основной ремонт и текущее обслуживание производится на станциях технического обслуживания подрядчика)
Шлак сварочный	9 19 100 02 20 4	Сварочные работы	0,12	2223-ПОС, сборка конструкций
Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)	4 68 111 02 51 4	Работы по окраске конструкций	0,01	2223-СМ5, ч.5 ВОР
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органическими удобрениями	4 05 919 72 60 4	Отходы тары при работах по рекультивации (биологический этап)	0,214	2223-СМ4, смета ЛРС №ЛС-01-03

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

2223-ОВОС1

Лист

191

Тара полипропиленовая, загрязненная средствами мойки, чистящими и полирующими	4 38 129 11 51 4	Отходы при эксплуатации помещения прачечной (тара моющих веществ)	6,34	2223-ПОС (обоснование необходимости во временных зданиях и сооружениях табл.5.8)
Итого 4 класса опасности:			10,41	
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок	1 52 110 01 21 5	Подготовка площадки под ПС Терней (очистка от древесно-кустарниковой растительности)	2,66	2223-СМ4, ч.4 ведомости объемов работ, ЛСР №ЛС-01-01 «Лесоочистительные работы. ПС 35 кВ «Терней» (Приложение 3, том 2223-ООС1.2)
Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов)	1 54 110 01 21 5			
Отходы корчевания пней	1 52 110 02 21 5			
Отходы изолированных проводов и кабелей	4 82 302 01 52 5	Монтаж проводов, кабелей	0,935	2223-СМ5, ч.5 ВОР
Остатки и огарки стальных сварочных электродов	9 19 100 01 20 5	Сварочные работы	0,112	2223-ПОС, сборка конструкций
Итого 5 класса опасности:			3,71	
Всего:			323,12	
Их них				
3 кл. опасности			309	
4 кл опасности			10,41	
5 кл опасности			3,71	
- из них подлежащих размещению на полигоне ТБО			13,88	
- передаче на обезвреживание и утилизацию			309,24	

При подготовке трассы линейного объекта (вырубка древесно-кустарниковой растительности) образуются следующие объемы древесины:

Выход деловой древесины: 10628,3 м³

Выход дровяной древесины: 1779,0 м³

В ходе проведения рубки производится раскряжевка на чурки и сортимент с последующей доставкой и выгрузкой к местам складирования на центральной усадьбе Сихотэ-Алинского заповедника в п. Терней.

Остальной объем древесных отходов подлежит измельчению в щепу на месте и

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1
						Лист
						192

используется при рекультивации

Излишки грунтов, подлежащих вывозу, не образуется.

Возможное образование отходов при проведении работ при аварийных ситуациях

Описание расчетных аварийных ситуаций приведены в разделе 5.9 настоящего тома.

Технологический процесс: ликвидация последствий аварийной ситуации. Снятие загрязненного грунта при проливе ДТ на поверхность почвы.

За норматив образования отходов принимается максимальный расчетный объем грунта, загрязненный нефтепродуктами (пролив дизельного топлива) при расчетной аварийной ситуации:

- Расчетный объем загрязненного грунта составит: 192,86 м³ (что может составить порядка 309 т изымаемого загрязненного грунта). Расчет приведен в разделе 5.9. для Аварии с РГСН-50- авария с разливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания.

Основной виды отходов, образующийся при данном процессе - загрязненный грунт (таблица 5.7.1.1).

Т а б л и ц а 5.7.1.1 –Перечень и количество основных видов отходов, образующихся при ликвидации последствия аварийной ситуации

Наименование вида отхода	Код по ФККО	Производственный процесс, вид деятельности, в процессе которых образуется отход	Планируемый норматив образования отходов за период строительства	Ссылка на ВОР и разделы ПД
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)	9 31 100 01 39 3	Технологический процесс: аварийная ситуация. Снятие загрязненного грунта при проливе ДТ на поверхность почвы	309	Расчетная аварийная ситуация, раздел 5.9 2223-ОВОС1
Итого 3 класса опасности:			309	

Объем загрязненного грунта передается на специализированный полигон (пред-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

193

приятие) для утилизации (обезвреживания) по отдельному договору в, заключаемому в случае возникновения аварийной ситуации на объекте.

Рекультивация

При работах технического этапа рекультивации производится сгребание порубочных остатков, дробление их в щепу и внесение ее механическим способом (разбрасывание). Биологический этап включает внесение удобрений и посев трав (объемы работ приведены в томе 2223-ООСЗ и 2223-СМ4, смета ЛРС №ЛС-01-03).

Основными видами отходов на данном этапе является упаковка от удобрений и семян трав. Расчет отходов упаковки приведено в Приложении С, том 2223-ОВОС2.

5.7.2 Меры по предотвращению и уменьшению возможного негативного воздействия при обращении с отходами в период строительных работ

Мероприятия по обращению с отходами направлены на соблюдение нормативов сбора, накопления, размещения, переработки, образующихся в период производственной деятельности отходов.

5.7.2.1 Мероприятия, направленные на снижение (минимизацию) воздействия на компоненты природной среды в части обращения с отходами

Технологические процессы строительства базируются на принципе максимального использования материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное образование отходов:

- При строительстве ВЛ проектом предусмотрено максимальное использование временных сооружений модульного или сборно-разборного типа, что позволяет снизить образование дополнительного объема отходов при демонтаже, т.к. конструкции могут быть использованы неоднократно.

- Так же для сооружения временных съездов с автодороги и площадок по трассе ВЛ используются универсальные плиты ПДП, применяемые для строительства дорог временного/постоянного типа (к особенностям которых относится возможность неоднократного использования после демонтажа).

- Технология ведения бетонных работ, армирования, монтажа конструкций и пр.

Взам. инв. №	образование дополнительного объема отходов при демонтаже, т.к. конструкции могут быть использованы неоднократно.					
	- Так же для сооружения временных съездов с автодороги и площадок по трассе ВЛ используются универсальные плиты ПДП, применяемые для строительства дорог временного/постоянного типа (к особенностям которых относится возможность неоднократного использования после демонтажа). - Технология ведения бетонных работ, армирования, монтажа конструкций и пр.					
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1
						Лист
						194

не предполагает образования отходов и потерь при использовании сыпучих материалов.

- Вынимаемый для подготовки фундаментов опор и др. конструкций грунт максимально используется в обратной засыпке.

- в случае пролива нефтепродуктов на почву, загрязненный слой изымается и возится на утилизацию.

- все места временного накопления отходов организованы на твердом покрытии, исключающим контакт с поверхностью почвы, бытовые отходы хранятся в емкостях с крышками для исключения контакта с осадками.

- Для накопления бытовых отходов, образующихся в административно-бытовых помещениях вахтового поселка, установлены металлические контейнеры для сбора мусора, объемом 1 м³. Для накопления строительных отходов устанавливаются отдельные металлические контейнеры, емкостью до 8 м³.

- Вторичные ресурсы подлежат утилизации, их захоронение не допускается к на полигонах отходов.,

- Регулярная уборка образующихся отходов в период проведения работ, накопление отходов в специально отведенных местах и их своевременный вывоз, своевременное техническое обслуживание используемых при строительстве механизмов и оборудования, исключают загрязнение земельных ресурсов и поверхностных вод в период выполнения и после окончания работ.

Обращение с образующимися отходами

Отходы строительства накапливаются на площадке временного хранения или сразу грузятся и вывозятся специализированной организацией на полигоны, включенные в ГРОРО. Письмо от 03.07.22 № 133 о приеме отходов МУП «Коммунальный комплекс «Терней» и Лицензия по осуществлению деятельности по обращению с отходами (025№00249 от 12.09.2016г.) приведены в Приложении Р том 2223-ОВОС2..

Расположение площадок для временного накопления отходов показано на рисунке 3 (Временный вахтовый поселок). № 13 по экспликации проектируемых зданий и сооружений, установка мусорных контейнеров предусмотрена внутри вагонов-бытовок.

Сведения о ближайших полигонах размещения отходов, включенных в перечень ГРОРО приведены ниже:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					195

Полигон ТБО, месторасположение	Номер в ГРОРО	Назначение	Ближайший населенный пункт
МУП «Коммунальный комплекс п. Терней» ул. Партизанская, д. 52, п. Терней, Тернейский район, Приморский край	25-00067-3-00371-270717	Захоронение отходов	Пгт Терней
МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун» Приморский край, Тернейский район, п. Пластун, ул. Лермонтова, 13 кв.121	25-00031-3-00592-250914	Захоронение отходов	П.Пластун

Отходы металла остаются в собственности Заказчика для сдачи на утилизацию в пункты приема металлолома.

Сточные воды (жидкие бытовые отходы), образующиеся в емкостях биотуалетов и резервуаров, вывозятся на очистные сооружения эксплуатирующей организацией по заключаемому договору. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов осуществляет ОАО «Импульс» Письмо от 09.07.22г № 178 о приеме жидких стоков приведено в Приложении П том 2223-ОВОС2)

Отходы, относящиеся к твердым коммунальным, подлежат передаче региональному оператору по обращению с ТКО IV класса опасности (малоопасные) - КГУП «Приморский экологический оператор», а так же могут передаваться на полигон размещения отходов МУП «Коммунальный комплекс п. Терней» (ГРОРО №25-00067-3-00371-270717).

При ликвидации последствий аварийной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива, весь объем загрязненного грунта изымается и передается на специализированный полигон (предприятие) для утилизации (обезвреживания) по отдельному договору, заключаемому в случае возникновения аварийной ситуации на объекте.

Организация, осуществляющая деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в данном регионе является компания «ЭкоСтар Технолоджи» (на основании Лицензии Л020-00113-25/00115260 от 26 января 2023 года). Разрешительная документация приведена в Приложении 4 том 2223-ОВОС2.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							196

На основании Соглашения № 1/6 от 02 июля 2019 года «Об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Приморского края» КГУП «Приморский экологический оператор» наделен статусом регионального оператора по обращению с ТКО на территории Приморского края, сроком на 10 лет.

Перед началом работ, в соответствии с действующим законодательством, должна быть разработана и утверждена природоохранная документация в соответствии с категорией НВОС.

За размещение отходов на полигоне отходов осуществляется плата за негативное воздействие на окружающую среду (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» в установленные сроки рассчитывается и осуществляется плата за размещение отходов производства и потребления).

Мероприятия по обращению с образующимися отходами приведены в таблице 5.7.2.

Т а б л и ц а 5.7.2- Мероприятия по обращению с отходами

Код отхода	Название отхода	Количество, т	Обращение с отходом
9 31 100 01 39 3	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)	309	Заключение договора с ООО «ЭкоСтар Технолоджи», г. Владивосток, ул. Луговая, 56, Лицензия Л020-00113-25/00115260 от 26.01.23г.
7 33 100 01 72 4	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	3,29	Региональный оператор по обращению с ТКО (КГУП «Приморский экологический оператор»)/ передача на полигон размещения отходов. ГРОРО №25-00067-3-00371-270717 МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»
9 19 204 02 60 4	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	0,432	Для передачи на полигон размещения отходов. ГРОРО №25-00067-3-00371-270717 МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							197

4 68 111 02 51 4	Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)	0,01	Для передачи на полигон размещения отходов. ГРОРО №25-00067-3-00371-270717 МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»
4 05 919 72 60 4	Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органоминеральными удобрениями	0,214	Для передачи на полигон размещения отходов. ГРОРО №25-00067-3-00371-270717 МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»
4 38 129 11 51 4	Тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими	6,34	Для передачи на полигон размещения отходов. ГРОРО №25-00067-3-00371-270717 МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»
1 52 110 01 21 5	Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок	2,66	Для передачи на полигон размещения отходов. ГРОРО №25-00067-3-00371-270717 МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»
1 54 110 01 21 5	Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов)		
4 82 302 01 52 5	Отходы изолированных проводов и кабелей	0,935	Для передачи на полигон размещения отходов. ГРОРО №25-00067-3-00371-270717 МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»
9 19 100 01 20 5	Остатки и огарки стальных сварочных электродов	0,233	Передача на утилизацию
9 19 100 02 20 4	Шлак сварочный		

Регулярная уборка образующихся отходов в период проведения работ, накопление отходов в специально отведенных местах и их своевременный вывоз, исключают загрязнение земельных ресурсов и поверхностных и подземных вод в период выполнения и после окончания работ.

5.7.2.2 Обустройство и техническое оснащение мест накопления отходов

Условия и сроки накопления отходов на территории объекта должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		2223-ОВОС1						Лист
												198
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

— СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Предельный объём и количество временного накопления отходов на территории объекта регламентируется санитарно-гигиеническими правилами и требованиями экологической безопасности, наличием свободных площадей для их временного накопления с соблюдением условий беспрепятственного подъезда транспорта для погрузки и вывоза отходов на объекты постоянного размещения, периодичностью вывоза отходов, а также:

- классом опасности отходов;
- физико-химическими свойствами отходов;
- взрыво-пожароопасностью отходов;
- ёмкостью контейнеров для временного накопления отходов;
- предельным количеством накопления отходов;
- грузоподъёмностью транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов.

Накопление отходов III класса опасности допускается в бумажных мешках и ла-рях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом, установленные вдали от прямых солнечных лучей, любых нагревательных элементов и приборов отопления.

Накопление жидких отходов проектом предусмотрено исключительно в герме-тичной таре, закрытой от воздействия осадков и прямого солнечного воздействия (кон-тейнеры, резервуары).

Накопление отходов IV класса опасности допускается навалом, во временных складах, на открытых площадках без тары:

- поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или открытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия атмосфер-ных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом);
- поверхность площадки должна иметь твердое покрытие.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Отходы вывозятся по мере заполнения площадок и контейнеров, но не реже, чем раз в 11 месяцев. Отходы вывозятся посредством специализированных грузовых автомобилей лицензированными организациями.

В период строительства Вл и ПС ожидается образование отходов, в основном, 4-5 классов опасности. Отходы 3 кл. опасности могут образоваться при возникновении аварийной ситуации на участках ведения работ, связанные с проливом дизельного топлива.

Для организации обращения с отходами и повседневного контроля на объекте будет назначено ответственное лицо, контролирующее соблюдение правил их размещения и временного накопления и осуществляющее визуальный контроль за местами временного накопления отходов.

Расположение площадок для временного накопления отходов показано на рисунке 3 (Временный вахтовый поселок). № 13 по экспликации проектируемых зданий и сооружений, установка мусорных контейнеров предусмотрена внутри вагонов-бытовок.

Отходы строительства накапливаются на площадке временного хранения или сразу грузятся и вывозятся специализированной организацией на полигоны, включенные в ГРОРО. Письмо от 03.07.22 № 133 о приеме отходов МУП «Коммунальный комплекс «Терней» и Лицензия по осуществлению деятельности по обращению с отходами (025.№00249 от 12.09.2016г.) приведены в Приложении Р том 2223-ОВОС2.

Отходы металлолома остаются в собственности Заказчика для сдачи на утилизацию в пункты приема металлолома. Временное накопление лома незагрязненных черных металлов, остатков и огарков сварочных электродов производится навалом на площадке временного накопления отходов вахтового поселка, с твердым покрытием. Сверху закрываются брезентом.

Бытовые сточные воды временного вахтового поселка (ВВП), образующиеся в емкостях биотуалетов, накапливаются в специально установленном резервуаре (емкостью 100 м³) и вывозятся на очистные сооружения эксплуатирующей организацией по заключаемому договору. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов осуществляет ОАО «Импульс» (письмо от 09.07.22г № 178 о приеме жидких стоков приведено в Приложении П, том 2223-ОВОС2).

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

200

Сточные воды мобильных участков хозяйств накапливаются в емкостях биотуалетов и так же вывозятся ОАО «Импульс».

Под обтирочный материал предусмотрена герметичная емкость 1,1 м³ на площадке с твердым покрытием с навесом (на площадке для сбора мусора).

Для накопления бытовых отходов на территории ВВП установлены металлические контейнеры для сбора мусора, объемом 1 м³.

Для накопления строительных отходов устанавливаются отдельные металлические контейнеры, емкостью до 8 м³.

Отходы от строительных работ предусмотрено вывозить специализированным транспортом по заключенному договору для передачи лицензированной организации для размещения (Письмо от 03.07.22 № 133 о приеме отходов МУП «Коммунальный комплекс «Терней» и Лицензия по осуществлению деятельности по обращению с отходами (025№00249 от 12.09.2016г.) приведены в Приложении Р том 2223-ОВОС2.

Собранный загрязненный нефтепродуктами грунт (в случае возникновения аварийной ситуации) без накопления по факту образования передается организации, имеющей лицензию на утилизацию и/или обезвреживание данного отхода по разовому договору.

Организация, осуществляющая деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в данном регионе является компания «ЭкоСтар Технолоджи» (на основании Лицензии Л020-00113-25/00115260 от 26 января 2023 года). Разрешительная документация приведена в Приложении 4, 2223-ОВОС2..

Перечень специализированных организаций, имеющих лицензии на обращение с отходами производства и потребления приведены ниже:

Название организации	Обращение с отходами	Разрешительная документация
ОАО «Импульс»	сбор, транспортирование	Лицензия 025№00368 от 16.01.2018г
МУП «Коммунальный комплекс п. Терней» ул. Партизанская, д. 52, п. Терней, Тернейский район, Приморский край	размещение	Лицензия 025№00249 от 12.09.2016г Номер в ГРОРО 25-00067-3-00371-270717
«ЭкоСтар Технолоджи»	утилизация, обезвреживание	Лицензии Л020-00113-

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист
			2223-ОВОС1						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

7 23 101 01 39 4	Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %	0,13	Передача на обезвреживание и утилизацию (заключение договора с ООО «ЭкоСтар Технолodge», г. Владивосток, ул. Луговая, 56)
4 43 761 22 52 4	Фильтрующая загрузка из угля активированного и нетканых полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)	0,18	Для передачи на полигон размещения отходов. ГРОРО №25-00067-3-00371-270717 МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»
Итого 4 класса опасности:		8,72	
Из них на размещение:		8,59	
На обезвреживание и утилизацию:		0,13	

Мусоросборная площадка не проектом не предусмотрена, постоянный вывоз отходов не требуется. Мест временного накопления отходов на территориях подстанций нет. Поскольку покрытие площадки ПС Терней и проезды выполнены из щебеночно-гравийной смеси, нет загрязнения территории, в связи с отсутствием постоянного персонала и в связи с редким не более двух раз в год проездом транспорта, уборка (смет) с территории подстанции не производится.

Диагностика и осмотр оборудования ПС 35 кВ «Терней», ремонт при необходимости, и т.д. производятся 1 раз в пол года.

Обслуживание подстанций и линий электропередачи производится оперативной выездной бригадой (ОВБ), бригадами по ремонту и обслуживанию подстанций, по ремонту ВЛ 35 кВ и распределительных сетей, которые на спецмашинах выезжают на место производства работ. По окончании работ все отходы вывозятся с собой на ремонтно-производственную базу.

Ежегодная замена трансформаторного масла не требуется, в среднем производится раз в 10 лет. Сдается на обезвреживание или регенерацию лицензированным предприятиям. Уборка образующихся отходов в период проведения работ по обслуживанию оборудования и их своевременный вывоз, исключают загрязнение земельных ресурсов и поверхностных и подземных вод.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

203

5.7.3.1 Обустройство и техническое оснащение мест накопления отходов

В период штатной эксплуатации объекта ВЛ 35 кВ Пластун-Терней отсутствуют постоянные источники образования отходов производства и потребления. Образование отходов возможно только при устранении последствий аварийных ситуаций на линии. Оборудование мест накопления отходов не требуется.

Подстанция Терней является необслуживаемой. Постоянные рабочие места на ПС 35кВ Терней отсутствуют. Хозяйственно-бытовое водоснабжение и водоотведение не предусмотрено. Оборудование мест накопления отходов не требуется.

Обслуживание подстанций и линий электропередачи производится оперативной выездной бригадой (ОВБ), бригадами по ремонту и обслуживанию подстанций, по ремонту ВЛ 35 кВ и распределительных сетей, которые на спецмашинах выезжают на место производства работ.

По окончании работ все отходы вывозятся с собой на ремонтно-производственную базу по факту образования.

Отходы (мусор) по окончании ремонтных работ предусмотрено вывозить без накопления на ремонтно-производственную базу по факту образования.

Образование отходов происходит при эксплуатации ЛОС поверхностного стока. Эксплуатацию локальных очистных сооружений (периодическую замену фильтр-патронов) производится силами специализированной организации по договору на обслуживание, заключаемому при установке ЛОС с фирмой-изготовителем.

Смесь нефтепродуктов, собранных специализированной организацией, осуществляющей обслуживание ЛОС, без накопления по факту образования передается организации, имеющей лицензию на утилизацию и/или обезвреживание данного отхода (ООО «ЭкоСтарТехнолоджи»).

При возникновении аварийной ситуации, после ликвидации аварии на трансформаторе и отстоя масла в маслосборнике в течение нескольких часов происходит разделение сред (масло поднимается вверх, вода опускается вниз). Затем масло откачивается и без накопления передается специализированной организации, имеющей лицензию на утилизацию и/или обезвреживание данного отхода по разовому договору (предполагаемая организация - ООО «ЭкоСтарТехнолоджи»).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
						2223-ОВОС1	Лист		
							204		

5.7.3.2 Мероприятия, направленные на снижение (минимизацию) воздействия на компоненты природной среды в части обращения с отходами

По условиям эксплуатации ПС 35 кВ Терней является необслуживаемой подстанцией. Специально оборудованных мест временного накопления отходов на площадке не предусмотрено.

Отходы могут образовываться при диагностике и осмотре оборудования ПС 35 кВ «Терней», которые производятся 1 раз в 6 месяцев по графику. По окончании работ все отходы вывозятся с собой на ремонтно-производственную базу.

Так же отходы образуются в результате эксплуатации ЛОС (замена фильтропатронов, осадок, нефтепродукты).

При обслуживании ЛОС отходы вывозятся силами специализированной организации по договору на обслуживание, заключаемому при установке ЛОС с фирмой-изготовителем без промежуточного накопления. Смесь нефтепродуктов, собранных специализированной организацией, осуществляющей обслуживание ЛОС, без накопления по факту образования передается организации, имеющей лицензию на утилизацию и/или обезвреживание данного отхода (ООО «ЭкоСтарТехнолоджи»).

Стоянка транспорта и хранение транспортных средств на площадке ПС Терней не предусмотрены.

Слив масла в трансформаторах не производится, при обслуживании предусмотрен долив масла периодичностью 1 раз в год. Подвоз масла осуществляется бригадным (сетевым) автомобилем.

Регулярная уборка образующихся отходов в периоды проведения работ, их своевременный вывоз исключают загрязнение земельных ресурсов и поверхностных и подземных вод в период эксплуатации ПС 35 кВ Терней.

5.7.4 Плата за размещение отходов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

205

среду и дополнительных коэффициентах» в установленные сроки рассчитывается и осуществляется плата за размещение отходов производства и потребления.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО (твердых коммунальных отходов) рассчитывается в соответствии с «Постановлением правительства №758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В 2022 г. применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,19.

Т.к. основная часть трассы ВЛ проходит по территории Сихотэ-Алинского природного биосферного заповедника имени К.Г. Абрамова (длина трассы составляет 32,4 км и его охранной зоны – 8,1 км), при расчете платы за негативное воздействие при размещении отходов применяется повышающий коэффициент ($k=2$).

Расчет платы за размещение отходов в строительный период приведен в таблице 5.7.4.

Т а б л и ц а 5.7.4- Расчет платы за негативное воздействие при размещении отходов в период строительства

Код отхода	Название отхода	Ставка платы на 2018 год, руб/т	$K_{2022 \text{ г.}}$	Масса отходов, т/за период строительства	Плата за размещение отходов, руб / за период строительства
9 19 204 02 60 4	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	663,2	1,19	0,432	340,9
4 68 111 02 51 4	Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)	663,2	1,19	0,01	7,89
4 05 919 72 60 4	Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органическими удобрениями	663,2	1,19	0,214	168,9

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

4 38 129 11 51 4	Тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими	663,2	1,19	6,34	5003,58
1 54 110 01 21 5	Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов)	17,3	1,19	2,66	54,76
4 82 302 01 52 5	Отходы изолированных проводов и кабелей	17,3	1,19	0,935	19,25
Итого					5595,28

Итого, плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов на полигоне (с учетом повышающего коэффициента $k=2$) составит $5595,28 \times 2 =$ **11 190,56 руб.**

Ориентировочный расчет платы за размещение отходов в период эксплуатации приведен в таблице 5.7.5.

Т а б л и ц а 5.7.5- Расчет платы за негативное воздействие при размещении отходов в период эксплуатации

Код отхода	Название отхода	Ставка платы на 2018 год, руб/т	$K_{2022 \text{ г.}}$	Масса отходов, т/за период строительства	Плата за размещение отходов, руб / за период строительства
4 43 761 22 52 4	Фильтрующая загрузка из угля активированного и нетканых полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)	663,2	1,19	0,18	142,06
7 21 100 01 39 4	Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный	663,2	1,19	8,41	6637,24
Итого					6779,30

Итого, ежегодная плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов на полигоне составит **6779,30 руб.**

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			2223-ОВОС1						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

5.8 Воздействие на геологическую среду и меры по охране недр

При реализации решений по строительству ВЛ и др. объектов в составе данного проекта использование общераспространенных полезных ископаемых не предусматривается.

Щебень, песок, ПГС, гравий являются закупочными материалами. Договор на поставку применяемых при строительстве инертных материалов (песок, щебень, ПГС) заключает Подрядная организация перед началом строительства.

В составе данного проекта не предусмотрены работы, влияющие на состояние недр, в т.ч. подземных вод.

В соответствии с письмом Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу №10-19-24/242 от 09.03.2022 (Приложение Е, 2223-ОВОС2), под испрашиваемыми участками разведанные месторождения и проявления полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые и подземные водные объекты отсутствуют.

Негативные воздействия на геологическую среду и подземные воды в результате строительства сооружений распределительных сетей для централизованного электрообеспечения пос. Терней будут отсутствовать, так как:

-Котлованы фундаментов опор ВЛ 35кВ после их установки засыпаются извлеченным грунтом с уплотнением до удельного веса в 1,7 т/м³, при этом почвенно-растительный слой заменяется на непучинистый грунт, геологическая среда практически не меняется.

-Подземные воды на 72.5% трассы в активной зоне основания опор отсутствуют. В котлованах фундаментов, выполняемых с водоотливом во время их строительства, вследствие непродолжительности работ, депрессионная кривая подземных вод не успеет сформироваться. После монтажа ФМ и засыпки котлована, режим подземных вод будет естественным. Вследствие точечных грибовидных и столбчатых фундаментов подпор подземных вод сооружениями исключаются, негативное влияние на режим подземных вод отсутствует.

-В пределах площадки ПС 35кВ Терней, с изрытой поверхностью, предусматривается сплошная вертикальная планировка площадки отсыпкой качественным грунтом.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	вследствие непродолжительности работ, депрессионная кривая подземных вод не успеет сформироваться. После монтажа ФМ и засыпки котлована, режим подземных вод будет естественным. Вследствие точечных грибовидных и столбчатых фундаментов подпор подземных вод сооружениями исключаются, негативное влияние на режим подземных вод отсутствует. -В пределах площадки ПС 35кВ Терней, с изрытой поверхностью, предусматривается сплошная вертикальная планировка площадки отсыпкой качественным грунтом.					
			2223-ОВОС1					
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист
208

Котлованы фундаментов сооружений подстанции (опор здания управления, порталов, молниеотводов), засыпаются местным или привозным грунтом с уплотнением. Негативного влияния на геологическую среду нет.

-В гидрогеологическом отношении в пределах территории подстанции развиты подземные воды, приуроченные к аллювиальным отложениям долин ручья Сухой. При изысканиях уровень грунтовых вод (УГВ) отмечен на глубинах 0.6-2.80 м (абс. отм.— 12.20-13.90 м). В период снеготаяния и интенсивного выпадения осадков прогнозируется формирование вод типа "верховодка" с прогнозируемой глубиной формирования 0.3-0.5м. Воды аллювия практически безнапорные, разгрузка осуществляется к руслу ручья Сухой. Планировка территории отсыпкой, грунты отсыпаются выше водоносного горизонта, не повлияет на режим подземных вод. При строительстве фундаментов проектируемых сооружений в котлованах с организацией водоотлива возможна временная локальная депрессия поверхности подземных вод, которая после сооружения ФМ восстановится до естественных условий. Подпор («барражный» эффект) подземных вод исключается, так как грибовидные и столбчатые ФМ конструкций не могут приводить к частичному и тем более к полному перекрытию потока подземных вод в сильноводопроницаемых грунтах, негативного воздействия на режим подземных вод не будет.

В качестве мероприятий, минимизирующих возможное воздействие на геологическую среду и подземные воды проектом, включающих в себя, в том числе контроль и борьбу с возможным проникновением загрязнителей с поверхности в горизонты зоны свободного водообмена, настоящим проектом предусмотрен следующий комплекс природоохранных мероприятий, как в период строительства, так и эксплуатации ВЛ и ПС:

-недопущение самовольного пользования недрами;

-исключение сбросов сточных любых вод на рельеф. Бытовые сточные воды собираются в герметичные резервуары и с последующей транспортировкой на очистные сооружения;

- учет всех производственных источников загрязнения;

- контроль над технологическими процессами, предотвращающий возникновение аварийных ситуаций;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										209
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- проведение учета всех аварийных ситуаций, загрязняющих природную среду и принятие срочных мер по их ликвидации;
- регулярная уборка территории;
- площадки для сбора и временного накопления отходов организованы с применением твердого покрытия, закрытых водонепроницаемых контейнеров.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист	
											210
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

5.9 Меры по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду

Строительный период

К основным причинам, возможных аварий в строительный период, относятся:

- опасности, связанные с технологическими процессами;
- возможные ошибки рабочего персонала.

Опасности, связанные с технологическими процессами: под влиянием внешних факторов (механические повреждения) может произойти разгерметизация топливной системы дорожно-строительной техники. Пролив топлива может привести как к загрязнению окружающей среды, так и к возгоранию топлива с возможным поражением персонала или населения.

Возможные ошибки рабочего персонала: связаны с человеческим фактором (несоблюдение правил техники безопасности, нарушение противопожарных правил, невнимательность, усталость, слабая профессиональная подготовка и т.д.).

Возможными вариантами аварий на строительной площадке являются:

- повреждение кабельных линий строительной техникой;
- пробой изоляции и короткое замыкание вследствие чего возможно возгорание;
- разлив горюче-смазочных материалов при разгерметизации топливной системы без возгорания или с последующим возгоранием;
- опрокидывание дорожно-строительной техники при несоблюдении регламента проведения работ и техники безопасности;

По своим последствиям чрезвычайные ситуации на строительной площадке относятся к категории локальной чрезвычайной ситуации.

Производственный контроль за промышленной (технической) безопасностью на объекте осуществляет руководство строительной организации.

Основными условиями обеспечения безопасности на объекте являются:

- технически исправное состояние механизмов, техники, автотранспорта;
- обслуживание механизмов, техники и автотранспорта производится обученным, высококвалифицированным персоналом;
- строгое выполнение персоналом всех требований правил техники безопасности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с разливом горюче-смазочных материалов проектом предусматривается:

- при аварийном разливе нефтепродуктов очаг загрязнения локализуется, а весь загрязнённый грунт подвергается переработке;
- размещение складов ГСМ в зоне производства работ категорически запрещается.

При производстве работ необходимо руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Период эксплуатации

Возникновение аварийных ситуаций на проектируемых ВЛ возможно только в следующих случаях:

- обрыв провода или грозотроса;
- падение опоры ВЛ.

Во всех случаях срабатывает автоматическое отключение ВЛ. Загрязнение атмосферного воздуха, почвы, воды отсутствует.

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранный зона и ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением негорючих конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

При возникновении аварийной ситуации на ВЛ влияния на компоненты окружающей среды не происходит, т.к. отсутствует:

- загрязнение атмосферного воздуха (выброс вредных веществ);
- загрязнение почвенно-растительного покрова;
- поступление загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

При необходимости ведения ремонтных работ все образующиеся отходы вывозятся с места ликвидации аварии.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

212

Аварийными ситуациями на ПС являются повреждения силовых трансформаторов, высоковольтного оборудования и потеря питания собственных нужд.

Для предотвращения развития аварийных ситуаций, связанных с повреждением силовых трансформаторов, на проектируемой ПС предусмотрено:

- мощность каждого из силовых трансформаторов является такой, чтобы при отключении одного из них на время ремонта или замены оставшийся в работе, с учётом допустимой перегрузки, обеспечивал питание нагрузки;
- система удаления масла при аварии на трансформаторах (для предотвращения растекания масла по площадке и загрязнения территории замасленными стоками предусматривается организация маслоприемников с отводом масла в резервуар аварийного сброса масла;
- установка нелинейных ограничителей перенапряжений.

Для предотвращения развития аварийных ситуаций, связанных с потерей питания собственных нужд на ПС проектом предусматривается установка взаиморезервируемых трансформаторов собственных нужд.

Организация масляного и ремонтного хозяйства на ПС 36/6 кВ Терней не предусматривается. Возникновение аварийных ситуаций практически исключено.

5.9.1 Мероприятия по минимизации риска возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду в случае возникновения возможных аварийных ситуаций на этапе строительства

На основании анализа проектных решений, установлено, что возможными аварийными ситуациями на этапе строительства проектируемого объекта будет являться авария с топливозаправщиком и с РГСН-50. Исходные данные для расчета, перечень используемых нормативных документов приведены в Приложении 2.

1 Авария с топливозаправщиком

1.1 Авария с разливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие», без его дальнейшего возгорания

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист
						2223-ОВОС1	Лист

Сценарий аварии: разлив ДТ на неограниченную подстилающую поверхность; загрязнение окружающей среды.

Для расчётов использованы следующие методики:

-Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 10.07.2009 №404;

-Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, утвержденная Минтопэнерго России 01.11.1995

-Дополнение к Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997), Санкт-Петербург, 1999.

В качестве исходных данных приняты:

-максимальная величина ДТ, участвующего в аварии, с учетом объема топливного бака топливозаправщика – 20,9 м³, учитывая 95% заполняемость топливного бака.

-Плотность ДТ принята в соответствии с ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия» (введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 №1871-ст) – 863,4 кг/м³.

-Тип подстилающей поверхности – спланированное грунтовое покрытие (супесь, суглинков, влажностью 32,5%);

-коэффициент нефтеемкости, соответствующий данному типу почвы и влажности – 0,21 м³/м³ (согласно Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара 1996);

-расчетная температура наружного воздуха – 38,1°С;

-время существования аварии – 3600 с.

Площадь разлива ДТ на неограниченную поверхность составит:

$$F_{\text{разл}} = V_{\text{ав}} \cdot f_p, \text{ м}^2,$$

где $V_{\text{ав}}$ – объем ДТ, участвующего в аварии, м³;

f_p – коэффициент разлития, (м⁻¹), принят равным 20 (принят в соответствии с Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС РФ от 10.07.2009 №404).

Таким образом, площадь разлива ДТ на спланированное грунтовое покрытие, составит:

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №									
									2223-ОВОС1	Лист	
										214	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

$$F_{\text{разл}} = 20,9 \cdot 20 = 418 \text{ м}^2$$

Объем загрязненного грунта составит:

$$V_{\text{гр}} = V_{\text{ав}} / k,$$

где k – коэффициент нефтеемкости, зависящий от типа и влажности грунта, $\text{м}^3/\text{м}^3$.

Таким образом, объем загрязненного грунта составит:

$$V_{\text{гр}} = 20,9 / 0,21 = 99,52 \text{ м}^3.$$

Толщина грунта, пропитанного ДТ составит:

$$h_{\text{гр}} = V_{\text{гр}} / F_{\text{разл}}$$

Таким образом, толщина грунта, пропитанного ДТ составит: $h_{\text{гр}} = 99,52 / 418 = 0,24 \text{ м}$.

Объем ДТ, который впитается в грунт, составит:

$$V_{\text{ДТ гр}} = V_{\text{гр}} \cdot k, \text{ где}$$

Таким образом, объем ДТ, который впитается в грунт, составит: $V_{\text{ДТ гр}} = 99,52 \cdot 0,21 = 20,9 \text{ м}^3$. Следовательно, в грунт впитается весь объем разлитого ДТ.

Расчет массы выбросов загрязняющих веществ при испарении жидкости пролива рассчитывается по формуле:

$$m_{\text{исп}} = F_{\text{разл}} \cdot T_{\text{исп}} \cdot W_{\text{исп}}, \text{ кг}$$

где $W_{\text{исп}}$ – скорость испарения, $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$;

$T_{\text{исп}}$ – длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

Интенсивность испарения рассчитывается согласно Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 №404:

$$W = 10^{-6} \cdot \eta \cdot \sqrt{M} \cdot P_H$$

где η – коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения. При проливе жидкости вне помещения допускается принимать $\eta = 1$;

$M = 203,6 \text{ кг/кмоль}$ – молярная масса ДТ (приложение 2 Пособия по применению СП 12.13130.2009);

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

215

P_H – давление насыщенных паров ДТ, кПа.

Давление насыщенных паров ДТ определяется согласно Пособию по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов:

$$P_H = 10^{(A - \frac{B}{t_p + C_a})}$$

где A , B , C_a – константы уравнения Антуана для ДТ: $A = 5,00109$; $B = 1314,04$; $C = 192,473$ (Пособие по применению СП 12.13130.2009);

t_p – расчетная температура $38,1^\circ\text{C}$ (справка ФГБУ «Приморское УГМС» №07-3227 от 11.11.2021 г.).

$$P_H = 10^{(5,00109 - \frac{1314,04}{38,1 + 192,473})} = 0,2 \text{ кПа}$$

$$W = 10^{-6} \cdot 1 \cdot \sqrt{203,6} \cdot 0,2 = 2,854 \cdot 10^{-6} \text{ кг/(с} \cdot \text{м}^2\text{)}$$

$$m_{\text{исп}} = 2,854 \cdot 10^{-6} \cdot 418 \cdot 3600 = 4,295 \text{ кг}$$

Всего за время существования аварии масса выбросов загрязняющих веществ может составить:

$$\text{-дигидросульфид} - 4,295 \cdot 0,0028 = 0,012026 \text{ кг/час или } 0,00334 \text{ г/с};$$

$$\text{-углеводороды предельные } C_{12}\text{-}C_{19} - 4,259 \cdot 0,9957 = 4,2406863 \text{ кг/час или } 1,166 \text{ г/с.}$$

Результаты расчета сведены в таблицу.

Таблица 14.1 - Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Наименование загрязняющего вещества	Максимально разовый выброс, г/с
Дигидросульфид (Сероводород)	0,00334
Углеводороды $C_{12}\text{-}C_{19}$	1,166

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не нормируются, в связи с чем, расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не проводился.

Выводы: Воздействие на окружающую среду аварии с разливом ДТ на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания, оценивается как кратковременное, локальное.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист	
								216
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

1.2 Авария с разливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» и его дальнейшим возгоранием

Сценарий аварии: пролив ДТ на неограниченную подстилающую поверхность типа спланированное грунтовое покрытие; возникновение источника воспламенения; пожар пролива; загрязнение окружающей среды.

Для расчётов использованы следующие методики:

Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 10.07.2009 №404;

Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, утвержденная Минтопэнерго России 01.11.1995 г.;

Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996.

В качестве исходных данных приняты:

-максимальная величина ДТ, участвующего в аварии, с учетом объема топливного бака топливозаправщика – 20,9 м³, учитывая 95% заполняемость топливного бака.

-плотность ДТ принята в соответствии с ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия» (введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 №1871-ст) – 863,4 кг/м³.

-Тип подстилающей поверхности – спланированное грунтовое покрытие (супесь, суглинок, влажностью 32,5%);

-коэффициент нефтеемкости, соответствующий данному типу почвы и влажности – 0,21 м³/м³;

-время существования аварии – 3600 с.

Площадь разлива ДТ на неограниченную поверхность составит:

$$F_{\text{разл}} = V_{\text{ав}} \cdot f_p, \text{ м}^2,$$

где $V_{\text{ав}}$ – объем ДТ, участвующего в аварии, м³;

f_p – коэффициент разлития, (м⁻¹), принят равным 20.

Таким образом, площадь разлива ДТ на спланированное грунтовое покрытие, составит:

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №									
			2223-ОВОС1								
			Лист								
			217								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

$$F_{\text{разл}} = 20,9 \cdot 20 = 418 \text{ м}^2$$

Объем загрязненного грунта составит:

$$V_{\text{гр}} = V_{\text{ав}} / k,$$

где k – коэффициент нефтеемкости, зависящий от типа и влажности грунта, $\text{м}^3/\text{м}^3$.

Таким образом, объем загрязненного грунта составит: $V_{\text{гр}} = 20,9 / 0,21 = 99,52 \text{ м}^3$.

Толщина грунта, пропитанного ДТ составит:

$$h_{\text{гр}} = V_{\text{гр}} / F_{\text{разл}}$$

Таким образом, толщина грунта, пропитанного ДТ составит:

$$h_{\text{гр}} = 99,52 / 418 = 0,24 \text{ м}.$$

Объем ДТ, который впитается в грунт, составит:

$$V_{\text{ДТ гр}} = V_{\text{гр}} \cdot k, \text{ где}$$

Таким образом, объем ДТ, который впитается в грунт, составит: $V_{\text{ДТ гр}} = 99,52 \cdot 0,21 = 20,9 \text{ м}^3$. Следовательно, в грунт впитается весь объем разлитого ДТ.

Расчет массы выбросов загрязняющих веществ при горении ДТ выполнены в программе «Горение нефти» (версия 1.0.0.5), разработанной фирмой «Интеграл» и сведены в таблицу.

Нефтепродукт – ДТ.

Коэффициенты трансформации оксидов азота: $\text{NO} - 0,13$; $\text{NO}_2 - 0,80$.

Способ расчета – горение пропитанных нефтепродуктом инертных грунтов.

Наименование грунта – глинистый грунт.

Влажность грунта – 32,5%

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (K_j) кг/кг

0301	0317	0328	0330	0333	0337	0380	1325	1555
0.0261	0.0010	0.0129	0.0047	0.0010	0.0071	1.0000	0.0011	0.0036

$K_n = 0,21 \text{ м}^3/\text{м}^3$ – нефтеемкость грунта данного типа и влажности.

$P = 0,863 \text{ т}/\text{м}^3$ – плотность разлитого веществ.

$B = 0,24 \text{ м}$ – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы.

$S_r = 418 \text{ м}^2$ – средняя площадь пятна жидкости на почве.

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

218

$$G = (0,6 \cdot 10^6 \cdot K_j \cdot K_n \cdot P \cdot B \cdot S_r) / (3600 \cdot T_r) \text{ г/с.}$$

$T_r = 1,0$ час. (60 мин., 0 сек.) – время горения нефтепродукта от начала до затухания.

Результаты расчета сведены в таблицу.

Таблица 14.2 - Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Наименование загрязняющего вещества	Максимально разовый выброс, г/с
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1,3181220
Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2141948
Гидроцианид (Водород цианистый)	0,0505028
Углерод (Сажа)	0,6514856
Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0,2373630
Дигидросульфид (Сероводород)	0,0505028
Углерод оксид	0,3585696
Углерод диоксид	50,502760
Формальдегид	0,0555530
Этановая кислота (Уксусная к-та)	0,1818099

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не нормируются, в связи с чем, расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не проводился.

Выводы: Воздействие на окружающую среду аварии с разливом ДТ на подстилающую поверхность, с его дальнейшим возгоранием, оценивается как кратковременное, локальное.

2 Авария с РГСН-50

2.1 Авария с разливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания

Сценарий аварии: разлив ДТ на неограниченную подстилающую поверхность; загрязнение окружающей среды.

Для расчётов использованы следующие методики:

-Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 10.07.2009 №404;

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

219

-Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, утвержденная Минтопэнерго России 01.11.1995

-Дополнение к Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997), Санкт-Петербург, 1999.

В качестве исходных данных приняты:

-максимальная величина ДТ, участвующего в аварии, с учетом объема топливного бака топливозаправщика – $40,5 \text{ м}^3$, учитывая 81% заполняемость топливного бака (по ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами, емкость резервуара до 5000 куб.м с понтоном).

-Плотность ДТ принята в соответствии с ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия» (введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 №1871-ст) – $863,4 \text{ кг/м}^3$.

-Тип подстилающей поверхности – спланированное грунтовое покрытие (супесь, суглинков, влажностью 32,5%);

-коэффициент нефтеемкости, соответствующий данному типу почвы и влажности – $0,21 \text{ м}^3/\text{м}^3$ (согласно Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара 1996);

-расчетная температура наружного воздуха – $38,1^\circ\text{C}$;

-время существования аварии – 3600 с.

Площадь разлива ДТ на неограниченную поверхность составит:

$$F_{\text{разл}} = V_{\text{ав}} \cdot f_p, \text{ м}^2,$$

где $V_{\text{ав}}$ – объем ДТ, участвующего в аварии, м^3 ;

f_p – коэффициент разлития, (м^{-1}), принят равным 20 (принят в соответствии с Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС РФ от 10.07.2009 №404).

Таким образом, площадь разлива ДТ на спланированное грунтовое покрытие, составит:

$$F_{\text{разл}} = 40,5 \cdot 20 = 810 \text{ м}^2$$

Объем загрязненного грунта составит:

$$V_{\text{гр}} = V_{\text{ав}} / k,$$

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							220
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

где k – коэффициент нефтеемкости, зависящий от типа и влажности грунта, $\text{м}^3/\text{м}^3$.

Таким образом, объем загрязненного грунта составит:

$$V_{\text{гр}} = 40,5 / 0,21 = 192,86 \text{ м}^3.$$

Толщина грунта, пропитанного ДТ составит:

$$h_{\text{гр}} = V_{\text{гр}} / F_{\text{разл}}$$

Таким образом, толщина грунта, пропитанного ДТ составит: $h_{\text{гр}} = 192,86 / 810 = 0,24 \text{ м}$.

Объем ДТ, который впитается в грунт, составит:

$$V_{\text{ДТ гр}} = V_{\text{гр}} \cdot k, \text{ где}$$

Таким образом, объем ДТ, который впитается в грунт, составит: $V_{\text{ДТ гр}} = 192,86 \cdot 0,21 = 40,5 \text{ м}^3$. Следовательно, в грунт впитается весь объем разлитого ДТ.

Расчет массы выбросов загрязняющих веществ при испарении жидкости пролива рассчитывается по формуле:

$$m_{\text{исп}} = F_{\text{разл}} \cdot T_{\text{исп}} \cdot W_{\text{исп}}, \text{ кг}$$

где $W_{\text{исп}}$ – скорость испарения, $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$;

$T_{\text{исп}}$ – длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

Интенсивность испарения рассчитывается согласно Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 №404:

$$W = 10^{-6} \cdot \eta \cdot \sqrt{M} \cdot P_{\text{Н}}$$

где η – коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения. При проливе жидкости вне помещения допускается принимать $\eta = 1$;

$M = 203,6 \text{ кг/кмоль}$ – молярная масса ДТ (приложение 2 Пособия по применению СП 12.13130.2009);

$P_{\text{Н}}$ – давление насыщенных паров ДТ, кПа.

Давление насыщенных паров ДТ определяется согласно Пособию по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов:

$$P_{\text{Н}} = 10^{(A - \frac{B}{t_p + C_a})}$$

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

221

где A, B, C_a – константы уравнения Антуана для ДТ: A = 5,00109; B = 1314,04; C = 192,473 (Пособие по применению СП 12.13130.2009);

t_p – расчетная температура 38,1°C (справка ФГБУ «Приморское УГМС» №07-3227 от 11.11.2021 г.).

$$P_H = 10^{(5,00109 - \frac{1314,04}{38,1 + 192,473})} = 0,2 \text{ кПа}$$

$$W = 10^{-6} \cdot 1 \cdot \sqrt{203,6} \cdot 0,2 = 2,854 \cdot 10^{-6} \text{ кг/(с} \cdot \text{м}^2\text{)}$$

$$m_{\text{исп}} = 2,854 \cdot 10^{-6} \cdot 810 \cdot 3600 = 8,322 \text{ кг}$$

Всего за время существования аварии масса выбросов загрязняющих веществ может составить:

$$\text{-дигидросульфид} - 8,322 \cdot 0,0028 = 0,0233016 \text{ кг/час или } 0,0064727 \text{ г/с;}$$

$$\text{-углеводороды предельные } C_{12}\text{-}C_{19} - 8,322 \cdot 0,9957 = 8,2862154 \text{ кг/час или } 2,3017265 \text{ г/с.}$$

Результаты расчета сведены в таблицу.

Таблица 14.3- Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Наименование загрязняющего вещества	Максимально разовый выброс, г/с
Дигидросульфид (Сероводород)	0,0064727
Углеводороды C ₁₂ -C ₁₉	2,3017265

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не нормируются, в связи с чем, расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не проводился.

Выводы: Воздействие на окружающую среду аварии с разливом ДТ на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания, оценивается как кратковременное, локальное.

2.2 Авария разливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность и его дальнейшим возгоранием

Сценарий аварии: пролив ДТ на неограниченную подстилающую поверхность типа спланированное грунтовое покрытие; возникновение источника воспламенения; пожар пролива; загрязнение окружающей среды.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							222

Для расчётов использованы следующие методики:

-Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 10.07.2009 №404;

-Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, утвержденная Минтопэнерго России 01.11.1995 г.;

-Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996.

В качестве исходных данных приняты:

-максимальная величина ДТ, участвующего в аварии, с учетом объема топливного бака топливозаправщика – $40,5 \text{ м}^3$, учитывая 81% заполняемость топливного бака (по ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами, емкость резервуара до 5000 куб.м с понтоном).

-плотность ДТ принята в соответствии с ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия» (введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 №1871-ст) – $863,4 \text{ кг/м}^3$.

-Тип подстилающей поверхности – спланированное грунтовое покрытие (супесь, суглинков, влажностью 32,5%);

-коэффициент нефтеемкости, соответствующий данному типу почвы и влажности – $0,21 \text{ м}^3/\text{м}^3$;

-время существования аварии – 3600 с.

Площадь разлива ДТ на неограниченную поверхность составит:

$$F_{\text{разл}} = V_{\text{ав}} \cdot f_p, \text{ м}^2,$$

где $V_{\text{ав}}$ – объем ДТ, участвующего в аварии, м^3 ;

f_p – коэффициент разлития, (м^{-1}), принят равным 20.

Таким образом, площадь разлива ДТ на спланированное грунтовое покрытие, составит:

$$F_{\text{разл}} = 40,5 \cdot 20 = 810 \text{ м}^2$$

Объем загрязненного грунта составит:

$$V_{\text{гр}} = V_{\text{ав}} / k,$$

где k – коэффициент нефтеемкости, зависящий от типа и влажности грунта, $\text{м}^3/\text{м}^3$.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

223

Таким образом, объем загрязненного грунта составит:

$$V_{\text{гр}} = 40,5 / 0,21 = 192,86 \text{ м}^3.$$

Толщина грунта, пропитанного ДТ составит:

$$h_{\text{гр}} = V_{\text{гр}} / F_{\text{разл}}$$

Таким образом, толщина грунта, пропитанного ДТ составит: $h_{\text{гр}} = 192,86 / 810 = 0,24 \text{ м}.$

Объем ДТ, который впитается в грунт, составит:

$$V_{\text{ДТ гр}} = V_{\text{гр}} \cdot k, \text{ где}$$

Таким образом, объем ДТ, который впитается в грунт, составит: $V_{\text{ДТ гр}} = 192,86 \cdot 0,21 = 40,5 \text{ м}^3.$ Следовательно, в грунт впитается весь объем разлитого ДТ.

Нефтепродукт – ДТ.

Коэффициенты трансформации оксидов азота: NO – 0,13; NO₂ – 0,80.

Способ расчета – горение пропитанных нефтепродуктом инертных грунтов.

Наименование грунта – глинистый грунт.

Влажность грунта – 32,5%

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (K_j) кг/кг

0301	0317	0328	0330	0333	0337	0380	1325	1555
0.0261	0.0010	0.0129	0.0047	0.0010	0.0071	1.0000	0.0011	0.0036

$K_n = 0,21 \text{ м}^3/\text{м}^3$ – нефтеемкость грунта данного типа и влажности.

$P = 0,863 \text{ т}/\text{м}^3$ – плотность разлитого веществ.

$B = 0,24 \text{ м}$ – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы.

$S_r = 810 \text{ м}^2$ – средняя площадь пятна жидкости на почве.

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:

$$G = (0,6 \cdot 10^6 \cdot K_j \cdot K_n \cdot P \cdot B \cdot S_r) / (3600 \cdot T_r) \text{ г/с}.$$

$T_r = 1,0 \text{ час. (60 мин., 0 сек.)}$ – время горения нефтепродукта от начала до затухания.

Результаты расчета сведены в таблицу.

Таблица 14.4 - Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										224
			Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Наименование загрязняющего вещества	Максимально разовый выброс, г/с
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	2,5542556
Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,4150663
Гидроцианид (Водород цианистый)	0,0978642
Углерод (Сажа)	1,2624482
Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0,4599617
Дигидросульфид (Сероводород)	0,0978642
Углерод оксид	0,6948358
Углерод диоксид	97,8642000
Формальдегид	0,1076506
Этановая кислота (Уксусная к-та)	0,3523111

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не нормируются, в связи с чем, расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не проводился.

Выводы: Воздействие на окружающую среду аварии с разливом ДТ на подстилающую поверхность, с его дальнейшим возгоранием, оценивается как кратковременное, локальное.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										225
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

5.9.2 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций организационного и технического характера

Мероприятия на период строительства

Перечень возможных аварийных ситуаций представлен в разделе 5.9.1 настоящего тома.

Мероприятия организационного характера при аварийной ситуации с топливозаправщиком

Для минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на окружающую среду рекомендуется:

- поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожаротушения;
- создание резерва материально-технических ресурсов, предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций и последствий от них;
- осуществление контроля за соблюдением работниками требований технологического регламента, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- проведение регулярного осмотра, профилактического и планового ремонта строительной и автотранспортной техники, а также применяемого оборудования;
- создание на территории объекта запаса сорбирующих материалов на случай аварийных проливов топлива и технических жидкостей техники;
- проведение инструктажей и проверки знаний работников при обращении с опасными веществами;
- проведение обучения и тренировок работников по программе обучения действиям по локализации и ликвидации аварий, а также способам защиты от поражающих факторов.
- используемое технологическое оборудование и технические устройства должны быть исправными и соответствовать требованиям промышленной безопасности;
- в темное время суток, помимо дежурного освещения, рабочие зоны освещены прожекторами заливающего света;
- в зимний период дороги и площадки систематически очищаются от снега;

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

226

- с целью предупреждения пожара проектом предусмотрены меры по противопожарной защите;

- мероприятия по недопущению и ликвидации последствий в аварийных случаях должны быть учтены в технологических, рабочих и должностных инструкциях обслуживающего персонала, утверждаемых техническим директором (главным инженером) строительной площадки;

- для минимизации пролива дизельного топлива будет установлен поддон размером 1,0х1,0х0,1 м под баком заправляемой техники и поддон размером 1,0х1,0х0,2 м под автотопливозаправщик.

Мероприятия технического характера при аварийной ситуации с топливозаправщиком и РГСН

К мероприятиям по ликвидации аварийного разлива топлива относятся:

- остановка протечки нефтепродуктов;

- создание обваловки вокруг разлива;

- сбор нефтепродуктов, которые еще не впитались в почву и грунт, с помощью песка.

При больших проливах, после откачки нефтепродуктов, срезается верхний загрязненный слой почвы до глубины, на 1-2 см превышающей глубину проникновения нефтепродуктов, и вывозится на площадку с твердым покрытием. Образовавшаяся выемка должна быть засыпана свежим грунтом или песком.

При небольших загрязнениях возможно проведение очистки почвы сорбентами на месте загрязнения. В качестве сорбентов будет использоваться песок. Засыпка начинается с наветренной стороны и ведется от периферии к центру.

Работы на объекте должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», регламентов ведения технологических процессов, других правил, положений, инструкций, регламентирующих ведение работ, а также технических решений, принятых в проекте.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		2223-ОВОС1		Лист
												227

5.10 Оценка физических факторов воздействия

5.10.1 Оценка акустического воздействия в период строительства

В период производства работ по строительству ВЛ «Пластун-Терней» ожидается повышение уровня шума на строительной площадке и прилегающих к ней территориях.

Основными видами работ, оказывающими акустическое воздействие, являются работы по установке опор ВЛ и оборудования ПС Терней, работы по отпайкам в кабельном исполнении на кордоны Сихотэ-Алинского государственного заповедника.

Основными источниками акустического воздействия, оказывающими влияние на окружающую среду, будет являться шум от строительной техники и оборудования. Перечень основной техники, задействованной в период ведения работ, приведен в разделе 1.4 (перечень основного применяемого оборудования, материалов, транспорта и механизмов в период строительства принят в соответствии с ПОС).

Практически вся трасса ВЛ проходит по свободной от застройки территории. Расчет акустического воздействия при установке опор ВЛ выполнен для работ, проводимых непосредственно на территории пос. Терней и Пластун.

Так же расчет уровня акустического воздействия на прилегающие территории выполнен для временных вахтовых поселков (ВВП), расположенных в границах этих населенных пунктов. Источниками шума на территории вахтовых поселков может служить работа дизельгенератора, работы, проводимые на площадке по укрупненной сборке опор.

Расчеты проводились для дневного периода работы с наивысшим уровнем шума, с наибольшими объемами работ, когда планируется задействовать максимальное количество техники и инструментов. В ночной период работы не выполняются. По принятой технологии ведения работ техника используется последовательно.

Расчетные точки определены на границе ближайшей жилой застройки существующих поселков Терней и Пластун (жилые дома, расположенные рядом с объектом строительства).

Для линейных объектов, на которых строительно-монтажные работы ведут, как правило, последовательно, с продвижением от участка к участку, для оценки шумового

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
2223-ОВОС1									Лист
									228

воздействия выбран один из однотипных участков ведения строительно-монтажных работ, наиболее близко расположенный к жилым зонам.

Акустический расчет также выполнен для участков ведения работ в границах Сихотэ-Алинского государственного заповедника.

Шумовые характеристики для оценки акустического воздействия строительной техники и оборудования взяты из:

- каталога шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП П-12-77);
- технических характеристик оборудования/строительной техники;
- протоколов измерения уровней шума от различного вида оборудования/строительной техники (лаборатории «Эко Тест» и СПЛ ООО «Центр экспертизы условий труда») (приведены в приложении С. Тома 2223-ОООС1.2).

Согласно санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21 нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные и максимальные уровни звука. В соответствии с данными таблицы 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 для территории, непосредственно примыкающей к жилым домам, значения указанных параметров следующие:

- для времени суток с 7 до 23 ч. $L_{экв} = 55$ дБА, $L_{макс} = 70$ дБА;
- для времени суток с 23 до 7 ч. $L_{экв} = 45$ дБА, $L_{макс} = 60$ дБА.

Расчет шума произведен по программе «Эколог-Шум» версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020).

Шум от работы строительной техники и различного вида транспорта является не постоянным и оценивается по эквивалентному уровню и максимальному уровню звука (СП 51.13330.2011, раздел 6).

Расчеты приведены в Приложении Т, тома 2223-ООС1.2. Ниже по тексту приведены результаты расчетов.

Расчет № 1 - Период строительства ВЛ 35 кВ и ПС Терней

Оценка шумового воздействия выполнена для условий ведения этапа строительных работ по ПС Терней и одновременного строительства опоры 376, находящейся на ближайшем расстоянии от жилой зоны (максимальное возможное шумовое воздействие на прилегающую территорию).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		229

В качестве расчетных точек были выбраны точки на прилегающей к району проведения работ жилой зоны и приведены в таблице 5.10.1.

Т а б л и ц а 5.10.1 – Расчетные точки

N	Объект	Тип точки
001	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны улица Строительная д.13
002	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны улица Строительная д.11
003	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны улица Строительная д.9
004	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны улица Строительная д.7
005	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны улица Строительная д.5
006	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны улица Строительная д.3
007	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны Таёжная улица д.5В
008	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны Таёжная улица д.11

Выполненные расчеты показали, что нормативный уровень шума не превышен ни в одной расчетной точке у жилой зоны. Наибольшие значения составляют в расчетной точке на границе жилой зоны по адресу ул. Строительная д.13:

- Суммарный эквивалентный уровень звука на территории жилой зоны составляет не более 54,6 дБА (в расчетной точке № 001);

Суммарный максимальный уровень звука на территории жилой зоны составляет не более 63,9 дБА (в расчетной точке № 001).

Расчет № 2 - Временный вахтовый поселок в поселке Терней

В качестве расчетных точек были выбраны точки на прилегающих к району проведения работ территориях и приведены в таблице 5.10.2.

Т а б л и ц а 5.10.2– Расчетные точки

N	Объект	Тип точки
001	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны пос. Терней, ул. Калинина д.45
002	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны пос. Терней, ул. Калинина д.43
003	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны пос. Терней, ул. Калинина д.41
004	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны пос. Терней, ул. Калинина д.39
005	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны пос. Терней, ул. Калинина д.37

Выполненные расчеты показали, что нормативный уровень шума не превышен ни в одной расчетной точке у жилой зоны. Наибольшие значения составляют в расчетной точке на границе жилой зоны по адресу пос. Терней, ул. Калинина д.43:

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

2223-ОВОС1

Лист

230

- Суммарный эквивалентный уровень звука на территории жилой зоны составляет не более 53,5 дБА в расчетной точке № 002;

- Суммарный максимальный уровень звука на территории жилой зоны составляет не более 60,2 дБА в расчетной точке № 002.

Расчет № 3 - Временный вахтовый поселок в поселке Пластун

В качестве расчетных точек были выбраны точки на прилегающих к району проведения работ жилых территориях, приведены в таблице 5.10.3.

Т а б л и ц а 5.10.3 – Расчетные точки

N	Объект	Тип точки
001	Расчетная точка	на границе жилой зоны улица 3-й квартал, д.7
002	Расчетная точка	на границе жилой зоны улица Гагарина, д.2
003	Расчетная точка	на границе жилой зоны улица Гагарина, д.4
004	Расчетная точка	на границе жилой зоны улица Гагарина, д.6
005	Расчетная точка	на границе жилой зоны улица Гагарина, д.8
006	Расчетная точка	на границе жилой зоны улица Гагарина, д.10
007	Расчетная точка	на границе жилой зоны улица Гагарина, д.12
008	Расчетная точка	на границе жилой зоны улица Гагарина, д.14

Выполненные расчеты показали, что нормативный уровень шума не превышен ни в одной расчетной точке у жилой зоны. Наибольшие значения составляют в расчетной точке на границе жилой зоны по адресу ул. Гагарина д.10:

- Суммарный эквивалентный уровень звука на территории жилой зоны составляет не более 54,4 дБА в расчетной точке № 006;

- Суммарный максимальный уровень звука на территории жилой зоны составляет не более 61,7 дБА в расчетной точке № 006.

Оценка шумового воздействия на территорию ООПТ

Территория ООПТ не является нормируемой по уровню шума. Однако, шумовое влияние является неустраняемым на период строительных работ фактором воздействия на животный мир. Выполненная в настоящем разделе оценка величины акустического воздействия рассчитана с целью определить степень этого воздействия и предусмотреть (в случае необходимости) мероприятия по снижению шумового влияния на прилегающие территории.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист		
			2223-ОВОС1								
			231								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Расчет № 4 - Заповедник отпайка на кордон "Благодатное"

В связи с тем, что жилая нормируемая территория рядом отсутствует, расчетные точки не назначались. Для построения изолиний была задана расчетная площадка с шагом сетки 200х200 м и приведена в таблице 5.10.4.

Т а б л и ц а 5.10.4 – Расчетные точки

N	Объект	Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)	
				X	Y
001	Расчетная площадка	2600.00	1.50	200.00	200.00

Выполненные расчеты показали, что:

- Расчетные уровни звукового давления в период ведения работ не превышают 60 дБА;
- Суммарный эквивалентный уровень звука (55 дБА) будет соблюдаться на расстоянии около 200 м от места ведения работ.
- Суммарный максимальный уровень звука (70 дБА) будет соблюдаться на расстоянии около 100 м от места ведения работ.

Расчет № 5 - Заповедник отпайка на кордон «Ханов ключ»

В связи с тем, что жилая нормируемая территория рядом отсутствует, расчетные точки не назначались. Для построения изолиний была задана расчетная площадка с шагом сетки 200х200 м и приведена в таблице 5.10.5.

Т а б л и ц а 5.10.5 – Расчетные точки

N	Объект	Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)	
				X	Y
001	Расчетная площадка	1600.00	1.50	200.00	200.00

Выполненные расчеты показали, что:

- Расчетные уровни звукового давления в период ведения работ не превышают 60 дБА;
- Суммарный эквивалентный уровень звука (55 дБА) будет соблюдаться на расстоянии около 200 м от места ведения работ.
- Суммарный максимальный уровень звука (70 дБА) будет соблюдаться на расстоянии около 100 м от места ведения работ.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1		Лист
								232

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Уровень шума непосредственно на площадке от работы техники при реализации проектных решений не превысит 55-70 дБА, акустическое воздействие является локальным и непродолжительным.

Млекопитающие не пострадают в процессе ведения работ, т.к. временно покинут прилегающие участки в связи с фактором беспокойства.

Таким образом, нормативный уровень шума на границах жилой зоны, территории заповедника, при выполнении работ будет соблюдаться в дневное и ночное время суток. В связи с перечисленным, специальные мероприятия по снижению уровня шума, на строительный период, не требуются.

В качестве организационно-технических мероприятий предусматривается:

- Максимальное использование строительной техники с низкими шумовыми характеристиками;
- Отключение двигателей строительного оборудования на период вынужденного простоя или технического перерыва;
- Выбор рациональных режимов работы оборудования и механизмов, производящих шумовое воздействие.

5.10.2 Оценка акустического воздействия в период эксплуатации

ВЛ 35 кВ не оказывает акустического воздействия, т.к. на проводниках не возникает местных коронных разрядов, являющихся источниками шума. Другие источники физического воздействия на окружающую среду (ЭМИ, вибрация) отсутствуют.

Основными источниками шума на рассматриваемых объектах, оказывающими шумовое воздействие на прилегающую территорию, является работа трансформаторов и зданий ОПУ в период эксплуатации оборудования.

На площадке ПС Терней устанавливается оборудование, которое не превышает нормируемый уровень шума 60 дБА:

- Здание ЗРУ (закрытое распределительное устройство) для приема и распределения электроэнергии – позволяет значительно снизить уровень шума при эксплуатации в условиях расположения в населенных пунктах;

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							233

- здание ОПУ для размещения панелей релейной защиты и автоматики предусмотрено совмещенной с ЗРУ 6 кВ.

Эпизодический проезд автотранспорта по технологическим проездам не является источником шума, который отрицательно влияет на прилегающие территории.

Распределительное устройство ОРУ 35 кВ организуется открытого типа.

Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные и максимальные уровни звука. В соответствии с данными таблицы 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для территории, непосредственно примыкающей к жилым домам и территория заповедника, значения указанных параметров следующие:

- для времени суток с 7 до 23 ч. $L_{экв} = 55$ дБА, $L_{макс} = 70$ дБА;
- для времени суток с 23 до 7 ч. $L_{экв} = 45$ дБА, $L_{макс} = 60$ дБА.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов уровни шума на территориях, прилегающих к жилым домам должны соблюдаться как в дневное, так и в ночное время.

Основным источникам шума на рассматриваемом объекте, оказывающими шумовое воздействие на прилегающую территорию, является работа силовых трансформаторов на ПС Терней.

Расчет шума произведен по программе «Эколог-Шум» версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020).

Акустический расчет выполнялся на ближайшую нормируемую зону: ближайшая жилая зона расположенных рядом с объектом ПС Терней. Расчеты приведены в приложение Т тома 2223-ОООС1.2).

Расчет № 6 – Эксплуатация ПС Терней

В качестве расчетных точек были выбраны точки на прилегающих к району проведения работ территориях и приведены в таблице 5.10.6.

Т а б л и ц а 5.10.6 – Расчетные точки

N	Объект	Тип точки
001	Расчетная точка	Расчетная точка на границе жилой зоны улица Строительная д.13

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							234
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

В соответствии с расчетами уровней электромагнитных полей, превышения ПДУ по электромагнитному излучению за границей проектируемой площадки ПС 35 кВ «Терней», отсутствуют. Требования СанПиН 1.2.3685-21 выполняются.

Оценка проектируемых объектов, как источника вибрации позволяет сделать следующие выводы:

- все применяемое технологическое и вентиляционное оборудование имеет заводские паспорта, технические документы, соответствующие требованиям ГОСТ;

- оборудование, расположенное открыто, установлено на отдельных фундаментах, с применением виброизолирующих оснований, т.о. не является источником вибрации;

- производственные процессы на ПС не сопровождаются вибрациями, превышающие предельно-допустимые уровни, установленные СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.37;

- в соответствии с требованиями п. 2.5.85 ПУЭ (7-е издание) проектом предусмотрена защита от вибрации проводов и грозозащитного троса с помощью подвески гасителей вибрации на ВЛ 35 кВ - проектируемые объекты не являются источниками повышенной вибрации и не оказывают воздействие на окружающую среду.

ПС и ТП являются электроустановками для преобразования электроэнергии и распределения её между потребителями. Таким образом, на площадках ПС и ТП отсутствуют источники ионизирующего излучения.

Для освещения на ПС Терней применяются стандартные светодиодные прожекторы, разрешенные к использованию населению, имеющие необходимые сертификаты, т.о. площадка не является источником светового излучения.

Линия электропередачи – компонент электрической сети, который предназначен для передачи и распределения электроэнергии при помощи тока на большие расстояния. Основные элементы ЛЭП: провода, опоры, изоляторы и арматура. На проектируемой ВЛ 35 кВ Пластун –Терней к подвеске принят неизолированный сталеалюминиевый провод с максимально-допустимой температурой нагрева 90 С. Поскольку провода находятся на открытом воздухе, происходит их естественное охлаждение.

Линия электропередачи так же не является источником ионизирующего, светового излучения.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

236

Для ВЛ установлены охранные зоны (для ВЛ 35 кВ – 15 м в обе стороны, для участков в кабельном исполнении – 0,6 м), за пределами которых проектируемые объекты не являются источниками вредных физических воздействий.

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1			Лист		
									237		

6 Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды

Период строительства. При выполнении работ по строительству ответственными лицами подрядчика строительства должен осуществляться постоянный контроль соблюдения следующих природоохранных требований:

- исключение случаев повреждения леса, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;
- исключение случаев захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
- исключение случаев загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;
- исключение случаев проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка.

Задачами ПЭК на стадии строительства являются:

- выявление и предотвращение нарушений законодательства РФ в области охраны водных ресурсов, водных биоресурсов и среды их обитания;
- обеспечение соблюдения организацией, ведущей строительно-монтажные работы, проектных решений в области охраны наземных биоресурсов и среды их обитания.

ПЭК осуществляется путем натурного обследования площадки объекта строительства, а также прилегающих территорий. Проверяется соответствие осуществляемых работ, методов их выполнения требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды, а также выполнение предусмотренных проектом природоохранных мероприятий.

Кроме того, в рамках производственного экологического контроля должна быть организована деятельность по предупреждению экологических аварий и чрезвычайных ситуаций.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

238

6.1 Программа экологического контроля (мониторинга) за характером изменения компонентов экосистемы в период строительства

Мониторинг состояния атмосферного воздуха

Практически вся трасса ВЛ проходит вне пределов населенных пунктов и зон жилой застройки, не затрагиваются территории зон массового отдыха населения.

Расчеты, выполненные в составе раздела «Мероприятия по охране атмосферного воздуха» (2223-ООС2.1 и 2223-ООС2.1 в составе ПД) подтвердили отсутствие влияния на качество атмосферного воздуха населенных мест даже при производстве работ на ближайшей к жилой застройке опоре. Организация ПЭК атмосферного воздуха, за исключением предусмотренного санитарным законодательством контроля качества атмосферного воздуха в рабочей зоне, не требуется.

Основным видом производственного контроля выбросов в атмосферу для всех источников с организованным и неорганизованным выбросом является контроль непосредственно на источниках. Источники выбросов в период строительства в основном относятся к категории 3Б и 4, контроль выбросов должен осуществляться 1 раз в год и 1 раз в 5 лет.

Производственный экологический контроль (ПЭК) в области охраны атмосферного воздуха в период строительства проводится в соответствии с графиком, включенным в состав программы производственного экологического контроля, разработанной в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом Минприроды России от 18.02.2022 г. № 109. Отчет по вопросам охраны атмосферного воздуха предоставляется в составе отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля.

Согласно указанным требованиям в план-график контроля должны включаться загрязняющие вещества, в том числе маркерные, которые присутствуют в выбросах стационарных источников и в отношении которых установлены технологические нормативы, нормативы допустимых выбросов (предельно-допустимые выбросы), временно разрешенные выбросы (лимиты на выбросы) с указанием используемых методов контроля (расчетные и инструментальные) показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников, а также периодичность проведения контроля

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							239

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

(расчетными и инструментальными методами контроля) в отношении каждого стационарного источника выбросов и выбрасываемого им загрязняющего вещества, включая случаи работы технологического оборудования в измененном режиме более 3-х месяцев или перевода его на новый постоянный режим работы и завершения капитального ремонта или реконструкции установки.

Согласно п.9.1.2 Приказа Минприроды России от 18.02.2022 г. № 109:

В План-график контроля не включаются источники, выброс от которых по результатам рассеивания не превышает 0,1 ПДК_{мр} загрязняющих веществ на границе земельного участка объекта.

Согласно п.9.1.3 Приказа Минприроды России от 18.02.2022 г. № 109:

В Плانه-графике контроля расчетные методы контроля указываются для определения показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников в следующих случаях:

- отсутствие аттестованных в установленном законодательством Российской Федерации о единстве измерений порядке методик измерения загрязняющего вещества;
- отсутствие практической возможности проведения инструментальных измерений выбросов, в том числе высокая температура газовой смеси, высокая скорость потока отходящих газов, сверхнизкое или сверхвысокое давление внутри газопровода, отсутствие доступа к источнику выбросов;
- выбросы данного источника по результатам последней инвентаризации выбросов формируют приземные концентрации загрязняющих веществ или групп суммации в атмосферном воздухе на границе территории объекта менее 0,1 доли предельно допустимых концентраций.

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ на границе земельного участка ПС Терней, есть необходимость проведения контроля выбросов следующих загрязняющих веществ (143, 301, 328, 616, 627, 1042, 2750, 2908) на источниках загрязнения атмосферного воздуха №6501, 6503, 6504, 6505 в период проведения строительных работ, которая предусмотрена в соответствии с планом-графиком контроля, представленным в приложении Ж тома 2223-ООС2.1 в составе ПД.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист 240
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ на временной полосе отвода земельного участка под ВВП в районе пос. Пластун, есть необходимость проведения контроля выбросов следующих загрязняющих веществ (143, 301, 328, 333, 337, 2732, 2754) на источниках загрязнения атмосферного воздуха №6601, 6603, 6606, 6607 в период проведения строительных работ и эксплуатации ВВП, которая предусмотрена в соответствии с планом-графиком контроля, представленным в приложении Ж тома 2223-ООС2.1 в составе ПД.

Поскольку проектируемые источники выбросов в период строительства, в основном, неорганизованные, при контроле нормативов ПДВ допускается применение расчетно-балансовых методов. При использовании для контроля расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы.

В период строительства все источники выбросов передвижные, неорганизованные. Инструментальный контроль по загрязнению атмосферного воздуха не требуется.

Контроль за содержанием загрязняющих веществ в промышленных выбросах проводится по утвержденным стандартным методикам с заданной периодичностью контроля. Экологические требования к двигателям автотранспорта, строительных машин и механизмов в первую очередь включают соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных стандартами.

Качество атмосферного воздуха в рабочей зоне объектов должно контролироваться согласно требованиям техники безопасности и производственной санитарии, службами охраны труда подрядных строительных организаций.

Контроль выбросов в выхлопных газах автотранспорта и спецтехники осуществляется в рамках планового технического осмотра.

Для передвижных источников (автомобили, строительные машины) контроль допустимых выбросов осуществляется путем ежегодного контроля массы загрязняющих веществ, содержащихся в отработавших газах двигателей транспортных средств - автотранспорта на соответствие требованиям стандартов. Контроль может выполняться органами Минприроды России, Российской транспортной инспекции, а также

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										241
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

специализированными организациями, имеющими разрешение на проведение данного вида работ.

Мониторинг физических факторов

Работы по строительству ВЛ практически по всей трассе ведутся вне зоны населенных пунктов и нормируемых территорий.

На период строительных работ организация мониторинга ЭМИ, вибрации, ионизирующего излучения, теплового воздействия не требуется.

Расчеты акустического воздействия не выявили превышений нормируемых показателей для ближайшей жилой зоны. Организация ПЭК не требуется.

Мониторинг водных объектов

Строительство ВЛ Терней-Пластун. Проектной документацией не предусмотрено ведение работ в акватории водных объектов, пересечение водотоков в период открытого русла строительной техникой не предусмотрено, забор воды из поверхностных и подземных вод, а также организованный сброс сточных вод отсутствуют. С учетом изложенного мониторинг водных объектов по трассе ВЛ не требуется. Контроль качества воды осуществляется в рамках мониторинга водных биологических ресурсов по отдельным водотокам.

Строительство ПС Терней. Необходимость ведения экологического контроля (ПЭК) поверхностных вод в период ведения строительных работ ПС Терней обусловлена тем, что объекты строительства расположены в водоохранной зоне руч. Сухой (50 м), часть работ выполняется в русле и пойме реки (строительство ЛОС, укрепление берега габионами).

На период строительства планируется осуществлять контроль качество воды. Точки контроля должны располагаться выше (фоновая) и ниже участков ведения работ (строительные работы в ВЗ руч. Сухой. Реконструкция участка автодороги с укреплением берега габионами, работы по строительству системы очистки поверхностного стока).

Рекомендуемы створы контроля качества поверхностных вод в строительный период приведены в таблице 6.1.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

242

Т а б л и ц а 6.1- Мониторинг качества воды

Пункт контроля/географические координаты	Назначение	Периодичность контроля
Створ С1, руч. Сухой (300 м выше участка ведения работ)/	Фоновый створ для контроля качества воды (выше участков ведения работ)	С учетом календарного графика ведения работ: 2-3 раза в теплый период года контроль содержания взвешенных веществ и нефтепродуктов в период ведения работ
Створ С1, руч. Сухой (100 м ниже участка ведения работ)	Контрольный створ для оценки влияния строительных работ на качество воды.	С учетом календарного графика ведения работ: 2-3 раза в теплый период года контроль содержания взвешенных веществ и нефтепродуктов в период ведения работ

Географические координаты створов контроля качества воды:

С1 45°3' 16.68"С 136°35' 52.59"В

С2 45°3' 20.21"С 136°36' 5.11"В

Обоснование выбора мест точек отбора проб воды:

С1 фоновый створ – не более 500 м для малых рек (применительно РД 52.18.834-2015, п.1.4 ГОСТ 17.1.3.07-82 Правила контроля качества воды водоемов и водотоков).

Створ выбран на расстоянии 300 м от места выпуска вверх по течению;

С2 контрольный створ – выбран в районе производства работ – обоснование места выбора – применительно к п.102, СанПиН 2.1.3684-21. (при выпуске в черте населенного пункта пункт контроля должен располагаться непосредственно в месте сброса – в данном случае-ведения работ)

Географические координаты и месторасположение показано на карте-схеме рисунок 2.

Периодичность контроля - периодичность отбора и анализа проб поверхностных вод в фоновом и контрольном створах водного объекта совмещается со сроками наблюдений за сточными водами для объектов III категории, предусмотренными «Требования к содержанию программы производственного экологического контроля» приказ Мин-природы России от 18 февраля 2022 года N 109, п.9.2.2 –и устанавливается не менее одного раза в квартал, с учетом календарного графика ведения строительных работ.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	2223-ОВОС1	Лист
										243

Перечень наблюдаемых показателей выбран в соответствии с перечнем загрязняющих веществ, которые могут поступать в воду в период производства работ (нефтепродукты, взвешенные вещества) (ГОСТ 17.1.3.07-82), другие загрязнения (химические, тяжелые металлы, бактериологические в зоне ведения работ отсутствуют).

Мониторинг водных биологических ресурсов. В соответствии с «Положением о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания» (утвержденным Постановлением Правительства от 29.04.2013 № 380), в перечень мер входит производственный экологический контроль за влиянием осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания.

В соответствии с рекомендациями Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» основные направления контроля в рамках рыбохозяйственного ПЭК определены на основании возможных источников негативного влияния, выявленных в ходе проведения оценки воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания. Объектом мониторинга являются пересекаемые водные объекты рыбохозяйственного значения.

Для оценки реального воздействия хозяйственной деятельности мониторинговые исследования водотоков в зоне техногенного влияния разделяются на:

- период максимальной интенсивности строительных работ для оценки пикового воздействия;
- период завершения строительства и плановой работы, включая завершение рекультивации.

Программой мониторинга предусматривается контроль состояния следующих компонентов:

- состояние поверхностных вод;
- состояние водных объектов, их берегов, водоохранных зон и прибрежных участков.
- состояние водных биологических ресурсов.

Мониторинг водных биоресурсов осуществляется на этапах строительства объекта и предназначен для оценки возможных изменений качественных и количественных показателей сообществ гидробионтов, связанных с намечаемой деятельностью.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
2223-ОВОС1									Лист
									244

К одному из наиболее информативных биологических показателей отклика водных экосистем на внешнее воздействие относятся изменения в сообществах макрозообентоса, которые являются основным источником питания рыб, обитающих в реках Приморья. Объектами контроля являются качественные и количественные показатели бентосного сообщества. Состав контролируемых параметров определяется с учетом выбора показателей, отражающих характер и специфику возможного воздействия на водную биоту.

Мониторинг бентосных организмов широко используется в качестве экспресс-метода в части оценки антропогенного воздействия на водные биотопы.

Мониторинг бентофауны включает отбор количественных проб на ненарушенных участках русла и в зоне возможного техногенного воздействия. Сбор материала проводится в период выполнения работ предусмотренных проектом и после завершения работ. Пробы отбираются на вышерасположенном участке реки (в 100 м от места производства работ) со схожими, относительно участка створа работ, морфологическими и гидрологическими характеристиками. Вторая и третья пробы отбираются в 50 м и 100 м соответственно вниз по течению от места производства работ.

Контролируемые показатели: видовой состав (семейство), численность (экз./м²), биомасса (г/м²).

В качестве контрольных рек рекомендуются р. Джигитовка, руч. Сухой.

На период строительства должен быть предусмотрен мониторинг состояния миграционных путей лососевых на реках Джигитовка, Куналейка, Вилка, Голубичная.

Контроль качества воды осуществляется в объеме показателей, указанных в таблице 6.1.

При проведении мониторинга водных биологических ресурсов (2 раза за период ведения работ в теплое время года) контроль качества воды осуществляется по расширенному списку: кроме взвешенных веществ и нефтепродуктов в воде определяется содержание растворенного кислорода и БПК₅.

В таблице 6.2 приведены предложения по мониторингу водных биологических ресурсов

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										245
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Т а б л и ц а 6.2-Мониторинг водных биологических ресурсов

Пункт контроля ВБР	Назначение	Периодичность контроля
р.Джигитовка, 100м выше участка ведения работ по установке опор	Фоновый створ для контроля качества воды и ВБР (выше участков ведения работ)	В теплый сезон, 2 раза
р.Джигитовка, 50м ниже участка ведения работ по установке опор	Контроль состояния качества воды и ВБР (ниже участков ведения работ)	В теплый сезон, 2 раза
р.Джигитовка, 100 м ниже участка ведения работ по установке опор	Контроль состояния качества воды и ВБР (ниже участков ведения работ)	В теплый сезон, 2 раза
руч. Сухой (100 м выше участка ведения работ)	Фоновый створ для контроля качества воды и ВБР (выше участков ведения работ)	В теплый сезон, 2 раза
руч. Сухой (50 м ниже участка ведения работ)	Контроль состояния качества воды и ВБР (ниже участков ведения работ)	В теплый сезон, 2 раза
руч. Сухой (100 м ниже участка ведения работ)	Контроль состояния качества воды и ВБР (ниже участков ведения работ)	В теплый сезон, 2 раза

Географические координаты точек отбора проб будут определены при первичном отборе проб, с учетом возможности подхода (подъезда) к водному объекту на местности.

Локальный сметный расчет стоимости затрат по мониторингу качества воды и ихтиологическому помиторингу в период строительства ВЛ 35 кВ ПластунТерней представлен в Приложении Ф, том 2223-ООС1.2.

Затраты на мониторинг (ПЭК) составили 218 841 руб. в ценах 2022 года.

Мониторинг почв

Мониторинг почв и земель предусматривается ст. 67 Земельного Кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Настоящим проектом предлагается в рамках мониторинга почв провести контроль загрязнения почво-грунтов в границах временного отвода под трассу ВЛ.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							246

Согласно п. 5.25.2 и 5.25.2.1 СП 502.1325800.2021 рекомендуется в качестве контролируемых показателей определить содержание:

- тяжелых металлов: ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, цинк, никель, медь;
- нефтяных углеводородов,
- бензапирена;
- микробиологических показателей индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы.

Контроль за степенью их загрязнения достаточно провести 1 раз после проведения строительных работ, перед началом работ по рекультивации.

Выбор мест наблюдений, т.е. точек отбора проб почв производится с учетом сведений по фоновым загрязнениям (п. 4.5. ГОСТ Р 56059–2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения).

В качестве фоновых показателей целесообразно использовать данные, полученные при выполнении инженерно-экологических изысканий.

Схема расположения пробных площадок, предусмотренная в рамках проектной документации, представлена в приложении Н к тому 2223-ОВОС2.

Предлагается дополнительно к ранее отобраным в рамках ИЭИ пробным площадкам (13 штук) заложить 3 пробные площадки.

Дополнительные площадки предлагается заложить на территории заповедника на участках размещения КПП на кордонах «Ханов ключ» и «Благодатное» по 1 площадке, а также 1 площадку на участке начала трассы (в районе опоры №2), так как в рамках изысканий первая пробная площадка отбиралась в районе ПС Пластун.

Также пробную площадку, отобранную в рамках ИЭИ вблизи временного вахтового поселка (где были отобраны пробы почвы № 6, 3, 3') передвинуть непосредственно в границы размещения участкового хозяйства в место расположения площадки для стоянки автотранспорта и строительной техники.

Таким образом, в рамках мониторинга почв для уточнения влияния строительных работ рекомендуется заложить 16 пробных площадок.

Непосредственное местоположение площадок (с привязкой к координатам) уточнит специализированная организация, которая будет проводить контроль измерения

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

247

загрязнений с учетом натурного обследования и визуальных признаков загрязнения. Схему размещения пунктов контроля составляют с учетом требований ГОСТ 17.4.4.02-2017.

В составе работ по мониторингу почв также должен быть организован визуальный контроль соблюдения мероприятий по охране почв, представленных выше в разделе 3.4.4 настоящего тома.

Локальный сметный расчет стоимости затрат по мониторингу почв в период строительства ВЛ 35 кВ Пластун-Терней представлен в Приложении Ф, 2223-ОВОС2.

Затраты на мониторинг почв составили 335 309 рублей в ценах 2022 года.

Контроль обращения с отходами

В период производства работ необходимо проводить визуальный контроль мест временного накопления отходов

Производственный контроль в области обращения с отходами включает:

- проверка и анализ организации строительных работ с целью выявления источников образования отходов, определения состава и класса опасности образующихся отходов;

- проверка фактического объема накопления отходов;

- визуальный контроль обеспечения условий накопления отходов;

- контроль за организацией (в том числе периодичностью) вывоза отходов к местам их обезвреживания, размещения (захоронения);

- визуальный контроль состояния окружающей среды (атмосферный воздух, почвенный и снежный покров) в местах накопления отходов;

- контроль за недопущением горения отходов в местах их накопления.

Мониторинг животного и растительного мира

Поскольку работы по строительству ВЛ 35 кВ Пластун-Терней частично проходят в границах Сихотэ-Алинского государственного заповедника, состав, периодичность и стоимость мониторинга наземных биоресурсов определены специалистами Сихотэ-Алинского ГПБЗ.

Рекомендации и калькуляция затрат на мониторинг, выполненная специалистами ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» представлена в приложении

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист 248
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

5 к отчету «Оценка воздействия строительства по объекту: «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней» на биоресурсы и территорию Сихотэ-Алинского государственного заповедника (Приложение У к тому ОВОС2).

Мониторинг растительности

Настоящим проектом предусматривается мониторинг растительности в соответствии с рекомендациями ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» (Приложение У, книга 2223-ОВОС2

Для контроля влияния строительства на ключевые растительные биотопы предлагается заложение 6 пробных площадок на территории Сихотэ-Алинского государственного заповедника, в том числе 4 в лесных сообществах размером 50х50 м и 2 в луговых размером 20х20 м.

В таблице 6.3 приведены предложения по мониторингу растительных ресурсов

Т а б л и ц а 6.3-Мониторинг растительных ресурсов

Пробная площадка	Наименование растительных биотопов	Назначение	Периодичность контроля
№1	Сухой дубняк рододендроновый	описание состояния всех компонентов фитоценоза (древесный, кустарниковый ярус, напочвенный покров, подрост), и фиксация изменений (исчезновение или появление видов, оценка жизнеспособности видов, количество и состояние подростов древесных видов и др.)	в течение весенне-осеннего периода при проведении строительных работ
№2	Дубняк лещинный		
№3	Белоберезник кустарниковый		
№4	Ольховник		
№5	Луг вейниково-разнотравный	описание состояния травяного яруса, напочвенного покрова и фиксация изменений (исчезновение или появление видов, оценка жизнеспособности видов, количество и состояние луговых видов и др.)	
№6	Луг высокотравный		

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Непосредственное местоположение пробных площадок определит специалист-ботаник сотрудник Сихотэ-Алинского заповедника в рамках проведения мониторинга с учетом натурного обследования, в зависимости от выявления участков наиболее подвергшихся нарушению.

Мониторинг популяций редких и эндемичных видов растений

Во время всего периода строительства вдоль всей линии, проходящей в границе заповедника, предлагается осуществлять контроль и слежение за выявленными местами локализации ценопопуляций редких (краснокнижных) и эндемичных видов растений.

Для наблюдений с целью оценки влияния строительства на популяции редких видов растений выбраны 2 индикаторных вида, произрастающие в биотопах, отличающихся разным водным режимом. Это такие виды, как пион обратнойцевидный и касатик гладкий. В местах произрастания редких (краснокнижных) растений предлагается заложить 6 пробных площадок (по 3 для каждого вида), а в местах произрастания эндемичных видов заложить 3 пробные площадки (по 1 для каждого вида) размером от 100 до 2500 м², в зависимости от плотности особей в ценопопуляции.

Т а б л и ц а 6.4 -Мониторинг редких и эндемичных видов растений

Пробная площадка/ GPS-координаты	Наименование растительных биотопов	Назначение	Периодичность контроля
Редкие, краснокнижные виды растений			
№1-3/ N44.94213° E 136.47330°	Касатик гладкий Iris laevigata Fisch.	описание численности, плотности растений, половозрастной структуры, жизненности	в течение весенне-осеннего периода при проведении строительных работ
№3-6/ N44.98255° E 136.57863°	Пион обратнойцевидный Paeonia obovata Maxim		
Эндемичные виды			
№1/ N44.95541° E 136.54414	Рододендрон сихотинский Rhododendron sichotense	описание численности, плотности растений, половозрастной структуры, жизненности	в течение весенне-осеннего периода при проведении строительных работ
№2/ N44.98657° E 136.58382°	Мытник маньчжурский Pedicularis mandshurica		
№3/ N44.98479° E 136.58081°	Звездчаточка жесткая Pseudostellaria rigida (Kom.)		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							250

Калькуляция затрат на выполнение мониторинга, выполненная специалистами ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» представлена в приложении 5 к отчету, выполненному специалистами Сихотэ-Алинского государственного заповедника (Приложение У, 2223-ОВОС2).

Затраты составили 1893249,75 руб. в ценах 2022 г и вошли в состав общего мониторинга.

Мониторинг животного мира

На территории заповедника в районе проектируемой ВЛ 35 кВ терней-Пластун проводятся регулярные наблюдения за животными в рамках программы Летописи природы Сихотэ-Алинского заповедника.

В период строительства ВЛ будут продолжены эти работы и проведены дополнительные наблюдения на неохраняемой территории.

Основные направления мониторинга животного мира приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – мониторинг животного мира

Вид мониторинга	Контролируемые виды	Вид ыработ	Результат
Мониторинг состояния ключевых видов млекопитающих	Охотничье-промысловые виды	зимние маршрутные учеты по стандартной методике. Общая протяженность маршрутов на заповедной территории составит 25 км (участки в урочищах Благодатное, Голубичное, долине р. Куналейка). Учеты животных на этих маршрутах будут проводиться в начале, середине и конце зимы. В бесснежный период будут проводиться регулярные сезонные наблюдения за животными визуально и с помощью фотоловушек на тех же участках с регистрацией вида, количества, пола, возраста, географических координат места встречи.	По полученным данным учетов будет проведен анализ пространственного распределения видов животных вдоль линии ВЛ. По географическим координатам месторасположения визуальных встреч с животными будут созданы точечные карты плотности видов, представленные в виде электронного слоя в ГИС. Полученные в ходе этих работ результаты дадут возможность проанализировать распределение и плотность животных и оценить влияние фактора беспокойства в период

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

251

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

			строительства ВЛ-35
Мониторинг состояния редких видов млекопитающих	Учет амурского тигра	Во время проведения учетов животных будут регистрироваться все следы присутствия редкого вида – амурский тигр. Кроме традиционных маршрутных учетов в зимний период для учетов амурского тигра в бесснежный период будут использоваться фотоловушки. Для учетов тигров с помощью фотоловушек будут установлены пары фотоловушек по методике из расчета одна пара на 50 км ² . Всего на участке учет будет проводиться в 10 точках	В результате совмещения данных учетов по этим методам будет получена карта плотности распределения и частоты посещений участков тиграми в период до строительства ВЛ-35 и в период проведения строительно-монтажных работ.
Мониторинг состояния ключевых видов птиц	Гнездовая фауна птиц пояса дубовых лесов, который в наибольшей степени будет затронут при строительстве, насчитывает около 50 видов.	В течение всего периода строительства будет проводиться контроль за состоянием орнитофауны вдоль всей линии строительства. Для этого будут выполняться маршрутные учеты, пересекающие все основные биотопы, протяженность не менее 5 км для каждого. Учеты будут выполняться в гнездовой период 2-3 раза. Во время учета будут регистрироваться виды птиц, их плотность на км ² , число гнездовых пар на км ² , выводки.	Полученные данные будут сравниваться с контрольными до строительства.
Мониторинг состояния редких видов птиц	Для территории мониторинга выявлены 10 видов птиц, внесенных в Красные Книги разного ранга: 3	Во время общих учетов птиц на маршрутах будут регистрироваться в том числе и редкие виды.	При обнаружении гнезд краснокнижных видов птиц будут даны дополнительные рекомендации по ведению строительства ВЛ-35

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

252

	вида включены в международную Красную Книгу, 6 видов включены в Красную Книгу РФ (2008), 9 видов внесены в Красную Книгу Приморского края (2008).		на этих участках.
--	---	--	-------------------

Затраты вошли в состав общего мониторинга.

Расчетная стоимость затрат на мониторинг растительности и животного мира составляет приведены Приложении У том 2223-ОВОС2 и составляют 6 003 363,90 руб.(приложение 5 к отчету заповедника).

6.2 Программа экологического контроля (мониторинга) за характером изменения компонентов экосистемы в период эксплуатации

В период штатной эксплуатации ВЛ 35 кВ не оказывает воздействия на окружающую природную среду, здоровье и жизнедеятельность человека. Изменения компонентов экосистемы в районе в районе размещения объектов не ожидается.

В период эксплуатации проектируемых объектов постоянно действующие стационарные источники выбросов в атмосферу отсутствуют. Организация ПЭК не требуется.

После принятия объекта в эксплуатацию экологический контроль выполняется эксплуатационной организацией. Общий экологический надзор и методическая помощь осуществляются местными органами охраны природы на основе информации, полученной по результатам осуществления производственного экологического контроля.

Мониторинг физических факторов

ВЛ 35 кВ не оказывает акустического воздействия, т.к. на проводниках не возникает местных коронных разрядов, являющихся источниками шума. Другие источники физического воздействия на окружающую среду (ЭМИ, вибрация, ионизирующее излучение, тепловое воздействие) отсутствуют.

Организация мониторинга не требуется.

В соответствии с предварительными расчетами уровней электромагнитных и

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							253
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
Организация мониторинга не требуется. В соответствии с предварительными расчетами уровней электромагнитных и тепловое воздействие) отсутствуют. ческого воздействия на окружающую среду (ЭМИ, вибрация, ионизирующее излучение, других источников физического воздействия на проводниках не возникает местных коронных разрядов, являющихся источниками шума. Другие источники физи- ВЛ 35 кВ не оказывает акустического воздействия, т.к. на проводниках не возника- Мониторинг физических факторов							

электрических полей, превышения ПДУ по электромагнитному излучению за границей проектируемой площадки ПС 35 кВ «Терней», отсутствуют. Требования СанПиН 1.2.3685-21 выполняются.

На площадке ПС Терней устанавливается оборудование, которое не превышает нормируемый уровень шума 60 дБА. Здания ОРУ 35 кВ не имеет шумящего оборудования. Трансформаторы являются постоянным источником шума.

Расчеты акустического воздействия не выявили превышений нормируемых показателей для ближайшей жилой зоны.

Объект так же не является источником теплового, ионизирующего излучения, источником вибрации, в т.ч. за границами СЗЗ (50 м).

Организация ПЭК не требуется.

Мониторинг подземных вод

Строительство ВЛ и ПС не затрагивает подземные водные ресурсы и не являются источником загрязнения подземных вод. В районе расположения объектов нет подземных источников питьевого и хозяйственного водоснабжения. Ведение ПЭК подземных вод не требуется

Контроль состояния водных ресурсов

В связи с введением в эксплуатацию локальных очистных сооружений (ЛОС) на ПС Терней необходимо проводить:

- контроль качества поверхностных вод в районе сброса дождевых сточных вод;
- контроль качества сточных вод, включающим перечень поступающих загрязняющих веществ, периодичность отбора и анализа проб сточных вод, места отбора проб;
- контроль эффективности работы очистных сооружений: устанавливается соответствие фактических характеристик сооружений по очистке сточных вод. Результаты контроля оформляются протоколами.

Контроль качества воды (ПЭК) осуществляется в створах, указанных в таблице 6.6 по взвешенным веществам и нефтепродуктам.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
2223-ОВОС1									Лист
									254

Т а б л и ц а 6.6- ПЭК качества воды

Пункт контроля	Географические координаты створа	Назначение	Периодичность контроля
T1, руч. Сухой (300 м выше выпуска ЛОС)	45°31'6.68"С 136°35'52.59" В	Фоновый створ для контроля качества воды (выше выпуска сточных вод)	Ежеквартально в период работы ЛОС
T2, руч. Сухой (в районе выпуска выпуска ЛОС)	45°32'0.15"С 136°36'5.02" В	Створ для контроля за работой ЛОС	Ежеквартально в период работы ЛОС

Обоснование выбора мест точек отбора проб воды:

Т1 фоновый створ – не более 500 м для малых рек (применительно РД 52.18.834-2015, п.1.4 ГОСТ 17.1.3.07-82 Правила контроля качества воды водоемов и водотоков).

Створ выбран на расстоянии 300 м от места выпуска вверх по течению;

Т2 контрольный створ – выбран в районе выпуска ЛОС – обоснование места выбора – п.102, СанПиН 2.1.3684-21. (при выпуске в черте населенного пункта пос. Терней пункт контроля должен располагаться непосредственно в месте сброса)

Географические координаты приведены в таблице 1.3.6, месторасположение показано на карте-схеме рисунок 2.

Периодичность контроля - периодичность отбора и анализа проб поверхностных вод в фоновом и контрольном створах водного объекта совмещается со сроками наблюдений за сточными водами для объектов III категории, предусмотренными «Требования к содержанию программы производственного экологического контроля» приказ Минприроды России от 18 февраля 2022 года N 109, п.9.2.2 –и устанавливается не менее одного раза в квартал.

Перечень наблюдаемых показателей выбран в соответствии с перечнем загрязняющих веществ, поступающих с поверхностными сточными водами (нефтепродукты, взвешенные вещества, контроль БПК) (ГОСТ 17.1.3.07-82).

ПС Терней является необслуживаемой, постоянные рабочие места отсутствуют, соответственно, хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды не образуются и контролировать бактериологические и химические показатели по более расширенному перечню нецелесообразно.

Взам. инв. №	няющих веществ, поступающих с поверхностными сточными водами (нефтепродукты, взвешенные вещества, контроль БПК) (ГОСТ 17.1.3.07-82).				
	ПС Терней является необслуживаемой, постоянные рабочие места отсутствуют, соответственно, хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды не образуются и контролировать бактериологические и химические показатели по более расширенному перечню нецелесообразно.				
Подп. и дата					
Инв. № подл.					
	2223-ОВОС1				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					Лист
					255

Данные контроля могут быть уточнены при разработке программы ПЭК при разработке природоохранной документации предприятия.

Расчетная ежегодная стоимость ПЭК (мониторинга качества воды) на период эксплуатации приведена в Приложении Ф том 22230ОВОС2 и составляет 24 539 руб.

Контроль обращения с отходами

В период эксплуатации не организуется площадок временного накопления отходов. При периодическом обслуживании и ремонтных работах образующиеся отходы выносятся ремонтными бригадами по факту образования, без накопления.

Мониторинг животного и растительного мира, почвенного покрова

После окончания строительных работ проведение эксплуатирующей ВЛ и ПС организация специального мониторинга животного и растительного мира не требуется. Изменения растительного покрова в районе размещения трассы ВЛ не ожидается. На смежных территориях с площадкой ПС Терней так же не ожидается.

Вдоль трассы ВЛ проводится контроль технического состояния установленных птицеотпугивающих и птицевзащитных устройств на опорах ЛЭП.

В период штатной эксплуатации ВЛ 35 кВ влияние на почвенный покров в районе размещения объекта не ожидается. Разработка специальных мероприятий по организации производственного экологического контроля (мониторинга) не требуется.

Контроль при аварийных ситуациях Аварийные ситуации, возникновение которых возможно при эксплуатации ВЛ 35 кВ, как правило обусловлены обрывом проводов или троса. В этом случае срабатывает автоматическое отключение ВЛ. Загрязнение атмосферного воздуха, почвы, воды отсутствует.

Аварийными ситуациями на ПС являются повреждения силовых трансформаторов, высоковольтного оборудования и потеря питания собственных нужд.

Для предотвращения развития аварийных ситуаций, связанных с повреждением силовых трансформаторов, на проектируемой ПС предусмотрено:

- мощность каждого из силовых трансформаторов является такой, чтобы при отключении одного из них на время ремонта или замены оставшийся в работе, с учётом допустимой перегрузки, обеспечивал питание нагрузки;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

– система удаления масла при аварии на трансформаторах (для предотвращения растекания масла по площадке и загрязнения территории замасленными стоками предусматривается организация маслоприемников с отводом масла в резервуар аварийного сброса масла;

– установка нелинейных ограничителей перенапряжений.

Для предотвращения развития аварийных ситуаций, связанных с потерей питания собственных нужд на ПС проектом предусматривается установка взаиморезервируемых трансформаторов собственных нужд.

Организация масляного и ремонтного хозяйства на ПС 36/6 кВ Терней не предусматривается. Возникновение аварийных ситуаций практически исключено.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист	
											257
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

7 Выявленные неопределенности при проведении оценки воздействия на окружающую среду

Проектируемая ВЛ не является сложным техническим объектом. Влияние строительства и эксплуатации линий электропередач на компоненты окружающей среды изучено достаточно хорошо.

Проведение специальных исследований последствий реализации планируемой хозяйственной деятельности не требуется.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							258

8 Обоснование выбора варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

Выполненная предварительная оценка воздействия строительства и эксплуатации проектируемой ВЛ 35кВ и подстанции (ПС 35 кВ) в пос. Терней позволяет сделать вывод, что при условии выполнения предусмотренных проектом природоохранных и компенсационных мероприятий, соблюдения графика строительных работ и режима эксплуатации, а так же законодательных и нормативных требований, воздействие на компоненты природной среды является допустимым и не повлечут за собой существенных изменений экологической обстановки прилегающих территорий.

Кроме того, реализация проекта позволяет присоединить пос. Терней к системе централизованного электроснабжения. В настоящее время электроснабжение ряда населенных пунктов обеспечивается децентрализованно от автономных ДЭС.

Отказ от ДЭС снизит нагрузку в первую очередь на атмосферный воздух прилегающих территорий.

Социально-экономические последствия реализации настоящего проекта это:

- сокращение бюджетных расходов на содержание ДЭС;
- исключение дотирование тарифов на электрическую энергию;
- ликвидация ресурсной зависимости от завоза горюче-смазочных материалов для ДЭС;
- обеспечение круглосуточного бесперебойного электроснабжения населения.

Все это позволяет повысить уровень и качество жизни и стимулировать трудовую активность и повысить занятость населения.

Выбранный к реализации вариант организации ЛЭП на напряжение 35 кВ с применением промежуточных опор гнутого профиля типа ПС 110П в комбинации с проводом Аску 120/19, позволяет применять меньшее количество опор, соответственно уменьшается воздействие на среду обитания в границах заповедника, а также в водоохранных зонах водотоков. Минимизируются сроки и стоимость строительства.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										259
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

9 Сведения о проведении общественных обсуждений

Оценка воздействия на окружающую среду является составной частью настоящей проектной документации:

Разработка ОВОС регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (в действующей редакции) и «Требованиям к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее Требования), утвержденными приказом Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 01.12.2020 № 999.

В административном отношении строительство трассы ЛЭП ПС Пластун - ПС Терней планируется осуществлять на территории Тернейского района Приморского края по землям Пластунского и Тернейского лесничеств, ФГУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник», а также по землям Госземзапаса.

Сведения об органах местного самоуправления, территория которых располагается в границах ООПТ: Администрация Тернейского муниципального округа.

Почтовый адрес: 692150, Приморский край, Тернейский район, п. Терней, ул. Ивановская, 2. Электронный адрес: obch_ter@mail.primorye.ru.

В соответствии с заданием Заказчика на выполнение работ и природоохранным законодательством, регламентирующим ОВОС:

- разработаны материалы ОВОС (Раздел 10. Иная документация. Часть 2 «Оценка воздействия на окружающую среду», Тома 10.2.1-10.2.2);

- по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Разработка проектной и рабочей документации на строительства распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней», включая предварительные материалы Оценки воздействия на окружающую среду, доступ общественности к материалам общественных обсуждений был обеспечен в период с 24.10.2022г. по 24.11.2022г. Сбор замечаний и предложений общественности производится в течение 10 дней после окончания срока общественных обсуждений по 05.12.2022 года до 14.00 (включительно).

14.11.2022г. в здание администрации Тернейского муниципального округа: Приморский край, Тернейский муниципальный округ, пгт. Терней, ул. Ивановская, д.2

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							260
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

были проведены общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Разработка проектной и рабочей документации на строительства распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней», включая предварительные материалы Оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с п. 7.9.2. Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду (утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 №999), информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности через уведомление о начале процедуры общественных обсуждений, размещенное:

1. На федеральном уровне на сайте Росприроднадзора (Центральный аппарат) – номер заявки МО-18-10-2022-16 от 19.10.2022 г.

2. На региональном уровне: через сайт Росприроднадзора (Центральный аппарат) – номер заявки МО-18-10-2022-16 на сайте Росприроднадзора (Дальневосточное межрегиональное управление) 19.10.2022 г.

3. На сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (от 19.10.2022г.).

4. На муниципальном уровне: на сайте Администрации Тернейского округа Приморского края. <http://www.primrsky.ru/authorities/lokal-govemment/terneisky/>

А также на сайте Исполнителя – АО «Ленгидропроект <http://www.lhp.rushydro.ru> (во вкладке Работы и услуги/Виды деятельности/ОВОС/);

Материалы результатов общественных слушаний помещены в Приложении X. тома 2223-ОВОС2:

- Протокол общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) от 28.11.2022г. на 17л.;

- Журнал регистрации участников общественных обсуждений;
- Журнал учета замечаний и предложений общественности.

Основные тезисы:

Для присоединения потребителей п. Терней к Приморской энергосистеме в составе электросетевого строительства в том числе требуется выполнить новое строительство ЛЭП Пластун-Терней, частично проходящей в границах особо

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										261
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

охраняемой природной территории (ООПТ) Федерального значения – ФГБУ «Сихотэ-Алинского государственного биосферного заповедника».

В качестве альтернативы рекомендуемым проектным решениям рассматриваются «нулевой вариант» - отказ от деятельности и варианты применения различных типов опор ЛЭП.

При нулевом варианте дополнительное воздействие на существующую природную и социальную окружающую среду не будет оказываться, но при этом сохраняются негативные воздействия от работы ДЭС в виде загрязнения атмосферы населенного пункта, акустического воздействия, а также высокая вероятность веерных отключений потребителей. С учетом изложенного, данный вариант не рекомендуется к реализации.

Рассмотрены несколько вариантов организации ЛЭП Пластун-Терней по передаваемому напряжению и типам опор. Рекомендуется к реализации вариант на напряжение 35 кВ с применением промежуточных опор гнутого профиля типа ПС 110П в комбинации с проводом Аску 120/19.

Данный вариант позволяет применять меньшее количество опор, соответственно уменьшается воздействие на среду обитания в границах заповедника, а также в водоохранных зонах водотоков. Минимизируются сроки и стоимость строительства.

По сравнению с существующим состоянием (до начала работ по реконструкции) возникает дополнительное воздействие на компоненты природной среды (временное увеличение выбросов в атмосферу, образование отходов, увеличение потребностей в воде и образовании сточных вод, воздействие на водные и наземные биоресурсы). Предусмотренные проектом мероприятия позволяют минимизировать это воздействие или компенсировать неустранимое.

По результатам голосования общественные слушания по вопросу: «О рассмотрении объекта государственной экологической экспертизы: проектная документация «Разработка проектной и рабочей документации на строительства распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней», включая предварительные материалы Оценки воздействия на окружающую среду считаются состоявшимися.

Письменные замечания, комментарии и предложения общественности принима-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							262

лись в журналах учета замечаний и предложений с момента публикации информации о начале процедуры общественных обсуждений с 24.10.2022г. по 24.11.2022г. включительно и в течение 10 дней после окончания срока общественных обсуждений по 05.12.2022 года до 14.00 (включительно):

- в помещении Администрации Тернейского муниципального округа Приморского края, п. Терней, ул. Ивановская, 2, отдел градостроительство и архитектуры

- Через официальные электронные адреса:

МО Тернейский округ - Электронный адрес: atmo.poster@mail.ru

АО «Ленгидропроект» - office@lhp.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист	
											263
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

10 Резюме нетехнического характера

В процессе оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду рассмотрены альтернативные варианты достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности, в т.ч. полный отказ от деятельности – «нулевой вариант».

«Нулевой вариант» - отказ от деятельности не приведет к воздействию на окружающую среду, в т.ч. на территории заповедника (основное воздействие ожидается в период ведения работ), однако, значительно снизит темпы социально-экономического развития района, что приводит к неуклонному снижению численности населения, росту демографического кризиса, продолжится организация электроснабжения от автономных ДЭС (сохраняются выбросы от использования горюче-смазочных материалов), так же не будет обеспечено электроснабжение объектов инфраструктуры Сихотэ-Алинского биосферного государственного природного заповедника: КПП, Кордонов «Благодатное» и «Ханов ключ».

В связи с вышеизложенным, «нулевой вариант» - отказ от строительства ЛЭП не рассматривается.

С учетом результатов сравнения воздействия на окружающую среду по вариантам строительства, к реализации рекомендуется вариант с применением опор из гнутого профиля типа ПС110П-4Т в комбинации с проводом АСку 120/19. Данный вариант позволит использовать меньшее количество опор, уменьшит негативное воздействие на среду обитания заповедника, увеличит надежность линии на период эксплуатации и позволит сократить стоимость строительства.

С учетом взаимного расположения ПС 110 кВ Пластун и пос. Терней, с учетом масштабыности Заповедника единственным возможным вариантом размещения проектируемой ВЛ 35 кВ Пластун-Терней является вариант прохождения вдоль автомобильной дороги регионального значения «Рудная Пристань-Терней».

В рамках выполненной оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектной документации «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней» по выбранному варианту ведения работ были сделаны следующие выводы:

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							264
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

Воздействие на атмосферный воздух

Производство работ по строительству распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней будет являться причиной дополнительной антропогенной нагрузки на атмосферу территории, прилегающей к районам работ. Расположение объектов, подлежащих строительству, представлено на рисунке 10.1.




Рисунок 10.1 – Обзорная схема размещения трассы ВЛ в границах Тернейского района

В период строительства ВЛ 35 кВ наибольшее влияние на атмосферный воздух прилегающей территории будут оказывать используемые строительные механизмы, проезд автотранспорта с дизельными двигателями, а также работающие компрессоры и ДЭС (электроснабжение строительства, временного вахтового поселка строителей и резервное питание). С отработанными газами двигателей в атмосферу будут поступать

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

265

оксиды азота, серы, углерода, сажа, углеводороды (керосин), формальдегид и бенз(а)пирен.

В процессе строительства выделение загрязняющих веществ в атмосферу также будет происходить:

- при сварке металлоконструкций (компоненты сварочного аэрозоля);
- при окраске металлических и бетонных конструкций (пары растворителей);
- при работе резервуаров, заправке резервуаров, строительной техники и ДЭС дизельным топливом (алканы $C_{12}-C_{19}$, сероводород);
- при земляных и других работах, с пылящими грунтами (пыль неорганическая: 70-20% SiO_2).

В период эксплуатации объекта негативное влияние на качество атмосферного воздуха прилегающей территории оказываться не будет.

Проектируемые источники выбросов в атмосферу, неорганизованные, площадные, не имеют постоянного местоположения, действуют в период времени, ограниченный сроками строительных работ на объектах распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней) в соответствии с календарным графиком. Для используемой технологии работ аварийные и залповые выбросы в атмосферу отсутствуют.

Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ от проектируемых источников выбросов в атмосферу без учета и с учетом фоновых концентраций показали, что в период строительства сверхнормативное воздействие на качество атмосферного воздуха ближайшей нормируемой территории не прогнозируется.

Для снижения загрязнения атмосферы предусматриваются, в основном, организационные и технологические мероприятия, которые не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности работ.

Негативное воздействие на атмосферный воздух в период строительства оценивается в виде платы за выбросы в атмосферу.

В целом, воздействие периода строительства на воздушный бассейн ожидается допустимым.

Воздействие на земельные и почвенные ресурсы

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										266
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Воздействие объекта на территорию и условия землепользования при строительстве ВЛ выражается в изъятии земли в постоянное и временное пользование.

В постоянное пользование земля изымается под строительство опор и ПС Терней. Во временное пользование на период строительства земля изымается для проезда техники и монтажа провода по всей длине трассы, а также под временные поселки.

В границах временного отвода, на территории площадок под размещение вахтовых поселков также размещаются участковые хозяйства в составе площадки для укрупненной сборки опор ЛЭП, площадки для складирования контейнеров, площадки для складирования материалов, площадка для стоянки автотранспорта и строительной техники. Площадки стоянки и заправки строительной техники, площадки хранения отходов размещаются за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размещение вахтовых посёлков предусмотрено в следующих границах:

- в кадастровом квартале 25:17:020001 на землях населенных пунктов п. Пластун;
- в кадастровом квартале 25:17:040001, на землях населенных пунктов п. Терней, часть участка расположена на существующих земельных участках 25:17:040001:1633 с разрешенным использованием для строительства временного поселка строителей, 25:17:040002:3 под строительство ПС 110/6 кВ.

Основное воздействие на почвенный покров при строительстве ВЛ 35кВ ПС Пластун – ПС Терней связано с проведением земляных работ при:

- установке опор;
- устройстве КТП;
- прокладке КЛ 10 кВ на кордон «Благодатное»;
- прокладке КЛ 35 кВ на кордон «Ханов ключ»;
- строительстве и планировке ПС Терней;
- строительстве временных вахтовых поселков.

В целом содержание подвижных питательных веществ в почвах очень низкое, но несмотря на это, производится срезка почвенно-растительного слоя почвы, который в дальнейшем используется при рекультивации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										267
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

При правильно организованном техническом уходе и обслуживании оборудования, строительной техники и автотранспорта (заправка в специально отведенных местах, использование поддонов, выполнение запланированных требований в управлении отходами и т.п.) воздействие загрязнения углеводородами и другими химическими веществами на почвенный покров будет незначительным. Учитывая непродолжительный период работы техники, воздействие на почвы от выбросов токсичных веществ с выхлопными газами будет также незначительным и временным. Соблюдение существующих требований по проведению очистки территории после строительных работ, проведение рекультивационных работ позволит ускорить процесс восстановления почвенного покрова на нарушенных участках.

Таким образом, при соблюдении надлежащей строительной технологии и санитарных норм, загрязнения почвы во время строительного периода, не возникнет.

Рациональное и экономное использование земельных ресурсов в период строительства ВЛ 35 кВ обеспечивается:

- выполнением работ строго в пределах отведенной территории;
- ограничением движения транспорта и спецтехники в пределах строительной площадки и дорог;
- компактным размещением временных сооружений,
- в целях снижения ущерба природным экосистемам заповедника прокладка ВЛ-35 кВ осуществляется вдоль полотна существующей автомобильной дороги Пластун-Терней.

После окончания строительства в соответствии с требованиями законодательства РФ необходимо провести комплекс рекультивационных мероприятий по восстановлению и защите от деградации нарушенных земель, в границах земельных участков, отводимых во временное пользование на период строительства объектов.

В рамках работ по рекультивации будет производиться посев семян многолетних трав из местных видов растений с целью формирования противоэрозионного травяного покрова для предотвращения деградации восстанавливаемых участков.

Воздействие на водные ресурсы

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Проектными решениями не предусмотрена установка опор в акватории рек и ручье, устройство переправ и др. работы, связанные с непосредственным воздействием на водную среду.

При строительстве ВЛ воздействие на водные ресурсы обусловлено производством работ по установке опор в водоохранной зоне рек и ручьев, пересекаемых трассой ЛЭП.

Воздействие на водные ресурсы в период строительства ПС обусловлено производством работ в водоохранной зоне, а также организацией выпуска очищенных сточных (поверхностных) вод в руч. Сухой.

Поверхностный сток с территории подстанции и с участка реконструируемой дороги после очистки на локальных очистных сооружениях до нормативов, установленных для водоемов рыбохозяйственного назначения, отводится в руч. Сухой.

Выполнение разработанных в ПД мероприятий, позволит снизить нагрузку на водную среду до допустимой.

Отвод бытовых сточных вод с площадок вахтовых поселков предусматривается в резервуары-накопители сточных вод с последующим вывозом жидких стоков спецтранспортом. Сточные воды не содержат загрязнений, запрещенных для сброса в сеть коммунальной канализации.

На участках производства работ на передвижных технологических площадках предусмотрено использование биотуалетов. Большую часть периода производства работ поверхностный сток отсутствует.

Поскольку часть работ проводится в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), основным требованием по обеспечению охраны поверхностных вод и ВЗ от загрязнения, засорения и истощения является соблюдение режима хозяйственной деятельности при производстве работ.

Проектируемая ВЛ не является источником негативного воздействия на поверхностные и подземные водные ресурсы.

При эксплуатации ВЛ и работах по ее обслуживанию не предусмотрено использование воды на технические и хозяйственные нужды и образование сточных вод. Загрязнение поверхностных вод бытовым мусором, жидкими стоками и нефтесодержащими

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

В соответствии с принятыми проектными решениями при реализации данного проекта производится вырубка древесно-кустарниковой растительности, в связи с этим разработаны компенсационные мероприятия.

В рамках данного проекта предлагается осуществлять лесовосстановление путем искусственного восстановления лесов, предусмотренного посадкой саженцев кедра корейского.

По данным натурного обследования, выполненного специалистом-ботаником ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» на участке трассы ВЛ-35 кВ Пластун – Терней, проходящей по территории Сихотэ-Алинского заповедника, было выявлено 3 редких вида сосудистых растений, находящихся под охраной Красных Книг РФ и Приморского края.

Специалистами заповедника сделан вывод о нецелесообразности проведения пересадки редких видов растений, обнаруженных на полосе прокладки ВЛ-35 кВ, проходящей по территории Сихотэ-Алинского заповедника, в связи с этим в соответствии с действующим законодательством ущерб будет рассчитан в денежном эквиваленте. Денежные средства за ущерб, нанесенный растительному миру Сихотэ-Алинского заповедника, рекомендуется направить на работы по мониторингу, включающему определение состояния ключевых биотопов и млекопитающих, редких растений и животных (Амурского тигра).

По окончании работ по строительству предполагаются работы по озеленению – устройство газона обыкновенного с внесением плодородного слоя грунта.

Воздействие на животный мир

Воздушные линии электропередач не являются преградой для передвижения, поэтому каких-либо специальных мероприятий для охраны животных не предусматривается.

Поскольку участок трассы, проектируемой ВЛ (длиной 24, 2 км) проложен по землям Сихотэ-Алинского заповедника, основное воздействие на животный мир будет оказываться при работах на его территории, а также в границах охранной зоны заповедника.

К основным факторам, влияющим на животный мир можно отнести:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			2223-ОВОС1						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

- временное отчуждение территории;
- трансформацию мест обитания в следствии ликвидации или изменении растительности – вырубка в полосе отвода;
- увеличения доступа в ранее неосвоенные территории, в т.ч. увеличение охоты, шума;
- передвижение и работа строительной техники, строительного-монтажные работы;
- шумовое воздействие;
- влияние на водные биоресурсы.

Все эти факторы можно отнести, в основном, к периоду строительных работ. В период штатной эксплуатации ВЛ непосредственное воздействие не оказывается.

Для сохранения среды обитания животных будет обеспечиваться:

- регулярное проведение очистки предоставленного участка и прилегающих территорий от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;
- восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;
- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц.
- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 проектом предусмотрено: для сокращения риска гибели птиц на изоляторах линии, вводах и выводах трансформаторов, защитного оборудования предусмотрены специальные птицевозащитные устройства (ПЗУ).

Воздействие образования отходов

В ходе подготовительных и строительного-монтажных работ, а также жизнедеятельности строительного персонала ожидается образование отходов.

Мероприятия по обращению с отходами направлены на соблюдение нормативов сбора, накопления, размещения, переработки, образующихся в период производственной деятельности отходов.

Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. интв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							272

Расчеты показали, что уровень шума от работы техники при реализации проектных решений не превысит 55-70 дБА, акустическое воздействие является локальным и непродолжительным. Млекопитающие не пострадают в процессе ведения работ, т.к. временно покинут прилегающие участки в связи с фактором беспокойства.

Нормативный уровень шума на границах жилой зоны при выполнении работ будет соблюдаться в дневное и ночное время суток. В связи с перечисленным, специальные мероприятия по снижению уровня шума, на строительный период, не требуются.

В качестве организационно-технических мероприятий предусматривается:

- Максимальное использование строительной техники с низкими шумовыми характеристиками;

- Отключение двигателей строительного оборудования на период вынужденного простоя или технического перерыва;

- Выбор рациональных режимов работы оборудования и механизмов, производящих шумовое воздействие.

В период штатной эксплуатации ВЛ 35 кВ не оказывает акустического воздействия, т.к. на проводниках не возникает местных коронных разрядов, являющихся источниками шума. Другие источники физического воздействия на окружающую среду (ЭМИ, вибрация) отсутствуют.

Основными источниками шума на ПС, оказывающими шумовое воздействие на прилегающую территорию, является работа трансформаторов и зданий ОПУ в период эксплуатации оборудования.

На площадке ПС Терней устанавливается оборудование, которое не превышает нормируемый уровень шума 60 дБА.

Здание ЗРУ (закрытое распределительное устройство) для приема и распределения электроэнергии – позволяет значительно снизить уровень шума при эксплуатации в условиях расположения в населенных пунктах.

Заключение

Выполненная оценка воздействия строительства и эксплуатации проектируемой ВЛ 35кВ и подстанции (ПС 35 кВ) в пос. Терней позволяет сделать вывод, что при условии выполнения предусмотренных проектом природоохранных и компенсационных ме-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2223-ОВОС1	Лист
							274

роприятий, соблюдения графика строительных работ и режима эксплуатации, а так же законодательных и нормативных требований, воздействие на компоненты природной среды является допустимым и не повлекут за собой существенных изменений экологической обстановки прилегающих территорий.

Кроме того, реализация проекта позволяет присоединить пос. Терней к системе централизованного электроснабжения. В настоящее время электроснабжение ряда населенных пунктов обеспечивается децентрализованно от автономных ДЭС.

Отказ от ДЭС снизит нагрузку в первую очередь на атмосферный воздух прилегающих территорий.

Социально-экономические последствия реализации настоящего проекта это:

- сокращение бюджетных расходов на содержание ДЭС;
- исключение дотирование тарифов на электрическую энергию;
- ликвидация ресурсной зависимости от завоза горюче-смазочных материалов для ДЭС;
- обеспечение круглосуточного бесперебойного электроснабжения населения.

Все это позволяет повысить уровень и качество жизни и стимулировать трудовую активность и повысить занятость населения.

Воздействия на окружающую среду, которые невозможно исключить (воздействие на водные биологические ресурсы, растительные ресурсы) будут компенсированы в соответствии с действующим законодательством.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										275
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Нормативные документы

1. «Градостроительный кодекс РФ» № 190-ФЗ от 29.12.2004г. (в действующей редакции).
2. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г. (в действующей редакции).
3. Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995г. (в действующей редакции).
4. Федеральный закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999г. (в действующей редакции).
5. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (в действующей редакции).
6. Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998г. (в действующей редакции).
7. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». № 68-ФЗ от 21.12.1994г. (в действующей редакции).
8. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №219-ФЗ от 21.07.2014г. (ч.8, ст.11).
9. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с дополнениями и изменениями).
10. Постановление Правительства РФ «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах от 13.09.2016г. №913.
11. Постановление Правительства РФ от 01.03.2022 г. №274 «О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. №2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Взам. инв. №	воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах от 13.09.2016г. №913.						
Подп. и дата	11. Постановление Правительства РФ от 01.03.2022 г. №274 «О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».						
Инв. № подл.	12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. №2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».						
2223-ОВОС1							Лист
							276
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

13. Постановление Правительства РФ от 14.07.2017г. №841 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 02.03.2000г. №182 и от 02.03.2000 г. №183».

14. Постановление Правительства РФ от 03.03.2018г. №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

15. Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015г. №1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды».

16. ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов», М, АО «НИИ Атмосфера», 2019 г.

17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №7 от 28.02.2022 г. «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74».

18. Приказ Минприроды России от 01.12.2020г. №999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021г. №63186).

19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция. М. Минздрав России. 2007г. (с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, изменениями на 25.04.2014г. и 13.03.2022г.).

20. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

21. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			2223-ОВОС1						
			277						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

22. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». Минстрой России. М. 2020 г.

23. Приказ Минприроды России от 31 июля 2018г. № 341 «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками».

24. Приказ Минприроды России от 28.11.2019г. № 811 «Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий» (зарегистрировано Минюстом России 24.12.2019, регистрационный № 56960).

25. Перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Утвержденный распоряжением Минприроды России от 28 июня 2021г. № 22-Р.

26. Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Утверждены приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. №273, Министерство Юстиции РФ рег. №47734 от 10.08.2017 г.

27. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание десятое. Санкт-Петербург, 2015г.

28. Руководящий документ. Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. РД 52.04.52-85. Л. Гидрометеиздат, 1987г.

29. Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере. Справочное пособие. Л, Гидрометеиздат, 1983г.

30. Перечень методик, используемых в 2020 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. АО «НИИ Атмосфера», СПб, 2019г. (справочно).

31. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное). СПб, ОАО «НИИ Атмосфера», 2013г.

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										278
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

32. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, ОАО «НИИАТ», 1998г. с дополнениями.

33. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, ОАО «НИИАТ», 1998г. с дополнениями.

34. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб, АО «НИИ Атмосфера» и фирма «Интеграл», 2015г.

35. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, ЗАО «НИПИОТСТРОМ», 2001г.

36. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров с дополнениями. Казанское управление «Оргнефтехимзаводы» Казань, АОЗТ «ЛЮБЭКОП» М, МП «БЕЛИНЭКОМП» Новополюцк, 1999г.

37. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, НИИ Атмосфера и фирма «Интеграл», 2001г.

38. Методика по нормированию и определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть». Астрахань, 2003г. (кроме разделов 6.1, 6.2, 6.5).

39. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений), СПб, НИИ «Атмосфера», 2015г.

40. Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2013 г. № 380 «Об утверждении положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										279
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

41. Приказ Росрыболовства от 06.05.2020 г. № 238 «Методика определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния».

42. Приказ Минприроды России от 18.02.2022г. №109 "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2022г. № 67461).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2223-ОВОС1	Лист
										280
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Таблица регистрации измерений

Изм.	Номер листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулиро- ванных				
1	-	279	-	-	279	29-23-01		14.04.23
2	-	281	-	-	281	29-23-02		26.05.23

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

11 Справка об изменениях, внесенных в проектную документацию по Разделу «Мероприятия по охране окружающей среды» в рамках переработки в соответствии с устранением замечаний отрицательного заключения государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23, утвержденного приказом Росприроднадзора №1166/ГЭЭ от 05.05.2023г.

В рамках устранения замечаний, выданных в составе отрицательного заключения государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23, утвержденного приказом Росприроднадзора №1166/ГЭЭ от 05.05.2023г. откорректирован том 7.1 (2223-ОВОС1) Раздела 10 «Оценка воздействия на окружающую среду» в составе проектной документации «Разработка проектной и рабочей документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней».

1. Изменения внесены в следующие тома проектной документации:

Проектная документация, по которой получено отрицательное заключение государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23			Откорректированная проектная документация		
Том	Обозначение	Наименование	Том	Обозначение	Наименование
10.2.1	2223 – ОВОС1	Книга 1 «Текстовая часть»	10.2.1	2223 – ОВОС1	Книга 1 «Текстовая часть»
10.2.2	2223 – ОВОС2	Книга 2 «Приложения»	10.2.2	2223 – ОВОС1	Книга 2 «Приложения»

2. Тома проектной документации в составе раздела, разработанные впервые: отсутствуют.

3. Реестр внесенных изменений:

№ п/п	Номер тома (обозначение тома)	Замечание государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23	Содержание изменения (аннулирование или замена чертежей; новый комплект чертежей)	Где внесено
1	10.2.1 (2223-ОВОС1)	1. В нарушение требований ст. 3 Федерального закона №174-ФЗ и ст.3 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране	В табл. 5.3.1, устранены опечатки. В п.5.3.1 Оценка воздействия	Листы 146,148,155-156

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2223-ОВОС1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							282

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Номер тома (обозначение тома)	Замечание государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23	Содержание изменения (аннулирование или замена чертежей, новый комплект чертежей)	Где внесено
		окружающей среды» (далее – Федеральный закон №7-ФЗ) о достоверности и полноте информации, представляемой на экологическую экспертизу, представленные материалы проектной документации характеризуются разночтениями и отсутствием данных: в материалах представлены противоречивые сведения о климатической характеристике рассматриваемого района, так, например, при определении объемов поверхностных сточных вод в томе 4.5.3 (шифр 2223-ИЛО.ИОС.ВО) слой осадков за теплый период года определен для п. Рудная Пристань и принят 660 мм, за холодный период года – 125 мм, что в сумме составляет 785 мм в год, что не соответствует сведениям, представленным в п. 1.2.3 тома 7.1 (шифр 2223-ООС1.1) и в Техническом отчете по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, где указано, что средняя многолетняя сумма осадков для рассматриваемого района принята по метеостанции Терней и составляет 838 мм, в связи с чем, объем образования сточных вод, а так же мероприятия по организации их сбора, отведения и очистки – не обоснованы; в материалах отсутствуют полные и достоверные сведения об объемах водопотребления и водоотведения, так, например, заявлено, что нормы бытового водоотведения для работающих на строительстве и проживающих в вахтовом поселке приняты равными нормам	строительства на водные ресурсы внесены дополнения. В пп.5.3.2.1 Оценка воздействия эксплуатации ПС Терней на водную среду, Определение суточных расходов дождевых и талых вод внесены изменения в связи с применением данных по метеостанции М-2 Терней	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

283

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Номер тома (обозначение тома)	Замечание государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23	Содержание изменения (аннулирование или замена чертежей, новый комплект чертежей)	Где внесено
		водопотребления, что не соответствует сведениям, представленным в таблице 4.1 «Баланс водопотребления и водоотведения» тома 7.1, где указан объем водопотребления работающих в зоне производства работ и участковых хозяйствах равный 1,29 м³/сут., не соответствует объему водоотведения, равному 1,07 м³/сут., при этом, суммарный объем водоотведения, не соответствует сумме сточных вод водоотведения сточных вод в зоне производства работ и участковых хозяйствах и вахтовый поселке, а также, в материалах заявлено наращивание ледяного покрова при строительстве ледовых сооружений (переправ, площадок), при этом, объем водопотребления на указанные нужды не определен и не представлен; в материалах отсутствуют полные и достоверные сведения о составе сточных вод. Так, например, в таблице 4.2 «Характеристика локальных очистных сооружений» тома 7.1 (шифр 2223-ООС1.1) заявлена очистка по нефтепродуктам до 0,03 мг/л, что не соответствует сведениям, представленным в п. 4.2.3.2 тома 7.1, где сказано, что поверхностные воды предварительно проходят полную очистку на ЛОС до концентраций по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л; отсутствуют обоснованные мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

284

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Номер тома (обозначение тома)	Замечание государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23	Содержание изменения (аннулирование или замена чертежей, новый комплект чертежей)	Где внесено
		охрану водных объектов и их водосборных площадей, обеспечивающие соблюдение требований ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, ст. 59 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, а также ст.ст. 11, 18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».		
2	10.2.1 (2223-ОВОС1)	В нарушение требований п. 7 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ), ст. 3 Федерального закона №174-ФЗ и п. 7.3 Требований №999 в материалах проектной документации отсутствуют полные и достоверные сведения о климатической характеристике и слое осадков для рассматриваемого района.	В проектной документации исключены данные по метеостанции п.Рудная пристань. В расчетах применены данные по ближайшей действующей метеостанции М-2 Терней согласно данным, предоставленным ФГУП «Приморское УГМС» (Приложение В тома 3.2 (2223-ИГМИ2)	Листы 155,156
3	10.2.1 (2223-ОВОС1)	В нарушение требований п. 6 ст. 15 Федерального закона №384-ФЗ, п.п. 7.5, 7.13.3.5 Требований №999; пп. «а», пп. «б» п. 40 Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 (далее – Положение №87) в материалах проектной документации отсутствуют обоснованные и достоверные сведения о мероприятиях по организации сбора, отведения и очистки сточных	Сведения о мероприятиях по организации сбора, отведения и очистки сточных вод уточнены и обоснованы согласно положений СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2)	Пп. 5.3.1.1; 5.3.2.4, Листы 148-150 163-165

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

285

№ п/п	Номер тома (обозначение тома)	Замечание государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23	Содержание изменения (аннулирование или замена чертежей; новый комплект чертежей)	Где внесено
		вод.		
4	10.2.1 (2223-ОВОС1)	В нарушение требований ст.ст. 3, 16 Федерального закона №7-ФЗ, ст. 3 Федерального закона №174-ФЗ, п.п. 7.5; 7.13.3.5 Требований №999, пп. «а», пп. «б» п. 40 Положения №87 в рассматриваемой документации не представлена полная и достоверная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на водные объекты и их водосборные площади, не обоснованы меры, направленные на минимизацию возможного негативного воздействия.	Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на водные объекты и их водосборные площади приведена в пп. 5.3.1-5.3.1.2 5.3.2-5.3.2.1 Меры, направленные на минимизацию возможного негативного воздействия перечислены в пп.5.3.1.1, 5.3.2.4	Листы 146- 147, 150-153 154-156, 162-165
5	10.2.1 (2223-ОВОС1)	В нарушение требований ст.ст. 14, 19 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Порядка учета в области обращения с отходами, утвержденного приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1028, не учтены; в проектной документации для стадии строительства согласно тому ПОС определены технологические операции и используемые в период производства работ материально- технические ресурсы. В тоже время, без соответствующих пояснений, не учтена возможность образования отходов от ликвидации проливов ГСМ от работающей на площадке автомобильной и специальной техники, грунта, от проведения сварочных работ – шлака сварочного, отходов от использования прачечной (тара моющих веществ и т.д.);	В п.5.7 Образование отходов в период строительных работ внесены дополнения: п.5.7.1	Лист 189, 190-193, 198

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

286

№ п/п	Номер тома (обозначение тома)	Замечание государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23	Содержание изменения (аннулирование или замена чертежей; новый комплект чертежей)	Где внесено
		в проектной документации не указаны нормативные документы СанПиН, в соответствии с требованиями которых планируется осуществлять обращение с отходами производства и потребления, образующимися при осуществлении намечаемой деятельности.		
6	10.2.1 (2223-ОВОС1)	В нарушение требований ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Порядка подтверждения отнесения отходов I- V классов опасности к конкретному классу опасности, утвержденного приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1027, не представлена физико-химическая характеристика отходов, включая их физико- химическая характеристика отходов, включая их морфологический (для ТКО) и компонентный (для промышленных отходов) состав.	Физико-химическая характеристика отходов, включая их физико-химическая характеристика отходов, включая их морфологический (для ТКО) и компонентный (для промышленных отходов) приведены в соответсатвии с банком данным отзходов, размещенным на официальном сайте Росприроднадзора	раздел 5.7, л.190 том 2223- ОВОС2 Приложение 7
7	10.2.1 (2223- ОВОС1)	В нарушение п.п. 4.4 «д», 7.4 Тре- бований №999 в рассмотренной до- кументации, приведены недостовер- ные для аварии с проливом дизель- ного топлива на подстилающую по- верхность, без возгорания сведения о степени, характере, масштабах, зонах распространения воздействий от рассмотренного сценария аварии, в том числе: влажности грунта в ме- сте возникновения возможной ава- рии (с учетом необоснованного применения значения влажности грунта на границе текучести); зна- чении нефтеемкости грунта в месте возникновения возможной аварии (с учетом необоснованно принятого для определения нефтеемкости	Раздел откорректирован	п.5.9 Листы 211- 227

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

287

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Номер тома (обозначение тома)	Замечание государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23	Содержание изменения (аннулирование или замена чертежей, новый комплект чертежей)	Где внесено
		грунта в месте возникновения возможной аварии значения влажности грунта – 40,0%); максимально возможном объеме грунта, загрязненного дизельным топливом в результате его пролива на подстилающую поверхность (с учетом недостоверных сведений о нефтеемкости грунта в месте возникновения возможной аварии); максимально возможной толщине пропитанного дизельным топливом слоя грунта (с учетом недостоверных сведений о максимально возможном объеме грунта, загрязненного дизельным топливом в результате его пролива на подстилающую поверхность).		
8	10.2.1 (2223-ОВОС1)	В нарушение п.п. 4.4 «д», 7.4 Требований №999 в рассмотренной документации, приведены недостоверные для аварии с проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность, с возгоранием сведения о степени, характере, масштабах, зонах распространения воздействий от рассмотренного сценария аварии, в том числе: влажности грунта в месте возникновения возможной аварии (с учетом необоснованного применения значения влажности грунта на границе текучести); значении нефтеемкости грунта в месте возникновения возможной аварии (с учетом необоснованно принятого для определения нефтеемкости грунта в месте возникновения возможной аварии значения влажности грунта – 40,0%); максимально возможном объеме грунта, загрязненного дизельным топливом в результате его пролива на подстилающую		п.5.9 Листы 211-227

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

№ п/п	Номер тома (обозначение тома)	Замечание государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23	Содержание изменения (аннулирование или замена чертежей; новый комплект чертежей)	Где внесено
		поверхность (с учетом недостовверных сведений о нефтеемкости грунта в месте возникновения возможной аварии); максимально возможной толщине пропитанного дизельным топливом слоя грунта (с учетом недостовверных сведений о максимально возможном объеме грунта, загрязненного дизельным топливом в результате его пролива на подстилающую поверхность); максимально разовых выбросах ЗВ в атмосферный воздух при горении дизельного топлива (с учетом недостовверных сведений о нефтеемкости грунта в месте возникновения возможной аварии и максимально возможной толщине пропитанного дизельным топливом слоя грунта, а также арифметических ошибок допущенных при расчетах).		
9	10.2.1 (2223- ОВОС1)	В нарушение п. 4.4 «д», 7.4 Требо- ваний №999 в рассмотренной доку- ментации для аварии с проливом ди- зельного топлива на подстилающую поверхность, без возгорания, приве- дены недостоверные сведения о сте- пени, характере, масштабах, зонах распространения воздействий от рассмотренного сценария аварии, в том числе: максимально возможном объеме дизельного топлива участ- вующего в аварии (с учетом проти- воречивых сведений о степени за- полнения РГСН-50 – 81,0 и 85,0%); максимально возможной площади пролива (испарения, загрязнения грунта) дизельного топлива на под- стилающую поверхность (с учетом недостовверных сведений о макси- мально возможном объеме дизель-		п.5.9 Листы 211- 227

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Лист

289

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Номер тома (обозначение тома)	Замечание государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23	Содержание изменения (аннулирование или замена чертежей, новый комплект чертежей)	Где внесено
		ного топлива участвующего в аварии, необоснованно принятого для расчетов коэффициента разлития соответствующего типу подстилающей поверхности «спланированное грунтовое покрытие», а также с учетом того, что максимально возможная площадь пролива (испарения, загрязнения грунта) дизельного топлива на подстилающую поверхность превышает площадь специально оборудованной, обвалованной территории временного склада ГСМ, исключающей пролив дизельного топлива за пределы границ обвалования); влажности грунта в месте возникновения возможной аварии (с учетом того, что при реализации сценария аварии с участием РГСН-50, пролив дизельного топлива происходит на подстилающую поверхность с покрытием из железобетонных плит); значения нефтеемкости грунта в месте возникновения возможной аварии (с учетом того, что при реализации сценария аварии с участием РГСН-50 пролив дизельного топлива происходит на подстилающую поверхность с покрытием из железобетонных плит); максимально возможном объеме грунта, загрязненного дизельным топливом в результате его пролива на подстилающую поверхность (с учетом того, что согласно сведениям, приведенным в рассмотренных материалах, РГСН-50 размещаются на специально оборудованной, обвалованной территории с покрытием из железобетонных плит, исключающей загрязнение грунта, в случае разрушения резервуара); максимально возможной толщине пропитанного		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Номер тома (обозначение тома)	Замечание государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23	Содержание изменения (аннулирование или замена чертежей; новый комплект чертежей)	Где внесено
		дизельным топливом слоя грунта (с учетом того, что согласно сведениям, приведенным в рассмотренных материалах, РГСН-50 размещаются на специально оборудованной, обвалованной территории с покрытием из железобетонных плит, исключая загрязнение грунта, в случае разрушения резервуара); максимально разовых выбросах ЗВ в атмосферный воздух при испарении дизельного топлива (с учетом недостоверных сведений о максимально возможной площади пролива (испарения, загрязнения грунта) дизельного топлива на подстилающую поверхность).		
10	10.2.1 (2223-ОВОС1)	В нарушение п.п. 4.4 «д», 7.4 Требований №999 в рассмотренной документации, приведены недостоверные для аварии с проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность, с возгоранием сведения о степени, характере, масштабах, зонах распространения воздействий от рассмотренного сценария аварии, в том числе: максимально возможном объеме дизельного топлива участвующего в аварии (с учетом противоречивых сведений о степени заполнения РГСН-50 – 81,0 и 85,0%); максимально возможной площади пролива (горения, загрязнения грунта) дизельного топлива на подстилающую поверхность (с учетом недостоверных сведений о максимально возможном объеме дизельного топлива участвующего в аварии, необоснованно принятого для расчетов коэффициента разлития соответствующего типу		п.5.9 Листы 211-227

2223-ОВОС1

Лист

291

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Номер тома (обозначение тома)	Замечание государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23	Содержание изменения (аннулирование или замена чертежей, новый комплект чертежей)	Где внесено
		подстилающей поверхности «спланированное грунтовое покрытие», а также с учетом того, что максимально возможная площадь пролива (горения, загрязнения грунта) дизельного топлива на подстилающую поверхность превышает площадь специально оборудованной, обвалованной территории временного склада ГСМ, исключающей пролив дизельного топлива за пределы границ обвалования); влажности грунта в месте возникновения возможной аварии (с учетом того, что при реализации сценария аварии с участием РГСН-50, пролив дизельного топлива происходит на подстилающую поверхность с покрытием из железобетонных плит); значения нефтеемкости грунта в месте возникновения возможной аварии (с учетом того, что при реализации сценария аварии с участием РГСН-50 пролив дизельного топлива происходит на подстилающую поверхность с покрытием из железобетонных плит); максимально возможном объеме грунта, загрязненного дизельным топливом в результате его пролива на подстилающую поверхность (с учетом того, что согласно сведениям, приведенным в рассмотренных материалах, РГСН-50 размещаются на специально оборудованной, обвалованной территории с покрытием из железобетонных плит, исключающей загрязнение грунта, в случае разрушения резервуара); максимально возможной толщине		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2223-ОВОС1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

№ п/п	Номер тома (обозначение тома)	Замечание государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23	Содержание изменения (аннулирование или замена чертежей, новый комплект чертежей)	Где внесено
		пропитанного дизельным топливом слоя грунта (с учетом того, что согласно сведениям, приведенным в рассмотренных материалах, РГСН-50 размещаются на специально оборудованной, обвалованной территории с покрытием из железобетонных плит, исключающей загрязнение грунта, в случае разрушения резервуара); максимально разовых выбросах ЗВ в атмосферный воздух при горении дизельного топлива (с учетом недостоверных сведений о максимально возможной площади пролива (горения, загрязнения грунта) дизельного топлива на подстилающую поверхность, необоснованного применения способа расчета «горение пропитанных нефтью и нефтепродуктами инертных грунтов», а также арифметических ошибок допущенных при расчетах).		
11	10.2.1 (2223-ОВОС1)		В том 10.2.1 дополнительно включен п.11 Справка об изменениях, внесенных в проектную документацию в рамках переработки в соответствии с устранением замечаний отрицательного заключения государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23, утвержденного	

№ п/п	Номер тома (обозначение тома)	Замечание государственной экологической экспертизы №25-1-01-2-71-0335-23	Содержание изменения (аннулирование или замена чертежей; новый комплект чертежей)	Где внесено
			приказом Росприроднадзора №1166/ГЭЭ от 05.05.2023г.	

Выполненная корректировка проектной документации не привела к корректировке основных технико-экономических показателей объекта проектирования и изменению утвержденных компенсационных природоохранных мероприятий.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата