

Отчет об исполнении Инвестиционной программы филиала «Колымские электрические сети» ОАО «Колымаэнерго» за 2013 год

Главной целью инвестиционной деятельности является повышение прибыльности, конкурентоспособности и рыночной стоимости Общества за счет эффективного вложения инвестиций.

Основной задачей Инвестиционной программы Общества является выполнение программы ТПиР филиала «Колымские электрические сети».

Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий программы технического перевооружения:

- Обеспечение системной надежности;
- Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание оборудования;
- Обеспечение экологической безопасности.

Выполнение Инвестиционной программы за 2013 год составляет 87% без учета проекта «ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС –Дукат»». В составе инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2013-2015г.г. был включен проект «ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС –Дукат»» с объемом финансирования на 2013 год 159,79 млн.руб. При корректировке инвестиционной программы Приказом Минэнерго №640 от 24.09.2013г. проект «ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС –Дукат»» исключен.

Инвестиционная программа филиала «Колымские электрические сети» включает реконструкцию ПС 35/6 кВ №2, приобретение объектов основных средств, регистрацию ВЛ.

Финансирование осуществляется за счет средств амортизации.

1. Анализ Инвестиционной программы КЭС

Фактическое исполнение инвестиционной программы филиала «Колымские электрические сети» представлено в таблице 1

Таблица 1
тыс.руб.

№п/п	Наименование объекта	Осуществление инвестиций за 12 месяцев 2013г. (без НДС)	Ввод основных фондов за 12 месяцев 2013 г. (без НДС)	Финансирование инвестпрограммы за 12 месяцев 2013 г. (с НДС)
1	Всего инвестиций по филиалу:	8 127,07	13 853,24	9 345,22
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция	4 131,31	13 427,44	4 648,69
1.1.1.	Вакуумный выключатель	2 118,64	3 686,44	2 500,00
1.1.2	Реконструкция ПС 36/6 кВ	2 012,67	9 741,00	2 148,69

	№ 2			
1.2.	Приобретение объектов основных средств	3 938,05	251,61	4 638,82
1.2.1	Автогидроподъемник	3 686,44	0,00	4 350,00
1.2.2.	Тренажер для обучения персонала	44,90	44,90	44,90
1.2.3.	Установка маслоочистительная	206,71	206,71	243,92
1.3	Прочее	57,71	174,19	57,71

2. Основные работы, включенные в инвестиционную программу филиала «Колымские электрические сети» в 2013 г.

а. Реконструкция ПС 35/6 кВ «Электростанция №2»

На подстанции 35/6 кВ «Электростанция № 2» произведены работы по замене морально устаревших панелей релейной защиты на новые микропроцессорные шкафы с блоками БМРЗ. Работы производились хоз. способом.

На ОРУ 35 кВ подстанции 35/6 кВ «Электростанция № 2» произведены работы по замене морально устаревших и физически изношенных масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели в количестве 3 шт. Работы производились хоз. способом.

б. Оборудование, не требующее монтажа.

- Для работы по обслуживанию ВЛ приобретены автогидроподъемник и бульдозер.

- Для практических занятий на предприятии для оказания реанимационных мероприятий пострадавшему приобретен тренажер (манекен).

- Так как трансформаторное оборудование в филиале находится на удаленном расстоянии в трех районах, для очистки трансформаторного масла приобретена переносная маслоочистительная установка.