

МКДОУ "Манильский деский сад Олешек", расположенного по адресу: Камчатский край, Пенжинский район, с. Манилы ул. Центральная д.14
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Устройство 1 теневого навеса 20м² МКДОУ "Манильский деский сад Олешек", расположенного по адресу ул. Центральная д.14 с.Манилы Пенжинский район Камчатский край
на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| | | |
|--------------------------|---------|----------|
| Сметная стоимость | 250.000 | тыс.руб. |
| Средства на оплату труда | 10,940 | тыс.руб. |

Составлена В ценах на 01.01.2001г. с пересчетом в текущие цены на 2 кв 2018г

руб.


| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | | |
|--|--|---|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|---|-------|--------------------|
| | | | | Всего | эксп. машин | материалов | Всего | оплаты труда | эксп. машин | материалов | на един. | всего | |
| | | | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. материалов | | | в т.ч. оплаты труда | возвр. материалов | | | обслуживающие маш. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Единый индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. - 10,12 (Приказ Минстроя РФ №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. - Камчатский край, объекты образования, детские сады) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10-01-079-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Установка стульев на лежнях глубиной заложения до 1,5 м | 0.6 | 928.82 | 40.58 | 745.08 | 557 | 86 | 24 | 447 | 17.85 | 11 | |
| | | | м3 | 143.16 | 6.61 | -- | | | 4 | | 0.57 | -- | |
| | | | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i> | | | | <i>117</i> | | | | | |
| | | | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63%</i> | | | | <i>57</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | <i>731</i> | | | | | | | |
| 2 | 10-01-080-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям | 0.62 | 2886.77 | 24.31 | 2479.71 | 1790 | 237 | 15 | 1538 | 41.20 | 26 | |
| | | | м3 | 382.75 | 4.29 | -- | | | 3 | | 0.37 | -- | |
| | | | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i> | | | | <i>312</i> | | | | | |
| | | | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63%</i> | | | | <i>151</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | <i>2253</i> | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|--|--|-----------------------------|---------|--------|---------|------|-----|-----|------|-------|----|
| 3 | 11-01-033-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | | | | | | | | | | |
| | | | 0.2 | 984.54 | 101.68 | 313.82 | 197 | 114 | 20 | 63 | 66.71 | 13 |
| | | | 100 м2 | 569.04 | 23.02 | -- | | | 5 | | 1.86 | -- |
| | | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i> | | | 799.28 | | | 160 | | | |
| <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 75%</i> | | | 444.05 | | | 89 | | | | | | |
| <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | 446 | | | | | | |
| 4 | 11.1.03.06-0089 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта | | | | | | | | | | |
| | | | 0.742 | 1713.49 | -- | 1713.49 | 1271 | -- | -- | 1271 | -- | -- |
| | | | м3 | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i> | | | 250.55 | | | 241 | | | |
| <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63%</i> | | | 121.42 | | | 117 | | | | | | |
| <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | 2663 | | | | | | |
| 5 | 10-01-010-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Установка элементов каркаса из брусев | | | | | | | | | | |
| | | | 0.96 | 2401.21 | 23.66 | 2189.00 | 2305 | 181 | 23 | 2101 | 22.50 | 22 |
| | | | м3 | 188.55 | 4.18 | -- | | | 4 | | 0.36 | -- |
| | | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i> | | | 250.55 | | | 241 | | | |
| <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63%</i> | | | 121.42 | | | 117 | | | | | | |
| <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | 2663 | | | | | | |
| 6 | 10-01-012-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Обшивка каркасных стен досками обшивки | | | | | | | | | | |
| | | | 0.42 | 3515.39 | 36.80 | 3164.96 | 1476 | 132 | 15 | 1329 | 36.30 | 15 |
| | | | 100 м2 | 313.63 | 6.50 | -- | | | 3 | | 0.56 | -- |
| | | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i> | | | 416.17 | | | 175 | | | |
| <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63%</i> | | | 201.68 | | | 85 | | | | | | |
| <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | 1736 | | | | | | |
| 7 | 10-01-082-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Укладка по фермам прогонов из досок | | | | | | | | | | |
| | | | 0.4 | 1891.26 | 30.60 | 1723.81 | 757 | 55 | 12 | 690 | 14.39 | 6 |
| | | | м3 | 136.85 | 4.47 | -- | | | 2 | | 0.36 | -- |
| | | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i> | | | 183.72 | | | 73 | | | |
| <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63%</i> | | | 89.03 | | | 36 | | | | | | |
| <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | 866 | | | | | | |
| 8 | 10-01-083-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного | | | | | | | | | | |
| | | | 0.2 | 5229.76 | 112.83 | 4899.74 | 1046 | 43 | 23 | 980 | 24.85 | 5 |
| | | | 100 м2 | 217.19 | 15.40 | -- | | | 3 | | 1.21 | -- |
| | | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i> | | | 302.37 | | | 60 | | | |
| <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63%</i> | | | 146.53 | | | 29 | | | | | | |
| <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | 1135 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|---------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|------|-----|-------|-------|-----|
| 9 | 12-01-023-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля | | | | | | | | | | |
| | | | 0.7 | 983.30 | 101.96 | 548.44 | 688 | 233 | 71 | 384 | 38.53 | 27 |
| | | | 100 м2 | 332.90 | 15.31 | -- | | | 11 | | 1.19 | 1 |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 132%</i> | | <i>459.64</i> | | | <i>322</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>226.34</i> | | | <i>158</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>1168</i> | | | | | |
| 10 | 08.3.09.04-0015 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5 | | | | | | | | | | |
| | | | 78.4 | 64.53 | -- | 64.53 | 5059 | -- | -- | 5059 | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| 11 | ООО "Альянс ДВ" | Перевозка грузов морским транспортом до с. Манилы, класс груза 1 | 2.08 | 2445.23 | -- | -- | 5086 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | | Итого прямые затраты по смете: | | | руб. | | | | 20233 | 1081 | 204 |
| | | | руб. | | | | | | 34 | | 3 | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | руб. | | | | 20233 | | | | | |
| Материалы - | | | руб. | | | | 7531 | | | | | |
| Всего оплата труда - | | | руб. | | | | | 1115 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | руб. | | | | 6331 | | | | | |
| Транспортные расходы - | | | руб. | | | | 5086 | | | | | |
| Накладные расходы - | | | руб. | | | | 1460 | | | | | |
| Сметная прибыль - | | | руб. | | | | 721 | | | | | |
| Всего, стоимость общестроительных работ - | | | руб. | | | | 22414 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | | | | | | 127 |
| Сметная заработная плата - | | | руб. | | | | | 1115 | | | | |
| Итого по смете: | | | руб. | | | | 22414 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | | | | | | 127 |
| Сметная заработная плата - | | | руб. | | | | | 1115 | | | | |
| Пересчет итогов в цены на 2 квартал 2018 г. | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда осн. рабочих | | | 1081 | x 10,12 | | | 10940 | | | | | |
| Затраты на экспл. машин | | | 204 | x 10,12 | | | 2064 | | | | | |
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) | | | 34 | x 10,12 | | | | | 344 | | | |
| Стоимость материальных ресурсов | | | 18948 | x 10,12 | | | 191754 | | | | | |
| Итого прямых затрат | | | | | | | 204758 | | | | | |
| Накладные расходы в текущих ценах | | | 1460 | x 10,12 | x 1,0 | | 14775 | | | | | |
| Сметная прибыль в текущих ценах | | | 721 | x 10,12 | x 1,0 | | 7297 | | | | | |
| ИТОГО в ценах на 2 квартал 2018 г. | | | | | | | 226830 | | | | | |
| Компенсация НДС при УСН | | | 18 % | | | | 40829 | | | | | |
| Итого в прогнозном уровне | | | 267659.40 | | | | | | | | | |
| Итого с учетом понижающего коэффициента, согласно договора | | | 250000.00 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|-----------|---------|-------|---|--------|---|-----|----|----|----|
| | Затраты на экспл. машин | | 204 | x 10,12 | | | 2064 | | | | | |
| | (в т.ч. опл. труда механизаторов) | | 34 | x 10,12 | | | | | 344 | | | |
| | Стоимость материальных ресурсов | | 18948 | x 10,12 | | | 191754 | | | | | |
| | Итого прямых затрат | | | | | | 204758 | | | | | |
| | Накладные расходы в текущих ценах | | 1460 | x 10,12 | x 1,0 | | 14775 | | | | | |
| | Сметная прибыль в текущих ценах | | 721 | x 10,12 | x 1,0 | | 7297 | | | | | |
| | ИТОГО в ценах на 2 квартал 2018 г. | | | | | | 226830 | | | | | |
| | Компенсация НДС при УСН | | 18 % | | | | 40829 | | | | | |
| | Итого в прогнозном уровне | | 267659,40 | | | | | | | | | |
| | Итого с учетом понижающего коэффициента, согласно договора | | 250000,00 | | | | | | | | | |


 Заказчик **Заведующая МКДОУ "Манильский детский сад "Опешек"**
 (должность)  Юдина Л.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Генподрядчик **Ген директор ООО "Северная звезда"**
 (должность)  Линкова Л.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)